

# 工 事 設 計 書

工事番号39号

設計年月日令和 7 年 11 月 18 日

令和 7 年度									
外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市外江町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年10月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

＜ 理 由 ＞

＜ 概 要 ＞

①配水管布設替工事(起債) HPPE φ 100 L=63m	(改・負・減)
①給水管切替工事(起債) φ 100×φ 20 7か所	(改・負)
①仮設工事(起債) 1式	(改・負)
①鑄鉄管処分(起債) 1式	(資・雑)
②配水管布設替工事(起債)HPPE φ 50 L=31m	(改・負・減)
②給水管切替工事(起債) φ 50×φ 20 1か所	(改・負)
②仮設工事(起債) 1式	(改・負)
②配水細管布設替工事(起債) PE φ 25 L=8m	(受・細)
②給水管切替工事(起債) φ 25×φ 20 2か所	(受・細)
②配水細管布設替工事(起債)PE φ 25 L=12m	(受・細・減)
②給水管切替工事(起債) φ 25×φ 20 1か所	(受・細)
②給水管布設替工事(水道)PE φ 20 L=15m	(配・他)
②配水細管布設替工事(起債)HPPE φ 40 L=15m	(受・細・減)
②配水細管切替工事(起債) φ 40×φ 25 1か所	(受・細)
②給水管切替工事(起債) φ 40×φ 20 4か所	(受・細)
③配水管布設替工事(水道)HPPE φ 50 L=25m	(改・単)
③給水管切替工事(水道) φ 50×φ 20 3か所	(改・単)
③配水管布設替工事(起債)HPPE φ 50 L=25m	(改・負・減)
③給水管切替工事(起債) φ 50×φ 20 2か所	(改・負)
③仮設工事(起債) 1式	(改・負)
③配水管布設替工事(水道)HPPE φ 50 L=13m	(改・単)
③給水管切替工事(水道) φ 50×φ 20 1か所	(改・単)
④配水細管布設替工事(起債)HPPE φ 40 L=48m	(受・細・減)
④給水管切替工事(起債) φ 40×φ 25・20 3か所	(受・細)
④仮設工事(起債) 1式	(受・細)
⑤配水細管切廻し工事(起債)PE φ 50 2か所	(受・細)
⑤給水管切替工事(起債) φ 50×φ 25 1か所	(受・細)
⑥配水管切廻し工事(基幹)HPPE φ 50 1か所	(改・負・減)
⑥仮設工事(基幹) 1式	(改・負)

＜ 備 考 ＞

除却

H12-19 TDIP φ 100 L=63.0m、S37-11 VP φ 30 L=75.0m、S37-11 VP φ 50 L=35.0m

H4-36 VP φ 50 L=48.5m、H16-36 PE φ 50 L=1.0m、H28-15 HPPE φ 50 L=8.0m

S39-7 VP φ 30 L=40.0m

## 経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上＜R5＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（起債） HPPE φ 100 L=63m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 100 L=64.8m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 100 L=64.8m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（起債） φ 100×φ 20 7か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ 100×φ 20 7か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ 100×φ 20 7か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①鑄鉄管処分（起債） 1式	1	式				
①鑄鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第7号表	
②配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=31m	1	式				
②配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=32.9m	1	式			工種 第8号表	
②配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=32.9m	1	式			工種 第9号表	
②給水管切替工事（起債） φ 50×φ 20 1か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50×φ 20 1か所	1	式			工種 第10号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50×φ 20 1か所	1	式			工種 第11号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第12号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第13号表	
②配水細管布設替工事（起債） PE φ 25 L=8m	1	式				
②配水細管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 25 L=8.0m	1	式			工種 第14号表	
②配水細管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 25 L=8.0m	1	式			工種 第15号表	
②給水管切替工事（起債） φ 25×φ 20 2か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ 25×φ 20 2か所	1	式			工種 第16号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ 25×φ 20 2か所	1	式			工種 第17号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水細管布設替工事（起債） PE φ 25 L=12m	1	式				
②配水細管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 25 L=12.0m	1	式			工種 第18号表	
②配水細管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 25 L=12.0m	1	式			工種 第19号表	
②給水管切替工事（起債） φ 25×φ 20 1か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ 25×φ 20 1か所	1	式			工種 第20号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ 25×φ 20 1か所	1	式			工種 第21号表	
②給水管布設替工事（水道） PE φ 20 L=15m	1	式				
②給水管布設替工事（水道）・材料費 PE φ 20 L=15m	1	式			工種 第22号表	
②給水管布設替工事（水道）・労力費 PE φ 20 L=15m	1	式			工種 第23号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水細管布設替工事（起債） HPPE φ 40 L=15m	1	式				
②配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 40 L=15.9m	1	式			工種 第24号表	
②配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 40 L=15.9m	1	式			工種 第25号表	
②配水細管切替工事（起債） φ 40×φ 25 1か所	1	式				
②配水細管切替工事（起債）・材料費 φ 40×φ 25 1か所	1	式			工種 第26号表	
②配水細管切替工事（起債）・労力費 φ 40×φ 25 1か所	1	式			工種 第27号表	
②給水管切替工事（起債） φ 40×φ 20 4か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ 40×φ 20 4か所	1	式			工種 第28号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ 40×φ 20 4か所	1	式			工種 第29号表	



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=25m	1	式				
③配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=26.2m	1	式			工種 第30号表	
③配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=26.2m	1	式			工種 第31号表	
③給水管切替工事（水道） φ 50×φ 20 3か所	1	式				
③給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50×φ 20 3か所	1	式			工種 第32号表	
③給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50×φ 20 3か所	1	式			工種 第33号表	
③配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=25m	1	式				
③配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=26.5m	1	式			工種 第34号表	
③配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=26.5m	1	式			工種 第35号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 2か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第36号表	
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第37号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第38号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第39号表	
③配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=13m	1	式				
③配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=13.9m	1	式			工種 第40号表	
③配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=13.9m	1	式			工種 第41号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（水道） φ 50× φ 20 1か所	1	式				
③給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第42号表	
③給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第43号表	
④配水細管布設替工事（起債） HPPE φ 40 L=48m	1	式				
④配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 40 L=50.7m	1	式			工種 第44号表	
④配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 40 L=50.7m	1	式			工種 第45号表	
④給水管切替工事（起債） φ 40× φ 25・20 3か所	1	式				
④給水管切替工事（起債）・材料費 φ 40× φ 25・20 3か所	1	式			工種 第46号表	
④給水管切替工事（起債）・労力費 φ 40× φ 25・20 3か所	1	式			工種 第47号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（起債） 1式	1	式				
④仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第48号表	
④仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第49号表	
⑤配水細管切廻し工事（起債） PEφ50 2か所	1	式				
⑤配水細管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ50 2か所（L=0.5m、0.5m）	1	式			工種 第50号表	
⑤配水細管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ50 2か所（L=0.5m、0.5m）	1	式			工種 第51号表	
⑤給水管切替工事（起債） φ50×φ25 1か所	1	式				
⑤給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ25 1か所	1	式			工種 第52号表	
⑤給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ25 1か所	1	式			工種 第53号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥配水管切廻し工事（基幹） HPPE φ 50 1か所	1	式				
⑥配水管切廻し工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 1か所（L=9.7m）	1	式			工種 第54号表	
⑥配水管切廻し工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 1か所（L=9.7m）	1	式			工種 第55号表	
⑥仮設工事（基幹） 1 式	1	式				
⑥仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第56号表	
⑥仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第57号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	60	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
②通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	30	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
②通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	10	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
③通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	65	m			SYJ0015 施工 第0-0150号表	
④通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	50	m			SYJ0015 施工 第0-0151号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PPジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324800	
PCジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	10	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P429
铸铁管帽【HPPE用】 φ 100× φ 50 クリップ 含 (損料)	2	組			N0993600	
SKXハルブソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1048400	



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	55	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	50	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	51	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0012号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生粗粒度アスコ ン ( 2 0 ) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 31.5km以下 (23.0km超)	6	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 2現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ150 2本 1日 1日 2本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0017号表	
ポリビニル洗管工(φ50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	64.8	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	64.8	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ100mm 加算しない	64.8	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 100mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ100mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0025号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない 加算しない	10	口			SJ12090 施工 第0-0027号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない 加算しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0028号表	実務必携 P54
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0087号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0088号表	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=64.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×20 PTC B 20 規格品	7	個				2025年10月号 Web建設物価
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	6	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8.9	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプエント φ20PE(損料)	7	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(起債)・労力費  
φ 100×φ 20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 100× φ 20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6.8	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8.9	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8.9	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	22	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ 13	6	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	



外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 100× φ 20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径100×外径114×肉厚7.1mm 定尺5m	1	本				2025年10月号 建設物価P689 積算資料P815
PVジョイント (損料) φ100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0327500	
レンタル仮設管 (オブション資材) HPPE VCジョイント φ100	1	回			N0844300	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オブション資材) HPPE VSジョイント φ100	2	回			N0845700	レンタル1回につき
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ100×φ75	2	個			N0785500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ100	2	個			N0785600	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×4.0m	6	本			N0759000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×2.0m	1	本			N0759200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×1.0m	10	本			N0759300	レンタル期間 (300日間)

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.5m	2	本			N0759400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.2m	19	本			N0759500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ75×1.0m	16	本			N0759600	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ75×45°	2	個			N0759700	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ75×90°	4	個			N0759800	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ75×φ50	2	個			N0759900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ75	4	個			N0760200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ75×φ20	5	個			N0760300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE 離脱防止金具 φ75	7	回			N0848400	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE 離脱防止金具 φ100	2	回			N0848500	レンタル1回につき
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.7	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	5	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	15	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	5	個			N1029800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	143	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	52	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	52	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	52	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	6	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004  施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 2現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25  施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430  第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	20	枚			S2572  施工 第0-0040号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017  施工 第0-0015号表	
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006  施工 第0-0024号表	実務必携 P92
ポリエチレン管切断工 100mm 加算しない	2	口			SJ12485  施工 第0-0023号表	実務必携 P97
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7.7	m			SJ12380  施工 第0-0034号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7.7	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0145号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0146号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
ビニル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 100mm	0.8	m			SYJ0032 施工 第0-0141号表	
ビニル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 100mm	0.8	m			SYJ0032 施工 第0-0142号表	



外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 75mm	60.6	m			SYJ0032 施工 第0-0042号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 75mm	60.6	m			SYJ0032 施工 第0-0043号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 50mm	0.4	m			SYJ0032 施工 第0-0044号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 50mm	0.4	m			SYJ0032 施工 第0-0045号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 有) 100mm	2	口			SYJ0035 施工 第0-0147号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 有) 100mm	2	口			SYJ0035 施工 第0-0148号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 75mm	68	口			SYJ0035 施工 第0-0048号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 75mm	68	口			SYJ0035 施工 第0-0155号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 有) 75mm	7	口			SYJ0035 施工 第0-0143号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 有) 75mm	7	口			SYJ0035 施工 第0-0144号表	
レンタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0050号表	
レンタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0049号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4 t 車 往復	1	回			N0848800	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①铸铁管処分(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	129	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	38	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	24	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	19	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①铸铁管処分(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 21口 64m 1回 21km 1t/回 Φ100mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0051号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価
EF受口付おねじソケット φ 50HP	1	個			N0329000	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年10月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	2	個			N0301300	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXパイプエント φ 50HP(損料)	2	個			N1095300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	64	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	20	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0153号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0052号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ150 2本 1日 1日 2本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0017号表	
ホリック洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
埋設シート布設工 アルミ有	32.2	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	32.2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	32.2	m			施工 第0-0054号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0086号表	実務必携 P192

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0057号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0058号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0030号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=32.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.6	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ イフ エント φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第11号表</div> <div> <div>②給水管切替工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 50× φ 20 1か所</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	4	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	0	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	1	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	1	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	1	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 9.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0153号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.4	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1.6	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.6	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×1.0m	59	本			N0736200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.5m	4	本			N0736300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.2m	20	本			N0736400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE ブレエンド管 φ 50	3	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ 50×1.0m	6	本			N0736500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ 50	6	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ 50×90°	1	個			N0736600	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 20	8	個			N0737000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 25	2	個			N0737100	レンタル期間 (300日間)



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	2	個			N0736700	レンタル期間 (300日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	36.3	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	8.3	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.5	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	8	個			N1085900	
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	2	個			N1086000	
SKXエルボ°90° φ25PE(損料)	6	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V (損料)	2	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 25PE (損料)	1	個			N1093600	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1029400	
SKX片落ちソケット φ 30V × φ 25 (損料)	1	個			N1037900	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	30	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	8	個			N1029800	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 20V	1	個			N0237700	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
SKXチース° φ 20PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1060900	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	25	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第13号表</div> <div> <div>②仮設工事(起債)・労力費</div> <div>1式</div> <div>1式 当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	3	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	2	t			<div>SYJ0004</div> <div>施工 第0-0014号表</div>	
<div> <div>開削水替工</div> <div>作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない</div> </div>	1	式			<div>S6F25</div> <div>施工 第0-0052号表</div>	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
<div> <div>コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)</div> <div>削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード</div> </div>	2	孔			<div>SP224430</div> <div>第5号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
<div> <div>コンクリート削孔(電動ハンマドリル)</div> <div>削孔深さ30mm以上200mm未満</div> </div>	11	孔			<div>SP224410</div> <div>第6号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
<div> <div>側溝蓋撤去・設置</div> <div>40kg以上80kg以下</div> </div>	252	枚			<div>S2572</div> <div>施工 第0-0040号表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
<div> <div>断通水工</div> <div>φ150以下</div> </div>	1	式			<div>SYJ0017</div> <div>施工 第0-0015号表</div>	
<div> <div>リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工</div> <div>50mm</div> </div>	76.1	m			<div>SYJ0032</div> <div>施工 第0-0044号表</div>	
<div> <div>リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工</div> <div>50mm</div> </div>	76.1	m			<div>SYJ0032</div> <div>施工 第0-0045号表</div>	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	111	口			SYJ0035 施工 第0-0050号表	
リタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	111	口			SYJ0035 施工 第0-0049号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	36.3	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	36.3	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	8.3	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	8.3	m			SJ12380 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	83	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	83	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	16	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	16	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0030号表	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第14号表</div> <div> <div>②配水細管布設替工事(起債)・材料費</div> <div>PE φ 25 L=8.0m</div> </div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ポリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762</div>	8	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=8.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=8.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ25×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEチーズ° 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
SKXハ° イフ° エント° φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
SKXハ° イフ° エント° φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ25×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第17号表</div> <div> <div>②給水管切替工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 25× φ 20 2か所</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	0	t			<div>SYJ0004</div> <div>施工 第0-0014号表</div>	
<div> <div>表示ビーン取付工</div> <div>給水管</div> </div>	2	箇所			<div>SYJ0023</div> <div>施工 第0-0032号表</div>	
<div> <div>埋設シート布設工</div> <div>アルミ有</div> </div>	2	m			<div>SYJ0013</div> <div>施工 第0-0020号表</div>	実務必携 P66
<div> <div>管明示テープ工</div> <div>縦断貼付</div> </div>	2	m			<div>SYJ0024</div> <div>施工 第0-0021号表</div>	
<div> <div>ホリエレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ25mm 加算しない</div> </div>	1	m			<div>SJ12380</div> <div>施工 第0-0062号表</div>	実務必携 P86
<div> <div>ホリエレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ20mm 加算しない</div> </div>	1	m			<div>SJ12380</div> <div>施工 第0-0034号表</div>	実務必携 P86
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 25</div> </div>	7	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0071号表</div>	
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 20</div> </div>	5	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0035号表</div>	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 25× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ゲートバルブ 【埋設用】 ソフトシル形 φ 25	1	個			N0350820	
SKXバルブソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKXバルブソケット φ 25V	1	個			N0256400	
仕切弁鉄蓋2号 【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	2	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	本				2025年10月号 建設物価P689 積算資料P815

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	13.5	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	13.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0073号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 25 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0139号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=12.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0076号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEチｰｽﾞ 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PEエルﾎﾞ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルﾎﾞ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟ ﾍﾞﾝﾄ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEチースﾞ 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	
水道用止水栓 甲形止水栓 テーパーめねじ形 呼び径20mm	1	個				2025年10月号 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE	2	個			N0293600	
止水栓ボックス 【FRP】 ボール止水用	1	個			N0363000	
PEエルボﾞ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PEチースﾞ 【外面止水形】 φ 20× φ 13	1	個			N0194500	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V	4	個			N0237500	
PEメーター用ソケット 【外面止水形】 φ 20 60° ベント	1	個			N0197400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI ユニオンソケット 13mm JIS K 6743	1	個				2025年10月号 建設物価P693 積算資料P824

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メーターナット φ 13	1	個			N0363900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径13mm JIS K 6762	1	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプエント φ 13PE(損料)	2	個			N1087600	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ハック杓掘削積込 ハック杓山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ハック杓) 埋戻し+締固め ハック杓山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0152号表	実務必携 P193
PE管継手工 φ 25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	3	本				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	2	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 40PE	1	個			N0301100	
SKXソケット φ 40PE	1	個			N0234300	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE	1	個			N0236900	
SKXプレソエント φ 40PE(損料)	1	個			N1088000	
SKXヘルプソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKXヘルプソケット φ 25V(損料)	1	個			N1048700	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 25	1	個			N0350820	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 25 H=600	1	組			N0123200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	2	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	本				2025年10月号 建設物価P689 積算資料P815
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	4	個			N0303250	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第25号表</div> <div> <div>②配水細管布設替工事(起債)・労力費</div> <div>HPPE φ 40 L=15.9m</div> </div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	37	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	15	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	7	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	0	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	6	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	6	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	15	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	15	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	2	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホリビツク洗管工(φ 40) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0140号表	
埋設シート布設工 アルミ有	19.4	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	19.4	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	15.9	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 40mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0082号表	実務必携 P97

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	6	口			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0073号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 25 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0139号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=15.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②配水細管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 40× φ 25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×25 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.4	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE	1	個			N0236900	
SKX片落ちソケット φ 30V× φ 25PE	1	個			N0242900	
SKXハイフメント φ 25PE	1	個			N0295500	
合計						
1式当り						

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第27号表</div> <div>②配水細管切替工事(起債)・労力費</div> <div>φ 40× φ 25 1か所</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	3	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	0	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	1	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	1	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	1	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div> <div>工種 第27号表</div> <div> <div>②配水細管切替工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 40× φ 25 1か所</div> </div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	0	t			<div>SYJ0004</div> <div>施工 第0-0014号表</div>	
<div> <div>埋設シート布設工</div> <div>アルミ有</div> </div>	1.4	m			<div>SYJ0013</div> <div>施工 第0-0020号表</div>	実務必携 P66
<div> <div>管明示テープ工</div> <div>縦断貼付</div> </div>	1.4	m			<div>SYJ0024</div> <div>施工 第0-0021号表</div>	
<div> <div>ポリエチレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ25mm 加算しない</div> </div>	1.4	m			<div>SJ12380</div> <div>施工 第0-0062号表</div>	実務必携 P86
<div> <div>SK継手工(離脱防止有)</div> <div>φ 40</div> </div>	1	口			<div>SYJ0020</div> <div>施工 第0-0083号表</div>	
<div> <div>SK継手工(離脱防止有)</div> <div>φ 30</div> </div>	1	口			<div>SYJ0020</div> <div>施工 第0-0069号表</div>	
<div> <div>SK継手工(離脱防止有)</div> <div>φ 25</div> </div>	3	口			<div>SYJ0020</div> <div>施工 第0-0060号表</div>	
<div> <div>SK継手外し工(1)40% (離脱防止有)</div> <div>φ 25</div> </div>	1	口			<div>SYJ0020</div> <div>施工 第0-0068号表</div>	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②配水細管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ40×φ20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	4	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXソケット φ20PE	4	個			N0234000	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
SKXパイプエント φ20PE(損料)	4	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第29号表</div> <div> <div>②給水管切替工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 40× φ 20 4か所</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
<div> <div>表示ビーン取付工</div> <div>給水管</div> </div>	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
<div> <div>埋設シート布設工</div> <div>アルミ有</div> </div>	3.8	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
<div> <div>管明示テープ工</div> <div>縦断貼付</div> </div>	5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
<div> <div>ホリエチレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ20mm 加算しない</div> </div>	5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 20</div> </div>	16	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 13</div> </div>	4	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
<div> <div>SK継手工(離脱防止有)</div> <div>φ 20</div> </div>	12	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価
EF受口付おねじソケット φ 50HP	1	個			N0329000	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年10月号 建設物価P300 積算資料P438
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXソケット φ 50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	61	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0m3	45	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0085号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生粗粒度アスコ ン(20) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	45	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 31.5km以下 (23.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0015号表	
埋設シート布設工 アルミ有	25.5	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	25.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	25.5	m			施工 第0-0054号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0086号表	実務必携 P192



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホリエチレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0057号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0058号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0030号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	3	個				2025年10月号 Web建設物価
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	4	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.6	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ イフ エント φ 20PE(損料)	3	個			N1087700	
合計						
1式当り						

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第33号表</div> <div>③給水管切替工事(水道)・労力費</div> <div>φ50×φ20 3か所</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	8	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	2	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	0	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	1	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	1	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	2	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	2	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第33号表</div> <div> <div>③給水管切替工事(水道)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 50× φ 20 3か所</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	0	t			<div>SYJ0004</div> <div>施工 第0-0014号表</div>	
<div> <div>表示ビーン取付工</div> <div>給水管</div> </div>	3	箇所			<div>SYJ0023</div> <div>施工 第0-0032号表</div>	
<div> <div>埋設シート布設工</div> <div>アルミ有</div> </div>	1.7	m			<div>SYJ0013</div> <div>施工 第0-0020号表</div>	実務必携 P66
<div> <div>管明示テープ工</div> <div>縦断貼付</div> </div>	2.6	m			<div>SYJ0024</div> <div>施工 第0-0021号表</div>	
<div> <div>ホリエチレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ20mm 加算しない</div> </div>	2.6	m			<div>SJ12380</div> <div>施工 第0-0034号表</div>	実務必携 P86
<div> <div>サトル分水栓建込み歩掛</div> <div>据付(1.0) ホリエチレン管 50mm 20mm 加算しない</div> </div>	3	箇所			<div>SJ31050</div> <div>施工 第0-0061号表</div>	実務必携 P192
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 13</div> </div>	3	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0036号表</div>	
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 20</div> </div>	11	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0035号表</div>	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P428

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						



<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第35号表</div> <div>③配水管布設替工事(起債)・労力費</div> <div>HPPE φ 50 L=26.5m</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	54	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	22	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	11	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	0	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	9	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	9	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	21	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	22	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	2	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホリビツク洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	26.5	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	26.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	26.5	m			施工 第0-0054号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	15	箇所			SJ12393 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0057号表	実務必携 P97

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	2	個				2025年10月号 Web建設物価
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ イフ ェント φ 20PE(損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.4	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
PE管継手工 φ 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×1.0m	27	本			N0736200	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.5m	4	本			N0736300	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50×0.2m	18	本			N0736400	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ 50×1.0m	6	本			N0736500	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ 50	3	個			N0736900	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ 50×90°	2	個			N0736600	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ 50×φ 20	5	個			N0737000	レンタル期間 (300日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ 50	2	個			N0737200	レンタル期間 (300日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第38号表</div> <div>③仮設工事(起債)・材料費</div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ホリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762</div>	2	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>ホリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762</div>	18.8	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>SKX片落ちソケット</div> <div>φ 50PE× φ 50V(損料)</div>	6	個			N1031500	
<div>SKX片落ちソケット</div> <div>φ 50PE× φ 25PE(損料)</div>	1	個			N1029500	
<div>SKXエルボ°90°</div> <div>φ 50PE(損料)</div>	8	個			N1050800	
<div>SKXチース°</div> <div>φ 50PE× φ 50PE(損料)</div>	4	個			N1066100	
<div>SKXチース°</div> <div>φ 50PE× φ 25PE(損料)</div>	1	個			N1065800	
<div>青銅製バルブ° (損料)</div> <div>ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型</div>	4	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
<div>青銅製バルブ° (損料)</div> <div>ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型</div>	1	個				2025年10月号 建設物価P699 積算資料P836

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハブソケット φ 50PE (損料)	9	個			N1048400	
SKXハブソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	5	個			N1085900	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	15	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	5	個			N1029800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型) (損料)	5	個			N0961000	
鋳鉄管帽 【HPPE用】 φ 100 × φ 50 クリップ° 含 (損料)	1	組			N0993600	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	2	個			N1050500	
水道用ホース付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホース (A形) 50 × 25 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第39号表</div> <div>③仮設工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	48	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	10	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	3	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	2	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	4	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	4	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	10	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	10	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	1	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 2現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	3	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	5	孔			SP224410 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	130	枚			S2572 施工 第0-0040号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0015号表	
リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	41.5	m			SYJ0032 施工 第0-0044号表	
リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	41.5	m			SYJ0032 施工 第0-0045号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	67	口			SYJ0035 施工 第0-0050号表	
レタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	67	口			SYJ0035 施工 第0-0049号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	18.8	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	18.8	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	

外江町污水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	43	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	43	口			SYJ0020 施工 第0-0030号表	
SKハブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0087号表	
SKハブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0088号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け P P 用 50mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0089号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け P P 用 50mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0090号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け P P 用 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0091号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け P P 用 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0092号表	実務必携 P193
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0027号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0028号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=13.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年10月号 建設物価P300 積算資料P438
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年10月号 建設物価P292 積算資料P428
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE	1	個			N0300800	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V	1	個			N0239200	
SKXエルボ°90° φ 50PE	2	個			N0258500	

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第40号表</div> <div> <div>③配水管布設替工事(水道)・材料費</div> <div>HPPE φ 50 L=13.9m</div> </div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ポリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762</div>	1.5	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>SKソケット</div> <div>φ 50</div>	1	個			N0226200	
<div>SKXハイフエント</div> <div>φ 50HP(損料)</div>	1	個			N1095300	
<div>SKXインコア</div> <div>φ 50HP</div>	1	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=13.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	42	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0m3	34	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0085号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=13.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	34	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0052号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	14.7	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	14.7	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	13.2	m			施工 第0-0054号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0055号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=13.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0057号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0058号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0059号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手工(離脱防止無) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
SK継手工(離脱防止無) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=13.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	1	個				2025年10月号 Web建設物価
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.8	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ イフ エント φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

③給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	0	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第43号表</div> <div> <div>③給水管切替工事(水道)・労力費</div> <div>1</div> <div>式</div> <div>当り</div> </div> <div>φ 50× φ 20 1か所</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div> <div>有限会社 小倉興産</div> <div>土砂(コーン指数300kN/m2以上)</div> </div>	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
<div> <div>再資源材処分費</div> <div>AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削</div> </div>	0	t			<div>SYJ0004</div> <div>施工 第0-0014号表</div>	
<div> <div>表示ビーン取付工</div> <div>給水管</div> </div>	1	箇所			<div>SYJ0023</div> <div>施工 第0-0032号表</div>	
<div> <div>埋設シート布設工</div> <div>アルミ有</div> </div>	0.8	m			<div>SYJ0013</div> <div>施工 第0-0020号表</div>	実務必携 P66
<div> <div>管明示テープ工</div> <div>縦断貼付</div> </div>	0.8	m			<div>SYJ0024</div> <div>施工 第0-0021号表</div>	
<div> <div>サドル分水栓建込み歩掛</div> <div>据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない</div> </div>	1	箇所			<div>SJ31050</div> <div>施工 第0-0061号表</div>	実務必携 P192
<div> <div>ポリエチレン管布設工(据付工)</div> <div>据付(1.0) Φ20mm 加算しない</div> </div>	0.8	m			<div>SJ12380</div> <div>施工 第0-0034号表</div>	実務必携 P86
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 13</div> </div>	1	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0036号表</div>	
<div> <div>PE管継手工</div> <div>φ 20</div> </div>	3	口			<div>SYJ0018</div> <div>施工 第0-0035号表</div>	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

③給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソレント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	6	本				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソレント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	4	本				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	10	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	5	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 40PE	1	個			N0301100	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE	1	個			N0236900	
SKXソケット φ 40PE	1	個			N0234300	
SKXソケット φ 40PE(損料)	1	個			N1026600	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	4	個			N0303250	
SKXハ゜ルフゝソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
SKXハ゜ルフゝソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKXハ゜ルフゝソケット φ 25V	1	個			N0256400	
ゲゝートハ゜ルフゝ【埋設用】ソフトシール形 φ 40	1	個			N0350840	
ゲゝートハ゜ルフゝ【埋設用】ソフトシール形 φ 25	1	個			N0350820	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 40 H=600	2	組			N0123200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	2	個				2025年10月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	本				2025年10月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第45号表</div> <div>④配水細管布設替工事(起債)・労力費</div> <div>HPPE φ 40 L=50.7m</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	54	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	43	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	22	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	0	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	17	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	17	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	42	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	43	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	4	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホリビツク洗管工(φ 40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0078号表	
埋設シート布設工 アルミ有	53.9	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	54.2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	50.7	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0081号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0082号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	6	口			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0073号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 40 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0074号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0072号表	実務必携 P84



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=50.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.4	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.7	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
建築設備用ホリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	2	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×25 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKXソケット φ 20PE	2	個			N0234000	
SKXソケット φ 25PE	1	個			N0234100	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	2	個			N0192500	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
SKXハ°イフ°エント° φ 20PE(損料)	2	個			N1087700	
SKXハ°イフ°エント° φ 25PE	1	個			N0295500	
合計						
1式当り						

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第47号表</div> <div>④給水管切替工事(起債)・労力費</div> <div>φ 40× φ 25・20 3か所</div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	8	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	2	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	0	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	1	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	1	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	2	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	2	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.1	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2.1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.4	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	0.7	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第48号表</div> <div>④仮設工事(起債)・材料費</div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ホリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762</div>	6	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>ホリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762</div>	50	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>SKXヘルプソケット</div> <div>φ 25PE(損料)</div>	6	個			N1048100	
<div>青銅製ヘルプ</div> <div>ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型</div>	3	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
<div>SKXチース</div> <div>φ 25PE× φ 20PE(損料)</div>	3	個			N1061600	
<div>SKXチース</div> <div>φ 25PE× φ 25PE(損料)</div>	1	個			N1061700	
<div>SKXエルボ 90°</div> <div>φ 20PE(損料)</div>	8	個			N1050400	
<div>SKXエルボ 90°</div> <div>φ 25PE(損料)</div>	2	個			N1050500	
<div>SKX片落ちエルボ 90°</div> <div>φ 20PE× φ 20V(損料)</div>	1	個			N1055300	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④仮設工事(起債)・材料費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
合計						
1式当り						



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第49号表</div> <div>④仮設工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	10	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	3	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	1	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	2	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	2	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	3	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	3	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第49号表</div> <div>④仮設工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004  施工 第0-0014号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410  第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	160	枚			S2572  施工 第0-0040号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380  施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	50	m			SJ12380  施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380  施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	50	m			SJ12380  施工 第0-0063号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020  施工 第0-0066号表	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け P P用 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0091号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け P P用 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0092号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0095号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤配水細管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 50 2か所(L=0.5m、0.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 50PE	4	個			N0258500	
SKXエルボ`90° φ 25PE	4	個			N0258200	
SKXソケット φ 25PE	2	個			N0234100	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE	1	個			N0237200	
SKXハ`イフ`エント` φ 50PE	3	個			N0295800	
SKXチース` φ 50PE× φ 50PE	2	個			N0273800	
SKXチース` φ 50PE× φ 25PE	1	個			N0273500	
SKXチース` φ 25PE× φ 25PE	1	個			N0269400	
SKXハ`ルフ`ソケット φ 25PE	6	個			N0255800	

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤配水細管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 50 2か所(L=0.5m、0.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハブソケット φ 50PE	4	個			N0256100	
青銅製ハブ ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年10月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ハブ ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	3	個				2025年10月号 建設物価P699 積算資料P836
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	8.8	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	8	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

<div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第51号表</div> <div>⑤配水細管切廻し工事(起債)・労力費</div> <div>PE φ 50 2か所(L=0.5m、0.5m)</div> <div>1式 当り</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	11	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	4	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	1	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	2	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	2	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	4	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	4	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤配水細管切廻し工事(起債)・労力費  
PE φ 50 2か所(L=0.5m、0.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0052号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
水替工(簡易ヘルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ150 2本 1日 1日 2本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0017号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0096号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0097号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0059号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	8.8	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86



外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤配水細管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 50 2か所(L=0.5m、0.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	20	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第52号表</div> <div> <div>⑤給水管切替工事(起債)・材料費</div> <div>1</div> <div>式 当り</div> </div> <div>φ 50× φ 25 1か所</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ポリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762</div>	3	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>PEエルボ 【外面止水形】</div> <div>φ 25</div>	1	個			N0192500	
<div>SKXソケット</div> <div>φ 25PE</div>	1	個			N0234100	
合計						
1式当り						

<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第53号表</div> <div> <div>⑤給水管切替工事(起債)・労力費</div> <div>1式 当り</div> <div>φ 50× φ 25 1か所</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>舗装版切断</div> <div>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下</div>	7	m			<div>SP430510</div> <div>第1号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
<div>小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	2	m2			<div>SJ31118</div> <div>施工 第0-0004号表</div>	実務必携 P169
<div>小型バックホー掘削積込</div> <div>バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	0	m3			<div>SJ31014</div> <div>施工 第0-0005号表</div>	実務必携 P163
<div>床掘り</div> <div>土砂 現場制約あり</div>	1	m3			<div>SP210030</div> <div>第2号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
<div>管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー)</div> <div>埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]</div>	1	m3			<div>SJ31012</div> <div>施工 第0-0006号表</div>	実務必携 P165
<div>仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)</div> <div>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)</div>	1	m3			<div>SYJ0001</div> <div>施工 第0-0007号表</div>	
<div>路盤工</div> <div>1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口</div>	2	m2			<div>SYJ0027 SYJ0028</div> <div>施工 第0-0008号表</div>	実務必携 P171
<div>舗装工(人力施工)</div> <div>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)</div>	2	m2			<div>SJ31180</div> <div>施工 第0-0011号表</div>	実務必携 P181
<div>土砂等運搬</div> <div>現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km以下 (23.0km超)</div>	0	m3			<div>SP210110</div> <div>第4号 施工パッケージ代価表</div>	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥配水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=9.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年10月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年10月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥配水管切廻し工事(基幹)・労力費  
HPPE φ 50 1か所(L=9.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0099号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0100号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0101号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥配水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=9.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 31.5km以下 (23.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9.7	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0102号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0057号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
管明示テープ工 縦断貼付	9.7	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	9.7	m			SYJ0013 施工 第0-0020号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥配水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(L=9.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0103号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						



<div> <div>外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事</div> <div>工種 第56号表</div> <div>⑥仮設工事(基幹)・材料費</div> <div>1式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
<div>ポリエチレン管</div> <div>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762</div>	13	m				2025年10月号 建設物価P686 積算資料P833
<div>SKXエルボ°90°</div> <div>φ 50PE (損料)</div>	2	個			N1050800	
<div>SKX片落ちエルボ°90°</div> <div>φ 50HP× φ 50PE (損料)</div>	2	個			N1094200	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0100号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 31.5km以下 (23.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年10月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0030号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その35)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費  
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						