

工 事 設 計 書

工事番号42号

設計年月日令和7年6月27日

令和7年度									
芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市芝町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年5月16日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①給水管切廻し工事(基幹)	PEφ40・25 2か所	(受・他)
①仮設工事(基幹)	1式	(受・他)
②給水管布設替工事(起債)	PEφ20 L=19m	(受・他)
②給水管切廻し工事(起債)	PEφ40・20 3か所	(受・他)
②仮設工事(起債)	1式	(受・他)
③配水管布設替工事(基幹)	HPPEφ50 L=43m	(改・負・減)
③給水管切替工事(基幹)	φ50×φ50・20 2か所	(改・負)
③配水管布設替工事(水道)	HPPEφ50 L=47m	(改・単)
③給水管切廻し工事(基幹)	PEφ20 4か所	(受・他)
③仮設工事(基幹)	1式	(受・他)
③給水管切廻し工事(起債)	PEφ20 2か所	(受・他)
③仮設工事(起債)	1式	(受・他)
④給水管切廻し工事(基幹)	PEφ20 1か所	(受・他)
④仮設工事(基幹)	1式	(受・他)
⑤給水管布設替工事(起債)	PEφ25 L=42m	(受・他)
⑥-1給水管切廻し工事(基幹)	PEφ20 1か所	(受・他)
⑥-1仮設工事(基幹)	1式	(受・他)
⑥-2給水管切廻し工事(起債)	PEφ20 2か所	(受・他)
⑥-2仮設工事(起債)	1式	(受・他)
⑦給水管布設替工事(起債)	PEφ25 L=52m	(受・他)
⑦仮設工事(起債)	1式	(受・他)
⑧配水管布設替工事(起債)	HPPEφ50 L=7m	(改・負・減)
⑧配水細管布設替工事(起債)	HPPEφ40 L=47m	(受・細)
⑧給水管切替工事(起債)	φ40×φ25・20 4か所	(受・細)
⑧仮設工事(起債)	1式	(受・細)

< 備 考 >

[除却]

H27-21 HPPEφ50 L=8.3m

共 境H15-4 PEφ40 L=5.0m

共 境H15-4 PEφ50 L=95.3m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上＜R5＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①給水管切廻し工事（基幹） PEφ40・25 2か所	1	式				
①給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PEφ40・25 2か所	1	式			工種 第1号表	
①給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ40・25 2か所	1	式			工種 第2号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第3号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第4号表	
②給水管布設替工事（起債） PEφ20 L=19m	1	式				
②給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ20 L=21.5m	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ20 L=21.5m	1	式			工種 第6号表	
②給水管切廻し工事（起債） PEφ40・20 3か所	1	式				
②給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ40・20 3か所	1	式			工種 第7号表	
②給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ40・20 3か所	1	式			工種 第8号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
③配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50 L=43m	1	式				
③配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50 L=44.3m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPEφ50 L=44.3m	1	式			工種 第12号表	
③給水管切替工事（基幹） φ50×φ50・20 2か所	1	式				
③給水管切替工事（基幹）・材料費 φ50×φ50・20 2か所	1	式			工種 第13号表	
③給水管切替工事（基幹）・労力費 φ50×φ50・20 2か所	1	式			工種 第14号表	
③配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=47m	1	式				
③配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=47.8m	1	式			工種 第15号表	
③配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L=47.8m	1	式			工種 第16号表	
③給水管切廻し工事（基幹） PEφ20 4か所	1	式				
③給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PEφ20 4か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ20 4か所	1	式			工種 第18号表	
③仮設工事（基幹） 1式	1	式				
③仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
③仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
③給水管切廻し工事（起債） PEφ20 2か所	1	式				
③給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第21号表	
③給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第22号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
④給水管切廻し工事（基幹） PEφ20 1か所	1	式				
④給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第25号表	
④給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第26号表	
④仮設工事（基幹） 1式	1	式				
④仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
④仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
⑤給水管布設替工事（起債） PEφ25 L=42m	1	式				
⑤給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25 L=43.0m	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25 L=43.0m	1	式			工種 第30号表	
⑥-1給水管切廻し工事（基幹） PEφ20 1か所	1	式				
⑥-1給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第31号表	
⑥-1給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第32号表	
⑥-1仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑥-1仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第33号表	
⑥-1仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第34号表	
⑥-2給水管切廻し工事（起債） PEφ20 2か所	1	式				
⑥-2給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥-2給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第36号表	
⑥-2仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑥-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第37号表	
⑥-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第38号表	
⑦給水管布設替工事（起債） PEφ25 L=52m	1	式				
⑦給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25 L=54.0m	1	式			工種 第39号表	
⑦給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25 L=54.0m	1	式			工種 第40号表	
⑦仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑦仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第41号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第42号表	
⑧配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=7m	1	式				
⑧配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=8.0m	1	式			工種 第43号表	
⑧配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=8.0m	1	式			工種 第44号表	
⑧配水細管布設替工事（起債） HPPEφ40 L=47m	1	式				
⑧配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ40 L=47.2m	1	式			工種 第45号表	
⑧配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ40 L=47.2m	1	式			工種 第46号表	
⑧給水管切替工事（起債） φ40×φ25・20 4か所	1	式				
⑧給水管切替工事（起債）・材料費 φ40×φ25・20 4か所	1	式			工種 第47号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧給水管切替工事（起債）・労力費 φ40×φ25・20 4か所	1	式			工種 第48号表	
⑧仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑧仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第49号表	
⑧仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第50号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
③通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	92	m			SYJ0015 施工 第0-0093号表	
⑧通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	35	m			SYJ0015 施工 第0-0094号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①給水管切廻し工事 (基幹) ・材料費
PEφ40・25 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ25	1	個			N0199630	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ40	1	個			N0199650	
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	4	個			N0192500	
PEエルボ 【外面止水形】 φ40	4	個			N0192700	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ40×φ40V	1	個			N0193400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
ホリエフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①給水管切廻し工事 (基幹) ・材料費
PEφ40・25 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ40・25 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PEφ40・25 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ25	11	口			SYJ0018 施工 第0-0017号表	
PE管継手工 φ40	11	口			SYJ0018 施工 第0-0018号表	
ホリエルン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ホリエルン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ40・25 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①仮設工事 (基幹) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 25PE (損料)	5	個			N1050500	
SKXエルボ 90 ° φ 40PE (損料)	5	個			N1050700	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 25PE × φ 25V (損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 40PE × φ 40V (損料)	1	個			N1056200	
ホリシリン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリシリン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パッック山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ25	12	□			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ25	12	□			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ40	12	□			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ40	12	□			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
ホ°リエレン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ40mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ40mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

②給水管布設替工事 (起債) ・材料費
PE φ20 L=21.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ナール付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ100×φ20 ナール粉体塗装	1	個			N0178000	
密着コブ φ20	1	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0190400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2025年06月号 積算資料電子版P151
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ20 60°ベント	1	個			N0197400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0199200	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ボール止水用	1	個			N0362900	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

②給水管布設替工事 (起債) ・材料費
PE φ 20 L=21.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管布設替工事 (起債) ・労力費
PEφ20 L=21.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管布設替工事 (起債) ・労力費
PEφ20 L=21.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	21.5	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0028号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0051号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	14	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	21.5	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0032号表	実務必携 P193

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②給水管布設替工事 (起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=21.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②給水管切廻し工事 (起債) ・材料費
PEφ40・20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	2	個			N0199620	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ50	1	個			N0199660	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ40	2	個			N0192700	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ50×φ40	1	個			N0192000	
ホリエイフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリエイフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

②給水管切廻し工事 (起債) ・材料費
PEφ40・20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切廻し工事 (起債) ・労力費
PEφ40・20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切廻し工事 (起債) ・労力費
PEφ40・20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ40	5	口			SYJ0018 施工 第0-0018号表	
PE管継手工 φ50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0095号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切廻し工事 (起債) ・労力費
PEφ40・20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0091号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	15	個			N1050400	
SKXエルボ 90 ° φ 40PE (損料)	6	個			N1050700	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
SKXチーズ φ 20V × φ 20PE (損料)	1	個			N1067900	
SKソケット φ 20V	1	個			N0225400	
SKXハ イ° エント φ 20V (損料)	1	個			N1088300	
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	27	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事
工種 第9号表

②仮設工事 (起債) ・材料費
1式
1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パ ックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
SK継手工(離脱防止有) φ20	38	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	36	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	12	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	12	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) φ20mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリパイプ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) Φ40mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③配水管布設替工事 (基幹) ・材料費
HPPE φ 50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイレン管(直管) フレンチ付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイレン管(継手) EF45°ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイレン管(継手) EF22 1/2°ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイレン管(継手) EF90°ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイレン挿し口付ソトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型)	1	個			N0122700	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③配水管布設替工事 (基幹) ・材料費
HPPE φ 50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=700	1	組			N0123300	
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P150
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1086300	
SKXハルブソケット φ 50PE (損料)	2	個			N1048400	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③配水管布設替工事 (基幹)・材料費
HPPE φ50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXチーズ φ50PE×φ50PE (損料)	1	個			N1066100	
SKXエルボ 90° φ50PE (損料)	10	個			N1050800	
SKXハイト 17°エント φ50PE (損料)	1	個			N1088100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③配水管布設替工事 (基幹) ・労力費
HPPE φ50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	93	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	28	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	27	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	28	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③配水管布設替工事 (基幹) ・労力費
HPPE φ50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	43.6	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	43.6	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	43.6	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0043号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0044号表	実務必携 P98

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③配水管布設替工事 (基幹) ・労力費
HPPE φ 50 L=44.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=700	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0046号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付 (1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0049号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0051号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0050号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③給水管切替工事 (基幹) ・材料費
φ50×φ50・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリレリン管 (継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ40	2	個			N0192700	
ホリレリン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.2	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリレリン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKソケット φ40 (保護)	1	個			N0226100	
SKXハブ°イント° φ40PE (損料)	1	個			N1088000	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③給水管切替工事 (基幹) ・材料費
φ50×φ50・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事 (基幹) ・労力費
φ50×φ50・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工 (ダンプトラック積置き) 仮置場運搬 (0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工 (機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事 (基幹) ・労力費
φ50×φ50・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4.7	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.7	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ40	4	口			SYJ0018 施工 第0-0018号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0043号表	実務必携 P97
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1.2	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事 (基幹) ・労力費
φ50×φ50・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリパイプ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ40mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
SK継手工 (離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工 (離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③配水管布設替工事 (水道) ・材料費
HPPE φ50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイフレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフレ管(継手) EF45°ヘント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフレ管(継手) EF22 1/2°ヘント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフレ管(継手) EF22 1/2°ヘント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ50HP	4	個			N0303300	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKXソケット φ40PE	1	個			N0234300	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③配水管布設替工事 (水道) ・材料費
HPPE φ50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ° 17° イント° φ 50PE	2	個			N0295800	
SKXハ° 17° イント° φ 40PE (損料)	1	個			N1088000	
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
SKXハ° ルブ° ソケット φ 50HP (損料)	1	個			N1094000	
青銅製ハ° ルブ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXハ° ルブ° ソケット φ 50V (損料)	1	個			N1049000	
水道用硬質ホ° リ塩化ビ° ニル管継手 TS エルボ° 50mm JIS K 6743	2	個				2025年06月号 建設物価P692 積算資料P817
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	1	個			N0960600	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③配水管布設替工事 (水道) ・材料費
HPPE φ 50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③配水管布設替工事 (水道) ・労力費
HPPE φ50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	103	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	31	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	4	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③配水管布設替工事 (水道) ・労力費
HPPE φ50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パッパ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	49.3	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	49.3	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	47.8	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	13	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0043号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	4	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③配水管布設替工事 (水道) ・労力費

HPPE φ 50 L=47.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	1	□			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	7	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
ホ°リエフイン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ホ°リビ°ッグ`洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0055号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

③給水管切廻し工事 (基幹) ・材料費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ホ`ル分水栓【HPPE用】ホ`ル式 φ50×φ20 ホ`ル粉体塗装	4	個			N0330200	
PEソケット【外面止水形】 φ20	4	個			N0189600	
ホ`リエチン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工 (ダンプトラック積置き) 仮置場運搬 (0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工 (機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型 (第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工 (人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③仮設工事 (基幹) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	16	個			N1050400	
SKソケット φ 20 (保護)	4	個			N0225300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	14	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ20	32	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	32	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工 (離脱防止無) φ20	8	□			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
ホリシリン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ20mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ20mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③給水管切廻し工事 (起債) ・材料費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEILホ` 【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
ホ`リエレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切廻し工事 (起債) ・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切廻し工事 (起債) ・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ポリエチレン管布設工 (据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	8	個			N1050400	
SKソケット φ 20 (保護)	2	個			N0225300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ20	16	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	16	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工 (離脱防止無) φ20	4	□			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
ホリフレ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホリフレ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

④給水管切廻し工事 (基幹) ・材料費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	1	個			N0199620	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

芝町汚水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.2km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ホリェレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

工種 第27号表

1 式 当り

2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
ホリフレ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホリフレ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑤給水管布設替工事 (起債) ・材料費

1 式 当り

PEφ25 L=43.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ100×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0178100	
密着コブ φ25	1	個			N0187600	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	5	個			N0192500	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	43	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2025年06月号 積算資料電子版P151
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ25 60°ベント	2	個			N0197500	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ボール止水用	1	個			N0362900	
分水栓用キャップ【一体型用】 φ25 (前澤給装工業(株))	1	個			N0188700	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑤給水管布設替工事 (起債) ・材料費
PE φ 25 L=43.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事 (起債) ・労力費
PEφ25 L=43.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	91	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	27	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事 (起債) ・労力費
PEφ25 L=43.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	27	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道セ ンター 良 好 処分費を計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	43	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	43	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
マンホール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0066号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ25	11	口			SYJ0018 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	43	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事 (起債)・労力費
PEφ25 L=43.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

⑥-1給水管切廻し工事 (基幹)・材料費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	1	個			N0199620	
PEソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑥-1給水管切廻し工事 (基幹)・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑥-1給水管切廻し工事 (基幹) ・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

⑥-1仮設工事 (基幹) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKソケット φ 20 (保護)	1	個			N0225300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑥-1仮設工事 (基幹) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線(その3)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑥-1仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
ホリフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホリフレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑥-2給水管切廻し工事 (起債)・材料費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	2	個			N0199620	
PEソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑥-2給水管切廻し工事 (起債)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑥-2給水管切廻し工事 (起債)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
ポリエチレン管布設工 (据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑥-2仮設工事 (起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	8	個			N1050400	
SKソケット φ 20 (保護)	2	個			N0225300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種 (軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥-2仮設工事 (起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥-2仮設工事 (起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型パッック山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ20	16	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	16	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工 (離脱防止無) φ20	4	□			SYJ0020 施工 第0-0031号表	
ホリフレ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホリフレ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑦給水管布設替工事 (起債) ・材料費

1 式 当り

PEφ25 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEワンタッチ継手用ハッキン φ25	2	個			N0199630	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	10	個			N0192500	
PEチーズ 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
PEソケット 【外面止水形】 φ25	2	個			N0189700	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	54	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑦給水管布設替工事 (起債) ・材料費
PEφ25 L=54.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	2	個				2025年06月号 積算資料電子版P151
PEメータ用ソケット 【外面止水形】 φ25 60°ベント	4	個			N0197500	
止水栓ボックス 【鋳鉄】 ボール止水用	2	個			N0362900	
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑦給水管布設替工事 (起債) ・労力費
PEφ25 L=54.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	17	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑦給水管布設替工事 (起債)・労力費

1 式 当り

PE φ25 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	54	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	54	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ25	31	口			SYJ0018 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管布設工 (据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	54	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
表示ヒョン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑦給水管布設替工事 (起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑦仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	1	個			N0960600	
SKXエルボ 90 ° φ 20PE (損料)	1	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
SKXソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1026400	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 20V (損料)	1	個			N1030200	
SKXエルボ 90 ° φ 25PE (損料)	7	個			N1050500	
SKXバルブソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
SKXチーズ φ 25PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1061600	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑦仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2025年06月号 建設物価P694 積算資料P818
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	30	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ25(損料) (前澤給装工業 (株))	1	個			N1006900	
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	7	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ25	20	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ25	20	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
止水栓取付け歩掛 据付 (1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去 (再使用する) (0.4) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0068号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管布設工 (据付工) 据付 (1.0) Φ25mm 加算しない	30	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) Φ25mm 加算しない	30	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
管布設工 (T S継手工) 設置 (1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0069号表	実務必携 P84
分水栓閉栓工 Φ25	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0070号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑧配水管布設替工事 (起債) ・材料費
HPPE φ50 L=8.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイフレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2025年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフレ管(継手) EF90°ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフレ管(継手) EF90°ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフレ管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフレ挿し口付ソトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフレ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年06月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ50HP	2	個			N0300700	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑧配水管布設替工事 (起債) ・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=8.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑧配水管布設替工事 (起債) ・労力費
HPPE φ50 L=8.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑧配水管布設替工事 (起債) ・労力費
HPPE φ50 L=8.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0071号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	7.2	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	7.2	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	7.2	m			施工 第0-0040号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0043号表	実務必携 P97

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑧配水管布設替工事 (起債)・労力費
HPPE φ50 L=8.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄製仕切弁設置 (機械力) (縦・横型) 設置 (1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊 (標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0044号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0072号表	
SK継手工 (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
仕切弁ボックス撤去工 (1) 40% φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0073号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑧配水細管布設替工事 (起債) ・材料費
HPPE φ40 L=47.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリレフン管 エスロハイパ°-AW フ°レーンイント°直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	7	本				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ホリレフン管 エスロハイパ°-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ°付き PWA006 積水化学工業	6	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKXソケット φ40PE	1	個			N0234300	
SKXインコア φ40HP	3	個			N0303250	
SKXインコア φ50HP	1	個			N0303300	
SKX片落ちソケット φ50HP (ISO) × φ40PE (JIS)	1	個			N0301100	
SKXエルボ°90° φ25PE (損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ40PE × φ25PE (損料)	1	個			N1029200	
SKXハ°イフ°イント° φ40PE (損料)	1	個			N1088000	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑧配水細管布設替工事 (起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ40 L=47.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ40PE×φ25PE	1	個			N0236900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑧配水細管布設替工事 (起債)・労力費
HPPE φ40 L=47.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	28	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0074号表	実務必携 P171
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良好 処分費を計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 8.2km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
埋設シート布設工 アルミ有	47	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑧配水細管布設替工事 (起債)・労力費
HPPE φ40 L=47.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	47	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	35	m			施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	6	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑧配水細管布設替工事 (起債)・労力費
HPPE φ 40 L=47.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リト°ッグ°洗管工(φ40) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0078号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑧給水管切替工事 (起債) ・材料費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリシレン管 エスロハイパ-AW EFチ-ズ 呼び径40×20 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	2	個				2025年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PEチ-ズ 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
ホリシレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホリシレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑧給水管切替工事 (起債) ・材料費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ20PE	2	個			N0234000	
SKソケット φ20 (保護)	3	個			N0225300	
SKソケット φ25 (保護)	1	個			N0225600	
SKXハ°イ7°イント° φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2025年06月号 積算資料電子版P151
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ20 60°ベント°	1	個			N0197400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0199200	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2025年06月号 積算資料電子版P151
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ25 60°ベント°	1	個			N0197500	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑧給水管切替工事 (起債) ・材料費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ25	1	個			N0199300	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ボール止水用	2	個			N0362900	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑧給水管切替工事 (起債) ・労力費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バ ックホ 掘削積込 バ ックホ山0.13(平0.10)m3 排ガ ス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バ ックホ) 埋戻し+締固め バ ックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガ ス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0074号表	実務必携 P171
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バ ックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 7.0km 境港市下水道センター 良 好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バ ックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0016号表	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑧給水管切替工事 (起債)・労力費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0017号表	
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0031号表	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑧給水管切替工事 (起債)・労力費
φ40×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工 (離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手外し工 (1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
止水栓取付け歩掛 据付 (1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0032号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付 (1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑧仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	3	個			N0960600	
水道用バルブ付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 バルブ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2025年06月号 Web建設物価
分水栓用キャップ φ25	1	個			N0188200	
SKX分止水栓用ソケット φ25PE (損料)	1	個			N1086000	
SKXバルブソケット φ25PE (損料)	4	個			N1048100	
SKXバルブソケット φ40PE (損料)	2	個			N1048300	
SKXエルボ 90 ° φ20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKXエルボ 90 ° φ25PE (損料)	1	個			N1050500	
SKXエルボ 90 ° φ40PE (損料)	6	個			N1050700	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑧仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90 ° φ 50PE (損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 20PE × φ 20V (損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 25PE × φ 25V (損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ 90 ° φ 50HP × φ 50PE (損料)	1	個			N1094200	
SKX片落ちソケット φ 40PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	1	個			N1029800	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 40PE (損料)	1	個			N1029700	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	2	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	1	個				2025年06月号 建設物価P699 積算資料P834

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑧仮設工事 (起債) ・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチｰｽ [〃] φ 40PE× φ 20PE (損料)	2	個			N1063900	
SKXチｰｽ [〃] φ 25PE× φ 25PE (損料)	1	個			N1061700	
SKXチｰｽ [〃] φ 40PE× φ 25PE (損料)	1	個			N1064000	
SKXチｰｽ [〃] φ 25PE× φ 20PE (損料)	1	個			N1061600	
SKXハ° イ7° イﾝﾄ [〃] φ 20PE (損料)	3	個			N1087700	
SKXハ° イ7° イﾝﾄ [〃] φ 25PE (損料)	1	個			N1087800	
ホ° リヱﾌﾟﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	16	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ° リヱﾌﾟﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	35	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831
ホ° リヱﾌﾟﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2025年06月号 建設物価P686 積算資料P831

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事
工種 第49号表

⑧仮設工事 (起債) ・材料費
1式 1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書 (赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0061号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0064号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0065号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0074号表	実務必携 P171

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 7.0km 境港市下水道セ ンター 良 好 処分費を計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.2km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0013号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0084号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0085号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	19	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	19	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	21	□			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	21	□			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	24	□			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	24	□			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0068号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0088号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0089号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0090号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0030号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86

芝町污水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧仮設工事 (起債) ・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエフレ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) Φ40mm 加算しない	35	m			SJ12380 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) Φ40mm 加算しない	35	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工 (据付工) 据付 (1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0091号表	実務必携 P86
ホ°リエフレ管布設工 (据付工) 撤去 (再使用しない) (0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						