

工 事 設 計 書

工事番号45号

設計年月日令和7年 8月 7日

令和 7 年度									
(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事									
工事場所	米子市河崎								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和8年1月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款		項		総 工 事 費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事 HPPE φ75 L = 30m (改・老)
給水管切替工事 φ75 × φ20 2か所 (改・老)
配水管切替工事 HPPE φ50 1か所 (改・老)
配水管布設替工事 HPPE φ50 L = 59m (改・老)
給水管切替工事 φ50 × φ20 4か所 (改・老)
配水管布設替工事 HPPE φ50 L = 101m (改・老)
給水管切替工事 φ50 × φ20 12か所 (改・老)

< 備 考 >

除却

VP φ50 L = 6m (H8-24)

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	補正しない	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 HPPE φ 75 L=30m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 75 L=31.4m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 75 L=31.4m	1	式			工種 第2号表	
給水管切替工事 φ 75 × φ 20 2か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 75 × φ 20 2か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切替工事・労力費 φ 75 × φ 20 2か所	1	式			工種 第4号表	
配水管切替工事 HPPE φ 50 1か所	1	式				
配水管切替工事・材料費 HPPE φ 50 1か所 (L=1.9m)	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管切替工事・労力費 HPPE φ 50 1か所 (L=1.9m)	1	式			工種 第6号表	
配水管布設替工事 HPPE φ 50 L=59m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 L=60.1m	1	式			工種 第7号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 L=60.1m	1	式			工種 第8号表	
給水管切替工事 φ 50 × φ 20 4か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 20 4か所	1	式			工種 第9号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 20 4か所	1	式			工種 第10号表	
配水管布設替工事 HPPE φ 50 L=101m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 L=102.1m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 L=102.1m	1	式			工種 第12号表	
給水管切替工事 φ 50 × φ 20 12か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 20 12か所	1	式			工種 第13号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 20 12か所	1	式			工種 第14号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
配水管布設替工事・通水試験工 HPPE φ 75 L=30m	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75 ~ 100	31.4	m			SYJ0015 施工 第0-0021号表	
配水管布設替工事・通水試験工 HPPE φ 50 L=59m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	60.1	m			SYJ0015 施工 第0-0058号表	
配水管布設替工事・通水試験工 HPPE φ50 L=101m	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	102.1	m			SYJ0015 施工 第0-0083号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン管(直管) ブレンイント 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
PE挿し口付フアンジ 短管【GF形】 φ 75 内面粉体塗装	1	個			N0321000	
ダクタイル鋳鉄異形管(フアンジ 形)内面ホリイ樹脂粉体塗装 フアンジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ホリイナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2025年07月号 Web建設物価
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF45°ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EFチーヌ 両受 呼び径75×50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=31.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面珪砂樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114 (GF)	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)内面珪砂樹脂粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径100mm 水道用 ｵｰﾙﾅｯﾄ SUS304 M16×75 4本 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2025年07月号 Web建設物価
PC片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ φ 75HP × φ 100 FCD ・ 内面粉体塗装	1	組			N0326400	
PPｼﾞｮｲﾝﾄ φ 75 FCD ・ 内面粉体塗装	1	組			N0324700	
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ 50	2	個			N0188500	
水道用硬質ｵﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 50mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ｵﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 75mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
鑄鉄管帽【VP用】 φ 75 × φ 50 ｸﾞﾘｯﾌﾟ 含	1	組			N0174900	
鑄鉄管帽【HPPE用】 φ 75 × φ 50 ｸﾞﾘｯﾌﾟ 含 (損料)	1	組			N0993500	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXⅡ° Ⅰ° イト° φ 50HP (損料)	2	個			N1095300	
SKXⅡ° Ⅰ° イト° φ 50V	1	個			N0296400	
SKXソケット φ 50V	1	個			N0235000	
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	96	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	74	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	16	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	23	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	23	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	52	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0014号表	実務必携 P174

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	52	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 2.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0040号表	
ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ75mm 加算しない	31.4	m			施工 第0-0015号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86
管明示テープ工 φ75×4000	31.4	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	31.4	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
ホリシリン管切断工 75mm 加算しない	8	口			SJ12485 施工 第0-0020号表	実務必携 P97

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5 K φ100mm以下 ホ ルトを計上しない 加算しない	2	□			SJ12110 施工 第0-0067号表	実務必携 P56
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0069号表	実務必携 P54
ホ リェレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ75mm 加算しない	3	□			SJ12395 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	2	式			SYJ0017 施工 第0-0026号表	
ホ リェ ン ン ン 洗管工(φ75) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0070号表	
分水栓閉栓工 φ50	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0027号表	
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ75mm 加算しない	1	□			SJ12395 施工 第0-0025号表	実務必携 P86
仕切弁ホ ックス撤去工(1) 40% φ75～150 H=1200	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0081号表	
仕切弁ホ ックス設置工 φ75～150 H=1200	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0080号表	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 75 L=31.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ75×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホース式 φ75×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0330400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.9	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルブ 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費
φ75×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 75mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費
φ75×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリィン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3.9	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
管明示テープ工 縦断貼付	3.9	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 7L有	3.9	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管切替工事・材料費
HPPE φ 50 1か所 (L=1.9m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 50V	1	個			N0300900	
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所 (L=1.9m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1.9	m			施工 第0-0042号表	実務必携 P86

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費
HPPE φ 50 1か所 (L=1.9m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	1.9	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.9	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
ホリチン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 L=60.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリシ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	11	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリシ管(継手) EF90°ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリシ管(継手) EF90°ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリシ管(継手) EFカット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	6	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道配水用ホリシ挿し口付ソトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリシ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	2	個				2025年07月号 建設物価P300 積算資料電子版P144
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×50 JWWA B 117	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P150

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 L=60.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着コブ φ 50	1	個			N0187900	
SKXソケット φ 50HP(損料)	1	個			N1093000	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 L=60.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	186	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	131	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	22	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	17	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	35	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	36	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	95	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0014号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	95	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 L=60.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 2.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	12	t			SYJ0004 施工 第0-0040号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	58.7	m			施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	60.1	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 アルミ有	58.7	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
ホリパイプ管切断工 50mm 加算しない	8	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 L=60.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ホック設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
外ル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 75mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0051号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0052号表	実務必携 P192
ホリツグ洗管工(φ 50) 51 ~ 100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第9号表

給水管切替工事・材料費
φ 50 × φ 20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホースル式 φ 50 × φ 20 サドル粉体塗装	4	個			N0330200	
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.3	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルブ【外面止水形】 φ 20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルブ【外面止水形】 φ 20 × φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルブ【外面止水形】 φ 20 × φ 13V	2	個			N0193000	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	2	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0077号表	実務必携 P192

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3.3	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	14	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0066号表	
管明示テープ工 縦断貼付	3.3	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 7m有	3.3	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第11号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	20	本				2025年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2025年07月号 建設物価P292 積算資料P428
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面球形樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114 (GF)	1	個				2025年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P112
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面球形樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径100mm 水道用 ホルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2025年07月号 Web建設物価
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100× φ 50	1	組			N0172600	
防食キャップ M20	4	個			N0170500	
SKXホルブソケット φ 50HP	1	個			N0301700	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第11号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	5	個			N0303300	
PC片落ちジョイント φ 50HP × φ 75 FCD ・ 内面粉体塗装	1	組			N0326100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 75mm JIS K 6743	1	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
SKXパイプエント φ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
サドル付分水栓【VP用】ホース式 φ 75 × φ 50 サドル粉体塗装 (損料)	1	個			N0181400	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXエルbow 90 ° φ 50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちエルbow 90 ° φ 50HP × φ 50PE(損料)	1	個			N1094200	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第11号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	321	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	203	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	38	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	30	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	30	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	62	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	63	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	141	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0014号表	実務必携 P174

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	141	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	10	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 2.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	18	t			SYJ0004 施工 第0-0040号表	
ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	102.1	m			施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	29	箇所			SJ12393 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	102.1	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 アルミ有	102.1	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
ホリシリン管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0044号表	実務必携 P97

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 設置(1.0) JWWA 7.5K φ100mm以下 ホルトを計上しない 加算しない	1	□			SJ12110 施工 第0-0067号表	実務必携 P56
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0069号表	実務必携 P54
ホリエレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ50mm 加算しない	1	□			SJ12395 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0063号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	9	□			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
メカニカル継手 設置(1.0) φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0060号表	実務必携 P54
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビール管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
バルブ分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ビール管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0079号表	実務必携 P192
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	□			SYJ0020 施工 第0-0082号表	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 L=102.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0026号表	
ホリツグ洗管工(φ 50) 51 ~ 100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
仕切弁ツクス撤去工(1) 40% φ 75 ~ 150 H=1200	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0081号表	
仕切弁ツクス設置工 φ 75 ~ 150 H=1200	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0080号表	
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第13号表

給水管切替工事・材料費
φ 50 × φ 20 12か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホースル式 φ 50 × φ 20 サドル粉体塗装	12	個			N0330200	
ホリエイソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8.3	m				2025年07月号 建設物価P686 積算資料P831
PEエルブ 【外面止水形】 φ 20	13	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 20 × φ 20V	9	個			N0193100	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 20 × φ 13V	3	個			N0193000	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	9	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	3	個				2025年07月号 建設物価P694 積算資料P818
合計						
1式当り						

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 12か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0037号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間無し 2.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0040号表	

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 12か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 50mm 20mm 加算しない	12	箇所			SJ31050 施工 第0-0077号表	実務必携 P192
ホリフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	8.3	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	47	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0066号表	
管明示テープ工 縦断貼付	8.3	m			SYJ0024 施工 第0-0035号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8.3	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P200

(老)河崎ローソン米子河崎店付近配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 12か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						