

工 事 設 計 書

工事番号54号

設計年月日 令和 7 年 12 月 16 日

令和 7 年度									
市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市両三柳								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年3月24日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(道路整備)GXDIP φ 100 L=72m (改・負・減)
消火栓移設工事(新)(道路整備) φ 75 (H-815) 1基 (改・負)
鑄鉄管処分(道路整備) 1式 (資・雑)

< 備 考 >

除却
R7-8 除却済

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上＜R5＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事（道路整備） GXDIP φ 100 L=72m	1	式				
配水管布設替工事（道路整備）・材料費 GXDIP φ 100 L=74.1m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事（道路整備）・労力費 GXDIP φ 100 L=73.1m	1	式			工種 第2号表	
配水管布設替工事（道路整備）・労力費（夜間） GXDIP φ 100 L=1.0m	1	式			工種 第3号表	【夜間】
消火栓移設工事（新）（道路整備） φ 75（H-815） 1基	1	式				
消火栓移設工事（新）（道路整備）・材料費 φ 75（H-815） 1基	1	式			工種 第4号表	
消火栓移設工事（新）（道路整備）・労力費 φ 75（H-815） 1基	1	式			工種 第5号表	
鋳鉄管処分（道路整備） 1 式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管処分（道路整備）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	74	m			SYJ0015 施工 第0-0114号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(道路整備)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=74.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	12	本				2025年12月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	5	本				2025年12月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2025年12月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm	8	組				2025年12月号 建設物価P288 積算資料P424
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形フットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径100mm JWWA B 120JDPA G 1049	1	個				2025年12月号 建設物価P300 積算資料P438
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	9	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(道路整備)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=74.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	10	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	6	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	13	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100× φ 50(損料)	2	組			N0990800	
SKXハルブソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1048400	
SKXエルボ 90° φ 50PE(損料)	3	個			N1050800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.5	m				2025年12月号 建設物価P686 積算資料P833
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	1	個			N0122300	

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(道路整備)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=74.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 100 H=800	1	組			N0124800	
合計						
1式当り						

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=73.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	85	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0002号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 粒度調整碎石 M - 3 0 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0118号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0119号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	34	m2			SJ31180 施工 第0-0003号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満	51	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0108号表	実務必携 P174
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	51	m2			SP410261 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	36	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=73.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	31	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値) [標準]	31	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 17.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 7.0km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	39	m			SYJ0005 施工 第0-0115号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ無	73.1	m			SYJ0013 施工 第0-0095号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	72.6	m			SYJ0012 施工 第0-0096号表	実務必携 P62

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=73.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリッパ洗管工(φ100) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0090号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0082号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	9	口			SYJ0006 施工 第0-0010号表	実務必携 P92
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	72.6	m			SJ12070 施工 第0-0085号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	17	口			SJ12145 施工 第0-0086号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	13	口			SJ12145 施工 第0-0087号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0088号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0011号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0012号表	実務必携 P54

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=73.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0089号表	実務必携 P54
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 バックホウ クレーン機能付2.9t吊 割増無し バック ホウ山0.45(平0.35)m3クレーン付2.9t吊 排ガス対型(第2次基準値) 0時間/基 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0097号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 75～100 H=700	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0098号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0016号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0103号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0104号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0106号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0107号表	実務必携 P86

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=73.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
交通誘導警備員A	7	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
交通誘導警備員B	15	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=1.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m2			SJ31118 施工 第0-0022号表	実務必携 P169 【夜間】
路盤工 1.8m未満 路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0023号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0024号表	実務必携 P181 【夜間】
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0025号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4 【夜間】
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0026号表	【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0027号表	実務必携 P165 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ無	1.5	m			SYJ0013 施工 第0-0100号表	実務必携 P66 【夜間】
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	1	m			SYJ0012 施工 第0-0101号表	実務必携 P62 【夜間】

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事(道路整備)・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=1.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	1	m			SJ12070 施工 第0-0029号表	実務必携 P53 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0099号表	実務必携 P54 【夜間】
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0030号表	実務必携 P92 【夜間】
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0034号表	【夜間】
交通誘導警備員A	1	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200 【夜間】
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

消火栓移設工事(新)(道路整備)・材料費

1 式 当り

φ 75(H-815) 1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
水道用地下式消火栓 7.5K FCD 内面粉体塗装 単口 呼び径75mm JWWA B 103	1	個				2025年12月号 建設物価P301 積算資料電子版P150
GF形フランジパッキン φ 75:1号	1	枚			N0171700	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2025年12月号 建設物価P286 積算資料P423
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ 75～φ 150 H=800 以上	1	組			N0139000	
合計						
1式当り						

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

消火栓移設工事(新)(道路整備)・労力費

1 式 当り

φ75(H-815) 1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5K Φ75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0032号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75~150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0102号表	
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0086号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

鋳鉄管処分(道路整備)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0002号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0003号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 17.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P175

市道安倍三柳線(2工区)改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

1
 式
 当り
 1式
 1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 7.0km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 6口 20m 1回 9.5km 1t/回 Φ100mm タクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員A	1	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						