

工 事 設 計 書

工事番号60号

設計年月日令和7年9月5日

令和7年度									
市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市彦名町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から令和8年3月20日まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(土木)HPPE φ 50 L=95m (改・負・減)
①給水管切替工事(土木) φ 50×φ 20 5か所 (改・負)
①仮設工事(土木) 1式 (改・負)
②配水管布設替工事(下水)HPPE φ 50 L=20m (改・負・減)
②給水管切替工事(下水) φ 50×φ 20 2か所 (改・負)
③配水管布設替工事(土木)HPPE φ 50 L=27m (改・負・減)
③配水細管布設替工事(下水)HPPE φ 40 L=45m (配・受・細・減)
③給水管切替工事(下水) φ 40×φ 20 4か所 (受・細)
③仮設工事(下水) 1式 (受・細)
④配水管布設替工事(下水)HPPE φ 50 L=56m (改・負・減)
④給水管切替工事(下水) φ 50×φ 25・20 4か所 (改・負)
④仮設工事(下水) 1式 (改・負)
⑤配水細管布設替工事(下水)PE φ 25 L=42m (配・受・細・減)
⑤給水管切替工事(下水) φ 25×φ 20 1か所 (受・細)
⑤仮設工事(下水) 1式 (受・細)

< 備 考 >

VP φ 50(細S34-15) L=142m、PE φ 50(H15-32) L=54.3m、VP φ 50(細S53-14) L=42m

VP φ 25(細S34-15) L=45m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	4週8休以上＜R5＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（土木） HPPE φ 50 L=95m	1	式				
①配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPE φ 50 L=95.1m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPE φ 50 L=95.1m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（土木） φ 50×φ 20 5か所	1	式				
①給水管切替工事（土木）・材料費 φ 50×φ 20 5か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（土木）・労力費 φ 50×φ 20 5か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（土木） 1式	1	式				
①仮設工事（土木）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（土木）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
②配水管布設替工事（下水） HPPE φ 50 L=20m	1	式				
②配水管布設替工事（下水）・材料費 HPPE φ 50 L=20.0m	1	式			工種 第7号表	
②配水管布設替工事（下水）・労力費 HPPE φ 50 L=20.0m	1	式			工種 第8号表	
②給水管切替工事（下水） φ 50×φ 20 2か所	1	式				
②給水管切替工事（下水）・材料費 φ 50×φ 20 2か所	1	式			工種 第9号表	
②給水管切替工事（下水）・労力費 φ 50×φ 20 2か所	1	式			工種 第10号表	
③配水管布設替工事（土木） HPPE φ 50 L=27m	1	式				
③配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPE φ 50 L=29.1m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPE φ 50 L=29.1m	1	式			工種 第12号表	
③配水細管布設替工事（下水） HPPE φ 40 L=45m	1	式				
③配水細管布設替工事（下水）・材料費 HPPE φ 40 L=45.0m	1	式			工種 第13号表	
④配水細管布設替工事（下水）・労力費 HPPE φ 40 L=45.0m	1	式			工種 第14号表	
③給水管切替工事（下水） φ 40×φ 20 4か所	1	式				
③給水管切替工事（下水）・材料費 φ 40×φ 20 4か所	1	式			工種 第15号表	
③給水管切替工事（下水）・労力費 φ 40×φ 20 4か所	1	式			工種 第16号表	
③仮設工事（下水） 1式	1	式				
③仮設工事（下水）・材料費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（下水）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
④配水管布設替工事（下水） HPPE φ 50 L=56m	1	式				
④配水管布設替工事（下水）・材料費 HPPE φ 50 L=56.7m	1	式			工種 第19号表	
④配水管布設替工事（下水）・労力費 HPPE φ 50 L=56.7m	1	式			工種 第20号表	
④給水管切替工事（下水） φ 50×φ 25・20 4か所	1	式				
④給水管切替工事（下水）・材料費 φ 50×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第21号表	
④給水管切替工事（下水）・労力費 φ 50×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第22号表	
④仮設工事（下水） 1式	1	式				
④仮設工事（下水）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（下水）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
⑤配水細管布設替工事（下水） PE φ 25 L=42m	1	式				
⑤配水細管布設替工事（下水）・材料費 PE φ 25 L=42.0m	1	式			工種 第25号表	
⑤配水細管布設替工事（下水）・労力費 PE φ 25 L=42.0m	1	式			工種 第26号表	
⑤給水管切替工事（下水） φ 25×φ 20 1か所	1	式				
⑤給水管切替工事（下水）・材料費 φ 25×φ 20 1か所	1	式			工種 第27号表	
⑤給水管切替工事（下水）・労力費 φ 25×φ 20 1か所	1	式			工種 第28号表	
⑤仮設工事（下水） 1式	1	式				
⑤仮設工事（下水）・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤仮設工事（下水）・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工 1式	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	90	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	20	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	42	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	54	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
技術管理費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=95.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	16	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	5	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=95.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
HPPE φ 50 L=95.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	193	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	77	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	39	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	29	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]	29	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	74	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	77	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=95.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	94.5	m			施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	33	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0022号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
埋設シート布設工 アルミ有	94.5	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=95.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	94.5	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
ホリビック洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0028号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第3号表 ①給水管切替工事(土木)・材料費 1式 当り φ 50× φ 20 5か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	7	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
SKXハブアダプタ φ 20PE	3	個			N0295400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	14	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第4号表 ①給水管切替工事(土木)・労力費 φ 50× φ 20 5か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	16	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	14	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
表示ビーン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第5号表 ①仮設工事(土木)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1086000	
SKXチース φ 25PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1061600	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	4	個			N1050500	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 13PE (損料)	1	個			N1028700	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13PE (損料)	1	個			N1028600	
水道用ホース付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホース (A形) 100×25 JWWA B 117	1	個				2025年08月 号 Web建設物価 積算資料電子版P155
密着コア φ 25	1	個			N0187600	
SKXパイプ エント φ 13V	10	個			N0295900	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(土木)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハーフソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1048100	
青銅製ハーフ (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2025年08月号 建設物価P699 積算資料P836
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	114	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	391	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	74	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	26	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]	17	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	74	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	74	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	12	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0042号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0043号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0044号表	
分水栓閉栓工 φ 25	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0045号表	
SKハドルフソケット継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0046号表	
SKハドルフソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	12	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0054号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ25mm 加算しない	114	口			SJ12392 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	114	口			SJ12392 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0057号表	実務必携 P86

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用する)(0.4) Φ20mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第7号表 ②配水管布設替工事(下水)・材料費 HPPE φ 50 L=20.0m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	5	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第8号表 ②配水管布設替工事(下水)・労力費 HPPE φ 50 L=20.0m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	16	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	8	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間無し 3.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

②配水管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	20	m			施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②給水管切替工事(下水)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第10号表 ②給水管切替工事(下水)・労力費 φ 50× φ 20 2か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	1	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) 〔標準〕	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
表示ピン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=29.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 片受 呼び径150×150mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	6	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2025年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2025年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=29.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE	1	個			N0300800	
SKXエルボ° 90° φ 50PE	2	個			N0258500	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 30V	1	個			N0239000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第12号表 ③配水管布設替工事(土木)・労力費 HPPE φ 50 L=29.1m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	59	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	24	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	12	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	23	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=29.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	28.5	m			施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0022号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=29.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) φ50mm 加算しない	2	口			SJ12392 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	28.5	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	28.5	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	28	m			SYJ0015 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③配水細管布設替工事(下水)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径40×25 外径48mm 厚4.4mm 長3.2m PWA005	8	本				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF枝付片受直管 呼び径40×25 外径48mm 厚4.4mm 長3.2m PWA005	1	本				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF45° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	2	個				2025年08月号 Web建設物価
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	8	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×25 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
SKXバルブソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 25【ロングタイプ】	1	個			N0351000	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③配水細管布設替工事(下水)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ゜ルフゝソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKハ゜ルフゝソケット φ 25	1	個			N0229600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	m				2025年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボゝ 25mm JIS K 6743	3	個				2025年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2025年08月号 建設物価P692 積算資料P818
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③配水細管布設替工事(下水)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50HP×φ 40PE	1	個			N0301100	
SKXソケット φ 40PE	1	個			N0234300	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	3	個			N0303250	
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

④配水細管布設替工事(下水)・労力費
HPPE φ 40 L=45.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	92	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	37	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	19	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	35	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	36	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間無し 3.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

④配水細管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	47	m			施工 第0-0061号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0064号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0065号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

④配水細管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0076号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0077号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ有	48	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	48	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
ホリビット洗管工(φ40) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0067号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0072号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0073号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0078号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

④配水細管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=45.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第15号表 ③給水管切替工事(下水)・材料費 1式 当り φ40×φ20 4か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006	3	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P203
SKX片落ちソケット φ25PE×φ20PE	1	個			N0236500	
SKXソケット φ20PE	3	個			N0234000	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第16号表 ③給水管切替工事(下水)・労力費 φ 40× φ 20 4か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0064号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	14	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

③仮設工事(下水)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチーフ φ 25PE × φ 20PE (損料)	4	個			N1061600	
SKXエルボ°90° φ 25PE (損料)	6	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	8	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE × φ 25V (損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13PE (損料)	4	個			N1028600	
SKX片落ちソケット φ 30PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1029000	
SKソケット φ 25	2	個			N0225600	
SKXハブ°イフ°エント° φ 13V	4	個			N0295900	
SKXハブ°ソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第17号表						
③仮設工事(下水)・材料費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ（損料） ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2025年08月号 建設物価P699 積算資料P836
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	54	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第18号表 ③仮設工事(下水)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	222	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	37	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	13	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	25	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	25	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0054号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ25mm 加算しない	54	口			SJ12392 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	54	口			SJ12392 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	口			SJ12392 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用する)(0.4) Φ20mm 加算しない	5	口			SJ12392 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0072号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0073号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第19号表 ④配水管布設替工事(下水)・材料費 HPPE φ 50 L=56.7m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	10	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2025年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2025年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXヘルプソケット φ 50PE	1	個			N0256100	
SKXソケット φ 50HP	3	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	7	個			N0303300	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

④配水管布設替工事(下水)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第20号表 ④配水管布設替工事(下水)・労力費 HPPE φ 50 L=56.7m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	114	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	47	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	24	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	21	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	45	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④配水管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	56.7	m			施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0022号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 撤去(再使用する)(0.4) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊 (標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0080号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
仕切弁ボックス撤去工(1) 40% φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0081号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0082号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④配水管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKバルブソケット継手外し工(2)30% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
埋設シート布設工 アルミ有	56.7	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	56.7	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
ホリビット洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0028号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

④給水管切替工事(下水)・材料費

1 式 当り

φ50×φ25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
PEソケット【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

④給水管切替工事(下水)・材料費

1 式 当り

φ50×φ25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第22号表 ④給水管切替工事(下水)・労力費 φ 50× φ 25・20 4か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	1	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) 〔標準〕	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0084号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0085号表	
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0086号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

④仮設工事(下水)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V (損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 50PE (損料)	1	個			N1093100	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1085900	
SKXエルボ° 90° φ 50PE (損料)	4	個			N1050800	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 25V (損料)	1	個			N1030300	
SKソケット φ 25	1	個			N0225600	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第23号表						
④仮設工事(下水)・材料費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イフ°ェント° φ 25PE	2	個			N0295500	
SKXハ°イフ°ェント° φ 20PE	2	個			N0295400	
サトル付分水栓【PE用】ホ°-ル式 φ 50× φ 25 サトル粉体塗装(損料)	2	個			N0999200	
サトル付分水栓【PE用】ホ°-ル式 φ 50× φ 20 サトル粉体塗装(損料)	2	個			N0999100	
SKXハ°ルフ°ソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ハ°ルフ° (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2025年08月号 建設物価P699 積算資料P836
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	58	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

④仮設工事(下水)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第24号表 ④仮設工事(下水)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	9	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0084号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0087号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0046号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0047号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0089号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0090号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0092号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0093号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	58	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P86

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	58	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ25mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用する)(0.4) Φ20mm 加算しない	3	口			SJ12392 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0072号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0073号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

④仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

⑤配水細管布設替工事(下水)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=42.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ 25	2	個			N0192500	
SKXハ° ルフ° ソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
ゲ° トハ° ルフ° 【埋設用】 ソフトシール形 φ 25 【ロングタイプ°】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ° (車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボ° ックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	42	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第26号表 ⑤配水細管布設替工事(下水)・労力費 PE φ 25 L=42.0m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	90	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	35	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	18	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	34	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	35	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑤配水細管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=42.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0085号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	42	m			SJ12380 施工 第0-0086号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	42	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	42	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑤配水細管布設替工事(下水)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=42.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第27号表 ⑤給水管切替工事(下水)・材料費 1式 当り φ25×φ20 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	3	個			N0192500	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第28号表 ⑤給水管切替工事(下水)・労力費 φ 25× φ 20 1か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) 〔標準〕	0	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス 対型(第1次基準値) 〔標準〕	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

⑤給水管切替工事(下水)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
PE管継手工 φ25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0085号表	
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0086号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑤仮設工事(下水)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サトル付分水栓【VP用】ボール式 φ50×φ20 サトル粉体塗装	1	個			N0180400	
分水栓用キャップ φ20	1	個			N0188100	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1030000	
SKXハ°イプ°エント° φ50V	1	個			N0296400	
SKXハ°イプ°エント° φ50HP	1	個			N0303000	
SKXハ°イプ°エント° φ20V	1	個			N0296000	
SKXソケット φ50V	1	個			N0235000	

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第29号表 ⑤仮設工事(下水)・材料費 1式 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2025年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事 工種 第30号表 ⑤仮設工事(下水)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第1次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm クラッシャーラン C-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 19.8km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0014号表	実務必携 P175

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 3.7km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0096号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0089号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0090号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7	口			SJ12392 施工 第0-0057号表	実務必携 P86

市道下彦名東2号線改良ほか2件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤仮設工事(下水)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(再使用する)(0.4) Φ20mm 加算しない	7	口			SJ12392 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0035号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						