

工事設計書

工事番号 1 号

設計年月日 令和 8 年 5 月 18 日

令和8年度									
河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市河崎、両三柳								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年6月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(水道)	HPPE φ 50	L=50m	(改・単)
①給水管切替工事(水道)	φ 50× φ 20	5か所	(改・単)
②配水管布設替工事(補助)	HPPE φ 50	L=7m	(改・負・減)
③配水管布設替工事(補助)	HPPE φ 50	L=28m	(改・負・減)
③給水管切替工事(補助)	φ 50× φ 20	2か所	(改・負)
③仮設工事(補助)		1式	(改・負)
④配水管切廻し工事(補助)	KDIP φ 100	4か所	(改・負)
④給水管切替工事(補助)	φ 100× φ 20	1か所	(改・負)
④仮設工事(補助)		1式	(改・負)
⑤給水管切廻し工事(起債)	PE φ 25・20	4か所	(受・他)
⑤仮設工事(起債)		1式	(受・他)
⑥給水管切廻し工事(補助)	PE φ 20	3か所	(受・他)
⑥仮設工事(補助)		1式	(受・他)
⑦配水管切廻し工事(補助)	GXDIP φ 200	1か所	(改・負)
⑦給水管切廻し工事(水道)	PE φ 25	1か所	(配・他)
⑧排水弁取付工事(水道)		1か所	(配・他)
鋳鉄管処分(補助)		1式	(資・雑)
ビニル管処分(水道)		1式	(資)
⑨配水細管切廻し工事(補助)	PE φ 50	1か所	(受・細)
⑨仮設工事(補助)		1式	(受・細)
⑩給水管切廻し工事(補助)	PE φ 20	2か所	(受・他)
⑩仮設工事(補助)		1式	(受・他)
⑪給水管切廻し工事(起債)	PE φ 20	1か所	(受・他)
⑪仮設工事(起債)		1式	(受・他)
石綿管処分(水道)		1式	(資)

< 備 考 >

除却

S47-30	VP φ 50	L=79.5m
H16-130	NSDIP φ 200	L=8.0m
H11-90	TDIP φ 100	L=10.0m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり (2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕 <R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
本工事費						
①配水管布設替工事（水道） HPPE φ50 L=50m	1	式				
①配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ50 L=50.0m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ50 L=50.0m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（水道） φ50×φ20 5か所	1	式				
①給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 5か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 5か所	1	式			工種 第4号表	
②配水管布設替工事（補助） HPPE φ50 L=7m	1	式				
②配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ50 L=7.9m	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
②配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 50 L=7.9m	1	式			工種 第6号表	
③配水管布設替工事（補助） HPPE φ 50 L=28m	1	式				
③-1配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 50 L=20.0m	1	式			工種 第7号表	
③-1配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 50 L=20.0m	1	式			工種 第8号表	
③-2配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 50 L=9.5m	1	式			工種 第9号表	
③-2配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 50 L=9.5m	1	式			工種 第10号表	
③給水管切替工事（補助） φ 50×φ 20 2か所	1	式				
③給水管切替工事（補助）・材料費 φ 50×φ 20 2か所	1	式			工種 第11号表	
③給水管切替工事（補助）・労力費 φ 50×φ 20 2か所	1	式			工種 第12号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第13号表	
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
④配水管切廻し工事（補助） KDIP φ100 4か所	1	式				
④配水管切廻し工事（補助）・材料費 KDIP φ100 4か所（3.9m、3.2m、3.6m、3.2m）	1	式			工種 第15号表	
④配水管切廻し工事（補助）・労力費 KDIP φ100 4か所（3.9m、3.2m、3.6m、3.2m）	1	式			工種 第16号表	
④給水管切替工事（補助） φ100×φ20 1か所	1	式				
④給水管切替工事（補助）・材料費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第17号表	
④給水管切替工事（補助）・労力費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第18号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
④仮設工事（補助） 1式	1	式				
④仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
④仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
⑤給水管切廻し工事（起債） PEφ25・20 4か所	1	式				
⑤給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ25・20 4か所	1	式			工種 第21号表	
⑤給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ25・20 4か所	1	式			工種 第22号表	
⑤仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑤仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	
⑤仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
⑥給水管切廻し工事（補助） PEφ20 3か所	1	式				
⑥給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ20 3か所	1	式			工種 第25号表	
⑥給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ20 3か所	1	式			工種 第26号表	
⑥仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑥仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
⑥仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
⑦配水管切廻し工事（補助） GXDIPφ200 1か所	1	式				
⑦配水管切廻し工事（補助）・材料費 GXDIPφ200 1か所（8.0m）	1	式			工種 第29号表	
⑦配水管切廻し工事（補助）・労力費 GXDIPφ200 1か所（8.0m）	1	式			工種 第30号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
⑦給水管切廻し工事（水道） PEφ25 1か所	1	式				
⑦給水管切廻し工事（水道）・材料費 PEφ25 1か所	1	式			工種 第31号表	
⑦給水管切廻し工事（水道）・労力費 PEφ25 1か所	1	式			工種 第32号表	
⑧排水弁取付工事（水道） 1か所	1	式				
⑧排水弁取付工事（水道）・材料費 1か所	1	式			工種 第33号表	
⑧排水弁取付工事（水道）・労力費 1か所	1	式			工種 第34号表	
鋳鉄管処分（補助） 1式	1	式				
鋳鉄管処分（補助） 1式	1	式			工種 第35号表	
ビニル管処分（水道） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ビニル管処分（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第36号表	
ビニル管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第37号表	
⑨配水細管切廻し工事（補助） PEφ50 1か所	1	式				
⑨配水細管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ50 1か所（5.4m）	1	式			工種 第38号表	
⑨配水細管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ50 1か所（5.4m）	1	式			工種 第39号表	
⑨仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑨仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第40号表	
⑨仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第41号表	
⑩給水管切廻し工事（補助） PEφ20 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑩給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第42号表	
⑩給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第43号表	
⑩仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑩仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第44号表	
⑩仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第45号表	
⑪給水管切廻し工事（起債） PEφ20 1か所	1	式				
⑪給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第46号表	
⑪給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第47号表	
⑪仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第48号表	
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第49号表	
石綿管処分（水道） 1式	1	式				
石綿管処分（水道） 1式	1	式			工種 第50号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工 φ800以下に適用（雑材料含む） φ50以下	50	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
②通水試験工 φ800以下に適用（雑材料含む） φ50以下	5.2	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	29.5	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(水道)・材料費
 HPPE φ 50 L=50.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	10	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=50.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	29	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	30	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	17	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=50.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	50	m			施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	50	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	50	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
ポリビニル洗管工(φ50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0016号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(水道)・材料費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10.9	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0190400	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	4	個				2026年04月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年04月号 建設物価P694 積算資料P820

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(水道)・材料費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm	10.9	m			SJ12380 施工 第0-0018号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	13	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0021号表	実務必携 P192
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し	4	口			SJ12350 施工 第0-0022号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0023号表	実務必携 P84
管明示テープ工 縦断貼付	10.9	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10.3	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

②配水管布設替工事(補助)・材料費
HPPE φ50 L=7.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	0.38	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年04月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ50HP	2	個			N0303300	
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付フタシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年04月号 建設物価P300 積算資料P438

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

②配水管布設替工事(補助)・材料費
 HPPE φ 50 L=7.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ50 L=7.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0025号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ50 L=7.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値)	2	m ³			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	7.3	m			施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	3	口			SJ12485 施工 第0-0027号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ50mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0029号表	実務必携 P68

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=7.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0031号表	
管明示テープ工 縦断貼付	7.9	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7.1	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

③-1配水管布設替工事(補助)・材料費
 HPPE φ 50 L=20.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	4	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

③-1配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=20.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

③-1配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=20.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	20	m			施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

③-2配水管布設替工事(補助)・材料費
HPPE φ 50 L=9.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	0.7	本				2026年04月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年04月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年04月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.5	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 50PE	1	個			N0300800	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

③-2配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=9.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちワット φ 50PE× φ 50V	1	個			N0239200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③-2配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=9.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③-2配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=9.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0033号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	8.8	m			施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	3	口			SJ12485 施工 第0-0027号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0031号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

③-2配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=9.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③給水管切替工事(補助)・材料費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.8	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちワット 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型ワット分水栓 【HPPE用】 ホール式 φ50×φ20 ワット粉体塗装	2	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(補助)・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(補助)・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0033号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm	5.8	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0021号表	実務必携 P192
管明示テープ工 縦断貼付	5.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.2	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③給水管切替工事(補助)・労力費
 φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	8.9	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.8	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.5	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ50PE×φ50V(損料)	4	個			N1056400	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	7	個			N1055300	
SKXチース° φ50PE×φ20PE(損料)	1	個			N1065700	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXエルボ [°] 90 [°] φ25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKソケット φ20V(損料)	3	個			N1017700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年04月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ハ [°] ルフ [°] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年01月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ハ [°] ルフ [°] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年01月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ハ [°] ルフ [°] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	1	個				2026年01月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハ [°] ルフ [°] ソケット φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKXハ [°] ルフ [°] ソケット φ25PE(損料)	1	個			N1048100	
SKXハ [°] ルフ [°] ソケット φ25V(損料)	1	個			N1048700	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハブソケット φ20PE(損料)	2	個			N1048000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	0.6	m				2026年04月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年04月号 建設物価P692 積算資料P819
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	3	個			N0960600	
分水栓用キャップ φ50(損料)	1	個			N1006700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	22	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0025号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型ハック杓) 埋戻し+締固め ハック杓山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値)	6	m ³			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型ハック杓山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	3	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型ハック杓山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	8.9	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	8.9	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	0.8	m			SJ12380 施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	0.8	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ50	21	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ50	21	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	27	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	27	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止無) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0023号表	実務必携 P84

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0046号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0050号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し	0.6	m			SJ12340 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 割増無し	0.6	m			SJ12340 施工 第0-0053号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0054号表	実務必携 P84

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0055号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

④配水管切廻し工事(補助)・材料費
KDIP φ100 4か所(3.9m、3.2m、3.6m、3.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526	10.9	m				2026年04月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	12	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	6	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm	27	組				2026年04月号 建設物価P288 積算資料P424
防食キャップ M20	108	個			N0170500	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

④配水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

KDIP φ 100 4か所(3.9m、3.2m、3.6m、3.2m)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0025号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

④配水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

KDIP φ 100 4か所(3.9m、3.2m、3.6m、3.2m)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 3台 1.5日 3現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0056号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準)	17	m			SJ12070 施工 第0-0057号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0058号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し	27	口			SJ12090 施工 第0-0059号表	実務必携 P54
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ100mm以下	17	m			SYJ0012 施工 第0-0060号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	17	m			SYJ0013 施工 第0-0061号表	実務必携 P66
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

④配水管切廻し工事(補助)・労力費
KDIP φ 100 4か所(3.9m、3.2m、3.6m、3.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

④給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.6	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
一体型サドル付分水栓 【AP・CP用】 ホール式 φ100×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0178000	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

④給水管切替工事(補助)・労力費
φ100×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm	0.6	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛	1	箇所			施工 第0-0063号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	0.3	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	0.6	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0064号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

④給水管切替工事(補助)・労力費
 φ100×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	18.4	m				2026年04月号 建設物価P689 積算資料P815
SKXエルボ°90° φ50V(損料)	18	個			N1051400	
SKXソケット φ50V(損料)	4	個			N1027300	
SKXハールブソケット φ50V(損料)	8	個			N1049000	
ホールハールブ 青銅・黄銅製400型 ねじ込み 50A 2B (損料)	1	個				2026年01月号 積算資料P844
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	6	組			N0990800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	1	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
水道用サドル付分水栓 ホール式(A)〈JWWA B 117〉 硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径50×20 (損料)	1	個				2026年01月号 積算資料電子版P155
サドル付分水栓【VP用】ホール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径100mm	5	組				2026年04月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下	13	m2			SJ31118 施工 第0-0065号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0025号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間無し 6.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0068号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビ ット 64.7mm スタンダード	6	孔			SP224430 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
開削水替工 作業時排水 発動発電機 3台 1.5日 3現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0056号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
埋設シート布設工 アルミ無	6	m			SYJ0013 施工 第0-0061号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 計算による算出 単価を自動計上	6	m			SYJ0012 施工 第0-0069号表	実務必携 P62
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し	18.4	m			SJ12340 施工 第0-0070号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 割増無し	18.4	m			SJ12340 施工 第0-0071号表	実務必携 P84

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ50	50	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	50	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
小口径管ねじ込み接合 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	6	口			SJ12184 施工 第0-0072号表	実務必携 P68
小口径管ねじ込み接合 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	6	口			SJ12184 施工 第0-0073号表	実務必携 P68
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し	6	口			SJ12090 施工 第0-0059号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し	6	口			SJ12090 施工 第0-0074号表	実務必携 P54
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0046号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 20mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 20mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0077号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0078号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	1	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	1	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し	5	口			SJ12090 施工 第0-0079号表	実務必携 P54
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	6.9	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0080号表	実務必携 P54
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	42	枚			S2572 施工 第0-0081号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・材料費
PEφ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8.2	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.3	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PEエルボ°【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0199200	
PEエルボ°【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
PE片落ちエルボ°【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKソケット φ 25V	1	個			N0225700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0025号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ)					SJ31012	実務必携 P165
埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない	2	m ³			施工 第0-0067号表	
発生土処理 ダンプトラック2t					SJ31006	実務必携 P175
小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³			施工 第0-0010号表	
再資源材処分費					SYJ0004	
AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 6.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			施工 第0-0082号表	
ポリエチレン管布設工(据付工)					SJ12380	実務必携 P86
据付(1.0) φ20mm	18	m			施工 第0-0035号表	
ポリエチレン管布設工(据付工)					SJ12380	実務必携 P86
据付(1.0) φ25mm	6.9	m			施工 第0-0018号表	
PE管継手工					SYJ0018	
φ13	1	口			施工 第0-0020号表	
PE管継手工					SYJ0018	
φ20	12	口			施工 第0-0019号表	
PE管継手工					SYJ0018	
φ25	6	口			施工 第0-0083号表	
分止水栓用ソケット継手工					SYJ0019	実務必携 P68
設置(1.0) φ20mm 割増無し	1	口			施工 第0-0084号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4)φ20mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0085号表	実務必携 P68
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
管明示テープ工 縦断貼付	24.9	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	24.9	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

⑤仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8.6	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径20×外径26×肉厚3mm 定尺4m	0.2	m				2026年04月号 建設物価P689 積算資料P815
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ13V(損料)	1	個			N1050900	
SKソケット φ20	1	個			N0225300	
SKソケット φ20V	1	個			N0225400	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

⑤仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0087号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0088号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	8.6	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	8.6	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ13mm 割増無し	0.2	m			SJ12340 施工 第0-0089号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ13mm 割増無し	0.2	m			SJ12340 施工 第0-0090号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

⑥給水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

PEφ20 3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8.4	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0199200	
PEワンタッチ継手用ハッキン(前澤給装製) φ20	2	個			N0199620	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑥給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑥給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PEφ20 3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm	8.4	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ20mm 割増無し	3	口			SYJ0019 施工 第0-0084号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ20mm 割増無し	3	口			SYJ0019 施工 第0-0085号表	実務必携 P68
管明示テープ工 縦断貼付	8.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8.4	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑥給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PEφ20 3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

⑥仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.5	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.6	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKソケット φ20(損料)	3	個			N1017600	
SKX片落ちエルボ°90° φ25PE×φ25V(損料)	1	個			N1055600	
SKXソケット φ25PE	1	個			N0234100	
SKソケット φ25	1	個			N0225600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

⑥仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0093号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	12	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

⑥仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0087号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 5.9km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0088号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止無) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

⑥仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑦配水管切廻し工事(補助)・材料費
GXDIP φ 200 1か所(8.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径200mm×長5m JWWA G 120	0.88	本				2026年04月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径200mm JWWA G 121	2	個				2026年04月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径200mm JWWA G 121	1	個				2026年04月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径200mm JWWA G 121	1	個				2026年04月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径200mm JWWA G 121	2	個				2026年04月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径200mm JWWA G 121	2	個				2026年04月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径200mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径200mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径200mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年04月号 Web建設物価 積算資料電子版P109

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑦配水管切廻し工事(補助)・材料費
GXDIP φ 200 1か所(8.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ナット共】 φ 200【3DKN】	7	組			N0012500	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑦配水管切廻し工事(補助)・労力費
GXDIP φ 200 1か所(8.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0093号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	12	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑦配水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 200 1か所(8.0m)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値)	9	m ³			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 18.0km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	2	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
水替工(簡易ウエルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッターφ150 4本 1日 1日 4本 8m	1	式			SYK0030 施工 第0-0094号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	5	m			SYJ0005 施工 第0-0095号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ200mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準)	8	m			SJ12070 施工 第0-0096号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ200mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0097号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) φ200mm 直管の接合	1	口			SJ12145 施工 第0-0098号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ200mm 異形管の接合	2	口			SJ12145 施工 第0-0099号表	実務必携 P58

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑦配水管切廻し工事(補助)・労力費
GXDIP φ 200 1か所(8.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
GX形継手接合 設置(1.0) φ200mm G-Linkを用いた異形管の接合	2	口			SJ12145 施工 第0-0100号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し	7	口			SJ12090 施工 第0-0101号表	実務必携 P54
ホリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ200mm以下	8	m			SYJ0012 施工 第0-0102号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	6.3	m			SYJ0013 施工 第0-0061号表	実務必携 P66
断通水工 φ 200~250	1	式			SYJ0017 施工 第0-0103号表	
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

⑦給水管切廻し工事(水道)・材料費
PEφ25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.5	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0190900	
一体型サドル付分水栓 【CP用】 ホール式 φ200×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0178700	
密着コア φ25	1	個			N0187600	
分水栓用キャップ φ25	1	個			N0188200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑦給水管切廻し工事(水道)・労力費
PEφ25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑦給水管切廻し工事(水道)・労力費
PEφ25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間無し 5.9km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0018号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0083号表	
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 200mm 25mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0104号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛	1	箇所			施工 第0-0063号表	実務必携 P192
管明示テープ工 縦断貼付	3.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3.5	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
分水栓閉栓工 φ25	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0105号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑦給水管切廻し工事(水道)・労力費
PEφ25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

⑧排水弁取付工事(水道)・材料費
1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	0.4	m				2026年04月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年04月号 建設物価P694 積算資料P820
SKX片落ちエルボ°90° φ50HP×φ50V	1	個			N0302000	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ブロック2号 25-50K	1	個			N0127500	H=50
仕切弁ブロック2号 25-60SS(A-B)	1	個			N0131100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑧排水弁取付工事(水道)・労力費
1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下	4	m2			SJ31118 施工 第0-0065号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	2	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0106号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0107号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑧排水弁取付工事(水道)・労力費
1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m ³ 埋戻材を計上しない	1	m ³			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 17.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	0	m ³			SJ31006 施工 第0-0108号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0109号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し	0.4	m			SJ12340 施工 第0-0070号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0031号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

鋳鉄管処分(補助)
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 2口 8m 1回 8.5km 0.5t/回 Φ200mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0110号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 3口 12.3m 0回 0km 0t/回 Φ100mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0111号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

ビニル管処分(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	0.9	m				2026年04月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年04月号 建設物価P692 積算資料P819
SKX片落ちエルボ 90° φ 50PE × φ 50V	1	個			N0264100	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

ビニル管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
モルタル充填 VP φ50 L=15m	1	式				
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 割増無し	2	m			SJ12340 施工 第0-0070号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑨配水細管切廻し工事(補助)・材料費
PE φ 50 1か所 (5.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5.1	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ°【外面止水形】 φ 50	3	個			N0192800	
ゲートバルブ°【埋設用】ソフトシル形 φ 50【ロングタイプ°】	1	個			N0351200	
SKXバルブ°ソケット φ 50PE	3	個			N0256100	
SKXエルボ°90° φ 50PE	1	個			N0258500	
水道用ライニング°鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 エルボ°(L) JPF MP 003 埋設配管用(PD・VD用) 呼び径50A 2B	1	個				2026年04月号 積算資料P791
PEワンタッチ継手用ハ°ッキン (前澤給装製) φ 50	1	個			N0199660	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ°(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=800	1	組			N0123400	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑨配水細管切廻し工事(補助)・材料費
PE φ 50 1か所 (5.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑨配水細管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ50 1か所 (5.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 14.3km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0112号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑨配水細管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ50 1か所 (5.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 6.6km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	5.1	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ50	7	口			SYJ0018 施工 第0-0114号表	
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0115号表	実務必携 P68
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0046号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
小口径管ねじ込み接合 設置(1.0) φ50mm 割増無し	2	口			SJ12184 施工 第0-0072号表	実務必携 P68
管明示テープ工 縦断貼付	5.1	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑨配水細管切廻し工事(補助)・労力費
PE φ 50 1か所 (5.4m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 アルミ有	4.3	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑨仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓用キャップ【一体型用】(前澤給装製) φ50(損料)	1	個			N1007000	
ねじ込み式可鍛鉄製管継手 黒・白 キャップ Ca 呼び径2B 50A	1	個				2026年04月号 建設物価P667 積算資料P784
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑨仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホよ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.3km以下 良好処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0112号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑨仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 6.6km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0055号表	
小口径管ねじ込み接合 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	1	口			SJ12184 施工 第0-0072号表	実務必携 P68
小口径管ねじ込み接合 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	1	口			SJ12184 施工 第0-0073号表	実務必携 P68
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ50 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0117号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑩給水管切廻し工事(補助)・材料費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.4	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑩給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0024号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0118号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑩給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 14.3km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0112号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.6km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	5.4	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.4	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑩給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑩仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.8	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKソケット φ20	2	個			N0225300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑩仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 14.3km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0112号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑩仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 6.6km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P200

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑩仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

①給水管切廻し工事(起債)・材料費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.9	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑩給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 14.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0119号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑩給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 6.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0120号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	1.9	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0019号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.3	m				2026年04月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKソケット φ20V	1	個			N0225400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0004号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0066号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0067号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 14.3km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0112号表	実務必携 P175

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 6.6km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40%(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その29ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

石綿管処分(水道)
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
石綿管処分 200mm 0口 0m 4日 2m3 1回 4人 0口 2枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0121号表	
合計						
1式当り						