

工事設計書

工事番号 3 号

設計年月日 令和 8年 3月 4日

令和 8年度

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市外江町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年1月29日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

- ①配水管布設替工事(基幹) GXDIP 100 L=94m(改・負・減)
- ①給水管切替工事(基幹) 100×25・20 9か所(改・負)
- ①消火栓移設工事(新)(基幹) 75(H-248) 1基(改・負)
- ①仮設工事(基幹) 1式(改・負)
- ①移動防止金具取付工事(基幹) DIP 100 6か所(受・他)
- ①鑄鉄管処分(基幹) 1式(資・雑)
- ①配水管布設替工事(起債) GXDIP 100 L=78m(改・負・減)
- ①給水管切替工事(起債) 100×20 4か所(改・負)
- ①仮設工事(起債) 1式(改・負)
- ①給水管切廻し工事(起債) PE 20 4か所(受・他)
- ①鑄鉄管処分(起債) 1式(資・雑)
- ②配水管布設替工事(基幹) HPPE 50 L=6m(改・負・減)
- ②給水管切替工事(基幹) 50×25 1か所(改・負)
- ②仮設工事(基幹) 1式(改・負)
- ②給水管切廻し工事(基幹) PE 20 1か所(受・他)
- ②配水管布設替工事(水道) HPPE 50 L=57m(改・単)
- ②給水管切替工事(水道) 50×25・20 7か所(改・単)

< 備 考 >

[除却]
H26-42 NSDIP 100 L=172m
境S52-5 VP 50 L=102m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事(基幹) GXDIP 100 L=94m	1	式				
①配水管布設替工事(基幹)・材料費 GXDIP 100 L=95.5m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事(基幹)・労力費 GXDIP 100 L=95.5m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事(基幹) 100× 25・20 9か所	1	式				
①給水管切替工事(基幹)・材料費 100× 25・20 9か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事(基幹)・労力費 100× 25・20 9か所	1	式			工種 第4号表	
①消火栓移設工事(新)(基幹) 75 1基	1	式				
①消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費 75 1基	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
①消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費 75 1基	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事(基幹) 1式	1	式				
①仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
①移動防止金具取付工事(基幹) DIP 100 6か所	1	式				
①移動防止金具取付工事(基幹)・材料費 DIP 100 6か所	1	式			工種 第9号表	
①移動防止金具取付工事(基幹)・労力費 DIP 100 6か所	1	式			工種 第10号表	
①鑄鉄管処分(基幹) 1式	1	式				
①鑄鉄管処分(基幹)・労力費	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
①配水管布設替工事(起債) GXDIP 100 L=78m	1	式				
①配水管布設替工事(起債)・材料費 GXDIP 100 L=78.6m	1	式			工種 第12号表	
①配水管布設替工事(起債)・労力費 GXDIP 100 L=78.6m	1	式			工種 第13号表	
①給水管切替工事(起債) 100×20 4か所	1	式				
①給水管切替工事(起債)・材料費 100×20 4か所	1	式			工種 第14号表	
①給水管切替工事(起債)・労力費 100×20 4か所	1	式			工種 第15号表	
①仮設工事(起債) 1式	1	式				
①仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第16号表	
①仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
①給水管切廻し工事(起債) PE 20 4か所	1	式				
①給水管切廻し工事(起債)・材料費 PE 20 4か所	1	式			工種 第18号表	
①給水管切廻し工事(起債)・労力費 PE 20 4か所	1	式			工種 第19号表	
①鋳鉄管処分(起債) 1式	1	式				
①鋳鉄管処分(起債)・労力費	1	式			工種 第20号表	
②配水管布設替工事(基幹) HPPE 50 L=6m	1	式				
②配水管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE 50 L=6.6m	1	式			工種 第21号表	
②配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE 50 L=6.6m	1	式			工種 第22号表	
②給水管切替工事(基幹) 50×25 1か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
②給水管切替工事(基幹)・材料費 50×25 1か所	1	式			工種 第23号表	
②給水管切替工事(基幹)・労力費 50×25 1か所	1	式			工種 第24号表	
②仮設工事(基幹) 1式	1	式				
②仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第25号表	
②仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第26号表	
②給水管切廻し工事(基幹) PE 20 1か所	1	式				
②給水管切廻し工事(基幹)・材料費 PE 20 1か所	1	式			工種 第27号表	
②給水管切廻し工事(基幹)・労力費 PE 20 1か所	1	式			工種 第28号表	
②配水管布設替工事(水道) HPPE 50 L=57m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事(水道)・材料費 HPPE 50 L=59.2m	1	式			工種 第29号表	
②配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE 50 L=59.2m	1	式			工種 第30号表	
②給水管切替工事(水道) 50×25・20 7か所	1	式				
②給水管切替工事(水道)・材料費 50×25・20 7か所	1	式			工種 第31号表	
②給水管切替工事(水道)・労力費 50×25・20 7か所	1	式			工種 第32号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 75~100	170	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	55	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

GXDIP 100 L=95.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪矽樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	22	本				2026年02月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪矽樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2026年02月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪矽樹脂粉体塗装 切管ユット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪矽樹脂粉体塗装 ライク 呼び径100mm JWWA G 121	3	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪矽樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪矽樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪矽樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪矽樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ナット共】 100【3DKN】	4	組			N0006000	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP 100 L=95.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 100× 50(損料)	1	組			N0990800	
SKXΛ ^レ ソケット 50PE(損料)	1	個			N1048400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

GXDIP 100 L=95.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	96	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	78	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	41	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	34	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	34	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	74	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	76	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	9	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

GXDIP 100 L=95.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0010号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
埋設シート布設工 AL無	95	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
ホリシリンダー被覆工 据付(1.0) 100mm以下 加算しない	95	m			SYJ0012 施工 第0-0012号表	実務必携 P62
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	95	m			SJ12070 施工 第0-0013号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 直管の接合 加算しない	23	□			SJ12145 施工 第0-0014号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 異形管の接合 加算しない	1	□			SJ12145 施工 第0-0015号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	□			SJ12145 施工 第0-0016号表	実務必携 P58

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP 100 L=95.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用) 100mm	3	□			SYJ0006 施工 第0-0017号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	□			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0019号表	実務必携 P54
SK継手工(離脱防止有) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) 50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0022号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0023号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	26	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1

式 当り

GXDIP 100 L=95.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

100× 25・20 9か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型付分水栓【AP・CP用】ホ-ル式 100× 25 ホ-ル粉体塗装	1	個			N0178100	
一体型付分水栓【AP・CP用】ホ-ル式 100× 20 ホ-ル粉体塗装	8	個			N0178000	
密着コブ 25	1	個			N0187600	
密着コブ 20	8	個			N0187500	
PEホ-ル【外面止水形】 25	2	個			N0192500	
PEホ-ル【外面止水形】 20	7	個			N0192400	
PE片落ちホ-ル【外面止水形】 20× 13V	1	個			N0193000	
PEカット【外面止水形】 20	4	個			N0189600	
ホ-リフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.9	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費
100× 25・20 9か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17.4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

100× 25・20 9か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	34	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
100× 25・20 9か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 アルミ有	18.3	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	18.3	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0028号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	8	箇所			SJ31050 施工 第0-0029号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	9	箇所			施工 第0-0127号表	実務必携 P192
PE管継手工 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 20	23	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費
100× 25・20 9か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	0.9	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	17.4	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
表示ピソ取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費
75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪砂樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪砂樹脂粉体塗装 ライク 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪砂樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ホックス 75 ~ 150 H=600	1	組			N0138900	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面珪砂樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 RF形7.5K 呼び径75mm 水道用 ホルチット SUS304 M16×75 4本 RF形パッキン 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年02月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費
75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) JWWA 7.5K 75(80)mm以下 加算しない 新設 耐震型補強金 具を同時に設置しない ホルムを計上しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0036号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) 75 ~ 150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0037号表	
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0014号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0015号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用ナール(A形) 100×50 JWWA B 117 (損料)	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
SKX分止水栓用ワット 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ワット 20PE(損料)	8	個			N1085900	
SKX分止水栓用ワット 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXエルブ° 90° 20PE(損料)	16	個			N1050400	
SKXエルブ° 90° 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルブ° 90° 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちワット 50PE× 50(損料)	1	個			N1033200	
SKXワット 20PE(損料)	7	個			N1026300	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXソケット 25PE(損料)	1	個			N1026400	
SKX片落ちソケット 20PE×13V(損料)	1	個			N1029800	
青銅製ハルブ ゲート仕切り弁ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	3	個				2026年02月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハルブソケット 50PE(損料)	7	個			N1048400	
SKXチーフ 50PE×50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXハーフイント 20PE	7	個			N0295400	
SKXハーフイント 25PE	1	個			N0295500	
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 100× 50(損料)	2	組			N0990800	
NS形移動防止割金具 100(損料)	1	組			N0900600	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
地下式消火栓【局支給品】 75 内外面粉体塗装	1	台			N0134300	
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×4.0m	1	本			N0757000	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×3.0m	1	本			N0757100	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×1.0m	1	本			N0757300	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×0.5m	1	本			N0757400	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×0.2m	4	本			N0757500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 75×90°	4	個			N0757800	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ 75× 75	1	個			N0758000	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ 75× 25	1	個			N0758400	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー 75× 50	1	個			N0758500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE フランジ短管 75	1	個			N0758700	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×4.0m	13	本			N0734200	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×3.0m	2	本			N0734300	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×2.0m	7	本			N0734400	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×1.0m	1	本			N0734500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×0.5m	4	本			N0734600	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×0.2m	2	本			N0734700	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ 50×50	2	個			N0735000	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ 50×20	8	個			N0735300	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 50	1	個			N0735500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 50×1.0m	2	本			N0734800	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ 50	2	個			N0735200	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	54	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	22	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドピ ット 77.4mm スタンダード	3	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	9	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
マンホール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
マンホール分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を 使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0040号表	実務必携 P192
SKRバルブソケット継手工(離脱防止有) 20	8	口			SYJ0021 施工 第0-0041号表	
SKRバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	8	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKⅡ°ルブソケット継手工(離脱防止有) 25	1	□			SYJ0021 施工 第0-0043号表	
SKⅡ°ルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	1	□			SYJ0021 施工 第0-0044号表	
SKⅡ°ルブソケット継手工(離脱防止有) 50	2	□			SYJ0021 施工 第0-0022号表	
SKⅡ°ルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	2	□			SYJ0021 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	62	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	55	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	8	□			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0052号表	実務必携 P193
ホ° リフレノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ホ° リフレノ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
ホ° リフレノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホ° リフレノ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリ塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリ塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0019号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0019号表	実務必携 P54
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置(1.0) JWWA 7.5K 75(80)mm以下 加算しない 新設 耐震型補強金具を同時に設置しない ボルトを計上しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0036号表	実務必携 P101
消火栓設置 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) JWWA 7.5K 75(80)mm以下 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0058号表	実務必携 P101

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
1/2吋仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 75mm	11.6	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
1/2吋仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 75mm	11.6	m			SYJ0032 施工 第0-0060号表	
1/2吋仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 50mm	80.5	m			SYJ0032 施工 第0-0061号表	
1/2吋仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 50mm	80.5	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	
1/2吋仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 75mm	16	□			SYJ0035 施工 第0-0063号表	
1/2吋仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 75mm	16	□			SYJ0035 施工 第0-0064号表	
1/2吋仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	44	□			SYJ0035 施工 第0-0065号表	
1/2吋仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	44	□			SYJ0035 施工 第0-0066号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	180	枚			S2572 施工 第0-0067号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①移動防止金具取付工事(基幹)・材料費
DIP 100 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
NS形移動防止割金具 100	6	組			N0051800	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①移動防止金具取付工事(基幹)・労力費

1 式 当り

DIP 100 6か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①移動防止金具取付工事(基幹)・労力費

1 式 当り

DIP 100 6か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ポリレンスリーブ被覆工 据付(1.0) 100mm以下 加算しない	9	m			SYJ0012 施工 第0-0012号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 AL無	9	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

① 鑄鉄管処分(基幹)・労力費

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	190	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	75	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	40	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	34	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	34	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	73	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	75	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	6	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

① 鑄鉄管処分(基幹)・労力費

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
鑄鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 トラック2t級 2t吊 31口 95m 1回 23km 1t/回 100mm グラウト用鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0068号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

GXDIP 100 L=78.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	19	本				2026年02月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年02月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年02月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 100【3DKN】	4	組			N0006000	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 100× 50(損料)	1	組			N0990800	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP 100 L=78.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

GXDIP 100 L=78.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	86	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	68	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	35	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	31	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	31	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	66	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	68	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	8	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP 100 L=78.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0010号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易バルブ付) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - 150 2本 2日 2日 2本 4m	1	式			SYK0030 施工 第0-0069号表	
埋設シート布設工 無し	78.6	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
ホリシリンダー被覆工 据付(1.0) 100mm以下 加算しない	78.6	m			SYJ0012 施工 第0-0012号表	実務必携 P62
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) 100mm以下 クレーン付トラック 4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	78.6	m			SJ12070 施工 第0-0013号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 直管の接合 加算しない	19	口			SJ12145 施工 第0-0014号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) 100mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0015号表	実務必携 P58

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP 100 L=78.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用) 100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0017号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
ホリック 洗管工(100) 151~200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0070号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	23	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管切替工事(起債)・材料費
100× 20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ホリ付分水栓【AP・CP用】ホリ式 100× 20 ホリ粉体塗装	4	個			N0178000	
密着コブ 20	4	個			N0187500	
PEホリ【外面止水形】 20	3	個			N0192400	
PE片落ちホリ【外面止水形】 20× 13V	1	個			N0193000	
PEカット【外面止水形】 20	2	個			N0189600	
ホリリソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.6	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

100× 20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①給水管切替工事(起債)・労力費
100× 20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7.6	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	7.6	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0029号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	4	箇所			施工 第0-0127号表	実務必携 P192
PE管継手工 20	11	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
ポリ塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①給水管切替工事(起債)・労力費
100× 20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ワット 20PE(損料)	4	個			N1085900	
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	20	個			N1050400	
SKXワット 20PE(損料)	3	個			N1026300	
SKX片落ちワット 20PE x 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXハ イ° イント° 20PE	3	個			N0295400	
ホ リェルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
簡易管帽【FCD製】 100(損料)	1	組			N0994000	
VCシ° ヨイント° 100 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	1	組			N0982100	
水道用硬質ホ リ塩化ビ° ル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE レジューサー 100× 75	1	個			N0783400	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 100	1	個			N0783500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×4.0m	17	本			N0757000	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×3.0m	3	本			N0757100	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×2.0m	1	本			N0757200	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×1.0m	3	本			N0757300	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×0.5m	4	本			N0757400	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 75×0.2m	3	本			N0757500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 75×90°	2	個			N0757800	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE チーズ 75× 75	1	個			N0758000	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ 75× 20	4	個			N0758300	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 75×1.0m	1	本			N0757600	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ 75	1	個			N0758200	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー 75× 50	1	個			N0758500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50×0.5m	1	本			N0734600	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 50×1.0m	1	本			N0734800	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ 50	1	個			N0735200	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	57	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	18	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	18	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ポンプ) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - 150 1本 1日 1日 1本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0071号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) 20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0041号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) 20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	54	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	51	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
ホ°ワレソノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ホ°ワレソノ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) 13mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0057号表	実務必携 P84
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	□			SJ12090 施工 第0-0018号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 100mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	□			SJ12090 施工 第0-0019号表	実務必携 P54
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 100mm	0.4	m			SYJ0032 施工 第0-0072号表	
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 100mm	0.4	m			SYJ0032 施工 第0-0073号表	
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 75mm	87.9	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 75mm	87.9	m			SYJ0032 施工 第0-0060号表	
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 50mm	1.7	m			SYJ0032 施工 第0-0061号表	
㊦仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 50mm	1.7	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	
㊦仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 100mm	2	□			SYJ0035 施工 第0-0074号表	
㊦仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 100mm	2	□			SYJ0035 施工 第0-0075号表	
㊦仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 75mm	41	□			SYJ0035 施工 第0-0063号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 75mm	41	口			SYJ0035 施工 第0-0064号表	
レンタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	3	口			SYJ0035 施工 第0-0065号表	
レンタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	3	口			SYJ0035 施工 第0-0066号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	152	枚			S2572 施工 第0-0067号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①給水管切廻し工事(起債)・材料費
PE 20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PEワンタッチ継手用ハッピン 20	4	個			N0199620	
PEエルブ【外面止水形】 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルブ【外面止水形】 20×20V	1	個			N0193100	
PEソケット【外面止水形】 20	3	個			N0189600	
ホリェルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE 20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE 20 4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 7L有	9	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	9	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
PE管継手工 20	14	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ホリソノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
表示ソノ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE 20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

① 鑄鉄管処分(起債)・労力費

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	158	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	62	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	35	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	28	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	28	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	61	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	62	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	6	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

① 鑄鉄管処分(起債)・労力費

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
鑄鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 トラック2t級 2t吊 26口 78m 1回 23km 1t/回 100mm グラウト用鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0076号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

HPPE 50 L=6.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	1	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ノット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF22 1/2°ノット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ノット 片受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン挿し口付ソケット仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス 50 H=700	1	組			N0123300	
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE 50 L=6.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXインコア 50HP	4	個			N0303300	
水道用外ル付分水栓 タタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
密着コア 50	2	個			N0187900	
EF受口付分水栓用ソケット 50HP	2	個			N0329300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

HPPE 50 L=6.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE 50 L=6.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0010号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易バルブ付) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - 150 2本 2日 2日 2本 4m	1	式			SYK0030 施工 第0-0069号表	
埋設シート布設工 あり	5	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
ポリレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	5	m			施工 第0-0077号表	実務必携 P86
ポリレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
ポリレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0079号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE 50 L=6.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0080号表	実務必携 P97
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0081号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0082号表	
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0083号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鑄鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0127号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE 50 L=6.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②給水管切替工事(基幹)・材料費
50×25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホース式 50×25 PE粉体塗装	1	個			N0330300	
PE片落ちワット【外面止水形】 25×25V	1	個			N0190900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×25 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	0	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	0	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	0	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×25 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 アルミ有	0.5	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	0.5	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0084号表	実務必携 P192
PE管継手工 25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
ホリフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費
50×25 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ワット 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルブ 90° 50PE × 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちエルブ 90° 20PE × 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちエルブ 90° 50HP × 50PE	1	個			N0301900	
SKX片落ちワット 50PE × 50(損料)	1	個			N1033200	
青銅製エルブ ゲート仕切り弁ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2026年02月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXエルブソケット 50PE(損料)	2	個			N1048400	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXチーフ 50PE x 50PE(損料)	1	個			N1066100	
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
分水栓用キャップ 50(損料)	1	個			N1006700	
レンタル仮設管 HPPE 直管 50 x 4.0m	1	本			N0734200	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50 x 2.0m	1	本			N0734400	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 50 x 0.2m	1	本			N0734700	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 50	1	個			N0735500	レンタル期間(270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 50 x 1.0m	1	本			N0734800	レンタル期間(270日間)

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ 50	1	個			N0735200	以外期間(270日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ポンプ) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - 150 1本 1日 1日 1本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0071号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	2	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0022号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	18	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	18	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0052号表	実務必携 P193
ホ° リフレソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ホ° リフレソ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
ホ° リフレソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホ° リフレソ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓閉栓工 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0085号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
以外仮設管(HPPE)布設工(人力)据付工 50mm	7.7	m			SYJ0032 施工 第0-0061号表	
以外仮設管(HPPE)布設工(人力)撤去工 50mm	7.7	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	
以外仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0065号表	
以外仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0066号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	8	枚			S2572 施工 第0-0067号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②給水管切廻し工事(基幹)・材料費
PE 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PEエルブ【外面止水形】 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルブ【外面止水形】 20×20V	1	個			N0193100	
PEソケット【外面止水形】 20	1	個			N0189600	
ホリ上げ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE 20 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 7mm有	2.5	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
PE管継手工 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ホリソノ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
表示ソノ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費

HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	11	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	1	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°アント 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EFカット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン挿し口付ソトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ホックス 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちILホ 90° 50HP x 50PE	1	個			N0301900	
SKX片落ちILホ 90° 50PE x 50V	1	個			N0264100	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE 50 L=59.2m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKソケット 50	1	個			N0226200	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 50【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
SKXバルブソケット 50PE	1	個			N0256100	
SKXバルブソケット 50V	1	個			N0256700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス 50 H=600	1	組			N0123200	
SKX片落ちソケット 50HP× 50PE	1	個			N0300800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 11寸 50mm JIS K 6743	2	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P818

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費

HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ホリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	3.5	m				2026年02月号 建設物価P689 積算資料P815
SKX片落ちエルブ 90° 50HP× 50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	2	個			N1050800	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2026年02月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXバルブソケット 50PE(損料)	2	個			N1048400	
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	69	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	21	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	17	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0010号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
埋設シート布設工 アルミ有	62	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	62	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
ホリシロ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	58.5	m			施工 第0-0077号表	実務必携 P86
ホリシロ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
ホリシロ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ホリシロ管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0080号表	実務必携 P97

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0081号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0082号表	
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
ボリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0086号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	3.5	m			SJ12340 施工 第0-0087号表	実務必携 P84
表示ボックス取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0088号表	

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=59.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリッグ洗管工(50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0089号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

50×25・20 7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50×25 PE粉末塗装	1	個			N0330300	
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50×20 PE粉末塗装(損料)	6	個			N1099900	
PE止水栓【外面止水形】 25	1	個			N0192500	
PE止水栓【外面止水形】 20	6	個			N0192400	
PE片落ち止水栓【外面止水形】 25×25V	1	個			N0193200	
PE片落ち止水栓【外面止水形】 20×20V	4	個			N0193100	
ホ-リフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ-リフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②給水管切替工事(水道)・材料費

1

式 当り

50×25・20 7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

50×25・20 7か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.1km 尾高残土処分場	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

50×25・20 7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.7km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0026号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0027号表	
ハンドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0084号表	実務必携 P192
ハンドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0090号表	実務必携 P192
PE管継手工 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ホリフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その45)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②給水管切替工事(水道)・労力費
50×25・20 7か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
表示ピソ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						