

# 工事設計書

工事番号 4 号

設計年月日 令和 8年 3月 3日

令和 8年度									
清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市清水町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 9年 1月 8日			
工期	契約日から 令和9年1月8日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	配水費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
目		節							

< 理 由 >

< 概 要 >

- ① 配水管布設替工事(基幹)HPPE φ 50 L=186m(改・負・減)
- ① 給水管切替工事(基幹) φ 50× φ 40・25・20 16か所(改・負)
- ① 仮設工事(基幹)1式(改・負)
- ② 配水管布設替工事(水道)HPPE φ 50 L=17m(改・単)
- ② 給水管切替工事(水道) φ 50× φ 20 1か所(改・単)
- ③ 配水細管布設替工事(起債)HPPE φ 40 L=15m(受・細)
- ③ 給水管切替工事(起債) φ 40× φ 20 3か所(受・細)
- ③ 仮設工事(起債)1式(受・細)
- ④ 配水細管布設替工事(起債)HPPE φ 40 L=21m(配・受・細・減)
- ④ 給水管切替工事(起債) φ 40× φ 20 4か所(受・細)
- ④ 仮設工事(起債)1式(受・細)
- ⑤ 配水細管布設替工事(水道)PE φ 25 L=22m(配・細)
- ⑤ 給水管切替工事(水道) φ 25× φ 20 1か所(配・細)

< 備 考 >

境S46-12 VP φ 50 L=180m  
共H9-34 VP φ 50 L=53m  
境S37-8 VP φ 25(詳細不明)

## 経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕<R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下(1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
① 配水管布設替工事（基幹） HPPE φ50 L=186m	1	式				
① 配水管布設替工事（基幹）材料費 HPPE φ50 L=189.4m	1	式			工種 第1号表	
① 配水管布設替工事（基幹）労力費 HPPE φ50 L=189.4m	1	式			工種 第2号表	
① 給水管切替工事（基幹） φ50×φ40・25・20 16か所	1	式				
① 給水管切替工事（基幹）材料費 φ50×φ40・25・20 16か所	1	式			工種 第3号表	
① 給水管切替工事（基幹）労力費 φ50×φ40・25・20 16か所	1	式			工種 第4号表	
① 仮設工事（基幹） 1式	1	式				
① 仮設工事（基幹）材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
① 仮設工事（基幹）労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
② 配水管布設替工事（水道） HPPE φ50 L=17m	1	式				
② 配水管布設替工事（水道）材料費 HPPE φ50 L=17.6m	1	式			工種 第7号表	
② 配水管布設替工事（水道）労力費 HPPE φ50 L=17.6m	1	式			工種 第8号表	
② 給水管切替工事（水道） φ50×φ20 1か所	1	式				
② 給水管切替工事（水道）材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第9号表	
② 給水管切替工事（水道）労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第10号表	
③ 配水細管布設替工事（起債） HPPE φ40 L=15m	1	式				
③ 配水細管布設替工事（起債）材料費 HPPE φ40 L=15.6m	1	式			工種 第11号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
③ 配水細管布設替工事（起債）労力費 HPPE φ40 L=15.6m	1	式			工種 第12号表	
③ 給水管切替工事（起債） φ40×φ20 3か所	1	式				
③ 給水管切替工事（起債）材料費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第13号表	
③ 給水管切替工事（起債）労力費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第14号表	
③ 仮設工事（起債） 1式	1	式				
③ 仮設工事（起債）材料費 1式	1	式			工種 第15号表	
③ 仮設工事（起債）労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
④ 配水細管布設替工事（起債） HPPE φ40 L=21m	1	式				
④ 配水細管布設替工事（起債）材料費 HPPE φ40 L=22.0m	1	式			工種 第17号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
④ 配水細管布設替工事（起債）労力費 HPPE φ 40 L=22.0m	1	式			工種 第18号表	
④ 給水管切替工事（起債） φ 40× φ 20 4か所	1	式				
④ 給水管切替工事（起債）材料費 φ 40× φ 20 4か所	1	式			工種 第19号表	
④ 給水管切替工事（起債）労力費 φ 40× φ 20 4か所	1	式			工種 第20号表	
④ 仮設工事（起債） 1式	1	式				
④ 仮設工事（起債）材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
④ 仮設工事（起債）労力費 1式	1	式			工種 第22号表	
⑤ 配水細管布設工事（水道） PE φ 25 L=22m	1	式				
⑤ 配水細管布設工事（水道）材料費 PE φ 25 L=22.2m	1	式			工種 第23号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤ 配水細管布設工事（水道）労力費 PE φ25 L=22.2m	1	式			工種 第24号表	
⑤ 給水管切替工事（水道） φ25×φ20 1か所	1	式				
⑤ 給水管切替工事（水道）材料費 φ25×φ20 1か所	1	式			工種 第25号表	
⑤ 給水管切替工事（水道）労力費 φ25×φ20 1か所	1	式			工種 第26号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	1	式				
①通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	180	m			SYJ0015 施工 第0-0102号表	
④通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	22	m			SYJ0015 施工 第0-0104号表	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(基幹)材料費  
HPPE φ 50 L=189.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	37	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	6	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	3	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	6	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	3	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワットシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	2	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(基幹)材料費  
HPPE φ 50 L=189.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(基幹)労力費  
HPPE φ 50 L=189.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	376	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	112	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	111	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	112	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	64	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	53	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	53	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	12	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(基幹)労力費  
HPPE φ 50 L=189.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	12	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	11	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	189.4	m			施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	61	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	13	口			SJ12485 施工 第0-0021号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0023号表	実務必携 P68
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0025号表	実務必携 P98

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(基幹)労力費  
HPPE φ 50 L=189.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0027号表	
埋設シート布設工 7mm有	186	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	189	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
ホリピック洗管工(φ 50) 151~200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0030号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0035号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0036号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

① 給水管切替工事(基幹)材料費  
φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナール分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ25 ナール粉体塗装	4	個			N0330300	
一体型ナール分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 ナール粉体塗装	9	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ40	4	個			N0192700	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	5	個			N0192500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	9	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ30×φ30V	1	個			N0193300	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0193100	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

① 給水管切替工事(基幹)材料費  
φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ30×φ25	1	個			N0191200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径30mm JIS K 6762	0.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチーフ 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	2	個			N0301100	
SKXハイブメント φ40PE(損料)	2	個			N1088000	
SKソケット φ40(保護)	2	個			N0226100	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

① 給水管切替工事(基幹)材料費  
 φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(基幹)労力費  
φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(基幹)労力費  
φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 50mm 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 50mm 20mm 加算しない	9	箇所			SJ31050 施工 第0-0040号表	実務必携 P192
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ30mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0042号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ40	8	口			SYJ0018 施工 第0-0045号表	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(基幹)労力費  
φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 φ30	3	口			SYJ0018 施工 第0-0046号表	
PE管継手工 φ25	15	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ20	32	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	4	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
埋設シート布設工 アルミ有	23.5	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(基幹)労力費  
 φ50×φ40・25・20 16か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管明示テープ工 縦断貼付	27	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	15	箇所			SYJ0023 施工 第0-0051号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(基幹)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	37	本			N0734200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×3.0m	5	本			N0734300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	4	本			N0734400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0734500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	13	本			N0734600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	12	本			N0734700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	3	個			N0734900	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×45°	2	個			N0734850	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	3	個			N0735000	レンタル期間 (270日間)

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(基幹)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	9	個			N0735300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	5	個			N0735400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	4	個			N0735500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	7	本			N0734800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	6	個			N0735200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
水道用ホール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
密着コア φ50	1	個			N0187900	
PE分止水栓用ワット【外面止水形】 φ50(損料)	1	個			N1017200	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(基幹)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	6	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	13	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE×φ 50V(損料)	3	個			N1056400	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 50V×φ 40PE(損料)	1	個			N1035900	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(基幹)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット φ 25PE×φ 25V(損料)	2	個			N1030300	
SKX片落ちソケット φ 30V×φ 25PE(損料)	1	個			N1035200	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 20V(損料)	5	個			N1030000	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V(損料)	4	個			N1029800	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	4	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	9	個			N1085900	
SKXハブソケット φ 50V	2	個			N0296400	
SKXハブソケット φ 25PE	1	個			N0295500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(基幹)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 30mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	2	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	5	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	4	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(基幹)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	60	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	18	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	18	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホよ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(基幹)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
50mm 仮設管(HDPE)布設工(人力) 据付工	150.61	m			SYJ0032 施工 第0-0052号表	
50mm 仮設管(HDPE)布設工(人力) 撤去工	150.61	m			SYJ0032 施工 第0-0053号表	
50mm 仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無)	120	口			SYJ0035 施工 第0-0054号表	
50mm 仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無)	120	口			SYJ0035 施工 第0-0055号表	
据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0058号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(基幹)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0063号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(基幹)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	22	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	22	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	49	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	49	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0071号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(基幹)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ30mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0073号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0074号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	4	口			SJ12350 施工 第0-0076号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	16	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	600	枚			S2572 施工 第0-0103号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	24	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

② 配水管布設替工事(水道)材料費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	4	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPEおねじ付ソケット φ 50HP	1	個			N0328900	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
SKXハブメント φ 50PE	1	個			N0295800	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシール形 φ 50【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
SKXバルブソケット φ 50V	1	個			N0256700	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

② 配水管布設替工事(水道)材料費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ツケツ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年02月号 建設物価P689 積算資料P815
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

② 配水管布設替工事(水道)労力費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	29	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	17	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0017号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	17	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

② 配水管布設替工事(水道)労力費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
土砂等運搬 小規模ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型ハック材山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	17.6	m			施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0021号表	実務必携 P97
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	5	m			SJ12340 施工 第0-0077号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	6	口			SJ12350 施工 第0-0071号表	実務必携 P84

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

② 配水管布設替工事(水道)労力費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0078号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0027号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17.6	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	17.6	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0036号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0035号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

② 配水管布設替工事(水道)労力費  
HPPE φ 50 L=17.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

② 給水管切替工事(水道)材料費  
φ50×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナール分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 ナール粉体塗装	1	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

② 給水管切替工事(水道)労力費  
φ50×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	1	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0017号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	1	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

② 給水管切替工事(水道)労力費  
φ50×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省: 標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0040号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0051号表	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

② 給水管切替工事(水道)労力費  
φ50×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③ 配水細管布設替工事(起債)材料費  
HPPE φ40 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW プ°レンセント°直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	3	本				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW EF90° エルボ° 呼び径40 かんたんクランプ°付き PWA006 積水化学 工業	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ°付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチ°ス° 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKXインコア φ50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ40HP	1	個			N0303250	
SKX片落ちソケット φ40PE×φ25PE	1	個			N0236900	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

③ 配水細管布設替工事(起債)材料費  
HPPE φ40 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハブソケット φ40PE	2	個			N0256000	
ゲートハブ 【埋設用】 ソフトシール形 φ40 【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ40 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	47	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホよ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ40 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m <sup>3</sup>				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m <sup>3</sup> D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	15.6	m			施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0083号表	実務必携 P97
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

③ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ 40 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0084号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0027号表	
埋設シート布設工 アルミ有	27.6	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	27.6	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0035号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③ 給水管切替工事(起債)材料費  
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ <sup>®</sup> -AW EFチース <sup>®</sup> 呼び径40×20 かんたんクランプ <sup>®</sup> 付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
PEチース <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PEエルボ <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
SKXエルボ <sup>®</sup> 90° φ20	1	個			N0259300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

③ 給水管切替工事(起債)材料費  
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③ 給水管切替工事(起債)労力費  
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③ 給水管切替工事(起債)労力費  
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

③ 給水管切替工事(起債)労力費

1 式 当り

φ40×φ20 3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③ 仮設工事(起債)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	30	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2026年02月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXパイプエント φ25V	1	個			N0296100	
SKXパイプエント φ20V	2	個			N0296000	
SKXバルブソケット φ25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKXエルボ90° φ25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXチーヌ φ25PE×φ20PE(損料)	2	個			N1061600	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③ 仮設工事(起債)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット φ 25PE×φ 20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	69	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホよ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m <sup>3</sup> DID区 間有り 9.1km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0107号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	30	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	30	m			SJ12380 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止無) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0088号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0074号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0086号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

④ 配水細管布設替工事(起債)材料費  
HPPE φ40 L=22.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW プ°レンエント°直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	5	本				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW EF90° エルボ° 呼び径40 かんたんクランプ° 付き PWA006 積水化学 工業	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ° 付き PWA006 積水化学工業	3	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	29	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ナット付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×40 JWWA B 117	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
密着コア φ40	1	個			N0187800	
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ°-AW EFスクリュージ°ョイント エオンソケット 呼び径40 かんたんクランプ° 付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年02月号 Web建設物価
ゲートバルブ° 【埋設用】 ソフトシール形 φ40 【ロングタイプ°】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ°(車道型)	1	個			N0122700	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

④ 配水細管布設替工事(起債)材料費  
HPPE φ 40 L=22.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXハブソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
SKX片落ちソケット φ 40PE × φ 25PE	1	個			N0236900	
SKXインコア φ 40HP	2	個			N0303250	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

④ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ40 L=22.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	108	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	31	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	31	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	18	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホよ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	3	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

④ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ40 L=22.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m <sup>3</sup> D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	22	m			施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0089号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0083号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0084号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0027号表	

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

④ 配水細管布設替工事(起債)労力費  
HPPE φ 40 L=22.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 アルミ有	51	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	51	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
ホリビツク洗管工(φ40) 1~50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

④ 給水管切替工事(起債)材料費  
φ40×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパ <sup>®</sup> -AW EFチース <sup>®</sup> 呼び径40×20 かんたんクランプ <sup>®</sup> 付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P204
PEチース <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PEエルボ <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ <sup>®</sup> 【外面止水形】 φ20×φ20V	4	個			N0193100	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
SKXソケット φ20PE	2	個			N0234000	
SKXエルボ <sup>®</sup> 90° φ20PE	1	個			N0258100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

④ 給水管切替工事(起債)材料費  
φ40×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④ 給水管切替工事(起債)労力費  
φ40×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④ 給水管切替工事(起債)労力費  
φ40×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

④ 給水管切替工事(起債)労力費  
φ40×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

④ 仮設工事(起債)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	11	本			N0734200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	3	本			N0734600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0735500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	1	本			N0734800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	2	個			N0735200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	4	個			N0735300	レンタル期間 (270日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ボール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P155

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

④ 仮設工事(起債)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
密着コブ φ 50	1	個			N0187900	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 50(損料)	1	個			N1017200	
SKXエルボ° 90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXエルボ° 90° φ 20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V(損料)	4	個			N1030000	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	4	個			N1085900	
分水栓用キャップ° φ 50	1	個			N0188500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	4	個				2026年02月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

④ 仮設工事(起債)材料費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m <sup>3</sup> D I D区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ワタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	48.02	m			SYJ0032 施工 第0-0052号表	
ワタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	48.02	m			SYJ0032 施工 第0-0053号表	
ワタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	22	口			SYJ0035 施工 第0-0054号表	
ワタル仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	22	口			SYJ0035 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0059号表	実務必携 P86

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0063号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	22	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	22	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

④ 仮設工事(起債)労力費  
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	4	口			SJ12350 施工 第0-0075号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	5	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	200	枚			S2572 施工 第0-0103号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

⑤ 配水細管布設工事(水道)材料費  
PE φ 25 L=22.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	22	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】 ホール式 φ 150× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0178400	
密着コア φ 25	1	個			N0187600	
ゲートバルブ【埋設用】 ソフトシール形 φ 25	1	個			N0350820	
止水栓ボックス【鋳鉄】 ホール止水用	1	個			N0362900	
SKXバルブソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
分水栓用キャップ φ 25	1	個			N0188200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤ 配水細管布設工事(水道)労力費  
PEφ25 L=22.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホよによる舗装版直接掘削・積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホよ掘削積込 バックホよ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホよ) 埋戻し+締固め バックホよ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホよ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤ 配水細管布設工事(水道)労力費  
PE φ25 L=22.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m <sup>3</sup>				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m <sup>3</sup> D I D 区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
パドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0099号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0063号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ25	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0100号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193
管明示テープ工 縦断貼付	22	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	22	m			SYJ0013 施工 第0-0028号表	実務必携 P66

清水町污水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

⑤ 配水細管布設工事(水道)労力費  
PE φ 25 L=22.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

⑤ 給水管切替工事(水道)材料費  
φ25×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑤ 給水管切替工事(水道) 労力費  
φ25×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0005号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0008号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0009号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0012号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.3km	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

⑤ 給水管切替工事(水道)労力費  
φ25×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 9.1km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0105号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0048号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0049号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0101号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						