

工事設計書

工事番号 5 号

設計年月日 令和 8年 3月 9日

令和 8年度

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市外江町、渡町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年2月25日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	配水費	節	修繕費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(水道)	HPPE	50	L=35m	(改・単)
給水管切替工事(水道)	50 x	20	2か所	(改・単)
仮設工事(水道)	1式			(改・単)
配水管布設替工事(起債)	HPPE	50	L=75m	(改・負・減)
配水細管切替工事(起債)	50 x	40	1か所	(改・負)
給水管切替工事(起債)	50 x	20	10か所	(改・負)
仮設工事(起債)	1式			(改・負)
配水管布設替工事(基幹)	HPPE	50	L=41m	(改・負・減)
給水管切替工事(基幹)	50 x	20	1か所	(改・負)
配水管布設替工事(基幹)	HPPE	50	L=79m	(改・負・減)
給水管切替工事(基幹)	50 x	20	8か所	(改・負)
仮設工事(基幹)	1式			(改・負)
配水管布設替工事(起債)	HPPE	50	L=87m	(改・負・減)
給水管切替工事(起債)	50 x	20	10か所	(改・負)
仮設工事(起債)	1式			(改・負)
配水管布設替工事(起債)	HPPE	50	L=77m	(改・負・減)
給水管切替工事(起債)	50 x	25・20	7か所	(改・負)
仮設工事(起債)	1式			(改・負)
配水管布設替工事(水道)	HPPE	50	L=19m	(改・単)
消火栓取付工事	75	1基		(負・消)
遠方監視装置分岐廃止(水道)	100 x	20	1か所	(配・修)

< 備 考 >

除却

S53-6	VP	50	L=112.7m
H15-170	PE	50	L=50m
H27-30	HPPE	50	L=166.9m
H17-42	PE	50	L=99m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事(水道) HPPE 50 L=35m	1	式				
配水管布設替工事(水道)・材料費 HPPE 50 L=35.0m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE 50 L=35.0m	1	式			工種 第2号表	
給水管切替工事(水道) 50×20 2か所	1	式				
給水管切替工事(水道)・材料費 50×20 2か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切替工事(水道)・労力費 50×20 2か所	1	式			工種 第4号表	
仮設工事(水道) 1式	1	式				
仮設工事(水道)・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
仮設工事(水道)・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
配水管布設替工事(起債) HPPE 50 L=75m	1	式				
配水管布設替工事(起債)・材料費 HPPE 50 L=77.7m	1	式			工種 第7号表	
配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE 50 L=77.7m	1	式			工種 第8号表	
配水細管切替工事(起債) 50×40 1か所	1	式				
配水細管切替工事(起債)・材料費 50×40 1か所(3.5m)	1	式			工種 第9号表	
配水細管切替工事(起債)・労力費 50×40 1か所(3.5m)	1	式			工種 第10号表	
給水管切替工事(起債) 50×20 10か所	1	式				
給水管切替工事(起債)・材料費 50×20 10か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工事(起債)・労力費 50×20 10か所	1	式			工種 第12号表	
仮設工事(起債) 1式	1	式				
仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第13号表	
仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
配水管布設替工事(基幹) HPPE 50 L=41m	1	式				
配水管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE 50 L=42.3m	1	式			工種 第15号表	
配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE 50 L=42.3m	1	式			工種 第16号表	
給水管切替工事(基幹) 50×20 1か所	1	式				
給水管切替工事(基幹)・材料費 50×20 1か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工事(基幹)・労力費 50×20 1か所	1	式			工種 第18号表	
配水管布設替工事(基幹) HPPE 50 L=79m	1	式				
配水管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE 50 L=79.4m	1	式			工種 第19号表	
配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE 50 L=79.4m	1	式			工種 第20号表	
給水管切替工事(基幹) 50×20 8か所	1	式				
給水管切替工事(基幹)・材料費 50×20 8か所	1	式			工種 第21号表	
給水管切替工事(基幹)・労力費 50×20 8か所	1	式			工種 第22号表	
仮設工事(基幹) 1式	1	式				
仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
配水管布設替工事(起債) HPPE 50 L=87m	1	式				
配水管布設替工事(起債)・材料費 HPPE 50 L=87.5m	1	式			工種 第25号表	
配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE 50 L=87.5m	1	式			工種 第26号表	
給水管切替工事(起債) 50×20 10か所	1	式				
給水管切替工事(起債)・材料費 50×20 10か所	1	式			工種 第27号表	
給水管切替工事(起債)・労力費 50×20 10か所	1	式			工種 第28号表	
仮設工事(起債) 1式	1	式				
仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
配水管布設替工事(起債) HPPE 50 L=77m	1	式				
配水管布設替工事(起債)・材料費 HPPE 50 L=77.9m	1	式			工種 第31号表	
配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE 50 L=77.9m	1	式			工種 第32号表	
給水管切替工事(起債) 50×25・20 7か所	1	式				
給水管切替工事(起債)・材料費 50×25・20 7か所	1	式			工種 第33号表	
給水管切替工事(起債)・労力費 50×25・20 7か所	1	式			工種 第34号表	
仮設工事(起債) 1式	1	式				
仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第36号表	
配水管布設替工事(水道) HPPE 50 L=19m	1	式				
配水管布設替工事(水道)・材料費 HPPE 50 L=20.7	1	式			工種 第37号表	
配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE 50 L=20.7	1	式			工種 第38号表	
消火栓取付工事 75 1基	1	式				
消火栓取付工事・材料費 75 1基	1	式			工種 第39号表	
消火栓取付工事・労力費 75 1基	1	式			工種 第40号表	
遠方監視装置分岐廃止(水道) 100× 20 1か所	1	式				
遠方監視装置分岐廃止(水道)・材料費 100× 20 1か所	1	式			工種 第41号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
遠方監視装置分岐廃止(水道)・労力費 100×20 1か所	1	式			工種 第42号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
(水道)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	35	m			SYJ0015 施工 第0-0100号表	
(起債)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	78	m			SYJ0015 施工 第0-0101号表	
(起債)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	2	m			SYJ0015 施工 第0-0101号表	
(基幹)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	40	m			SYJ0015 施工 第0-0102号表	
(基幹)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	79	m			SYJ0015 施工 第0-0103号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(起債)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	88	m			SYJ0015 施工 第0-0104号表	
(起債)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	74	m			SYJ0015 施工 第0-0105号表	
(水道)通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 50以下	16	m			SYJ0015 施工 第0-0106号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE 50 L=35.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	7	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=35.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	77	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	84	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	12	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満 0cm	63	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P170

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=35.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	63	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省:標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 DID区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	35	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
管明示テープ工 縦断貼付	35	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	35	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=35.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

50×20 2か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型外レ分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50×20 外レ粉体塗装	2	個			N0330200	
ホ-リレフ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.7	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PEレホ 【外面止水形】 20	4	個			N0192400	
PE片落ちレホ 【外面止水形】 20×20V	1	個			N0193100	
PE片落ちレホ 【外面止水形】 20×13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

50×20 2か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

50×20 2か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリイソ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリイソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	5.7	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	11	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5.7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 あり	5.7	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(水道)・労力費
50×20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエル 90° 50PE(損料)	7	個			N1050800	
SKXチ-ズ 50PE × 50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKX片落ちソケット 50PE × 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXハルソケット 50PE(損料)	2	個			N1048400	
ゲートハル 【埋設用】ソフトシル形 50(損料)	1	個			N1120050	
SKX片落ちソケット 50HP × 50PE(損料)	1	個			N1093100	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKXハイルイント 50V(損料)	1	個			N1088700	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	33	本			N0402400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0402600	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0402700	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0403200	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	2	個			N0403300	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0403900	レンタル期間(330日間)
ホリパイプ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ワット 20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	3	個			N1050400	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちI継 90° 20PE x 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちワット 20PE x 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXⅡ°イ°エド 13V(損料)	1	個			N1088200	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P83
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0025号表	実務必携 P189
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0026号表	実務必携 P189
レタ板設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	35.1	m			SYJ0033 施工 第0-0027号表	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	35.1	m			SYJ0033 施工 第0-0028号表	
レタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	38	□			SYJ0036 施工 第0-0029号表	
レタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	38	□			SYJ0036 施工 第0-0030号表	
ホ°リエソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
ホ°リエソ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) 20mm 割増無し 加算しない	2	□			SYJ0019 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	2	□			SYJ0019 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
SKハ°ルソケット継手工(離脱防止有) 20	2	□			SYJ0021 施工 第0-0034号表	
SKハ°ルソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	2	□			SYJ0021 施工 第0-0035号表	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
コンクリート削孔(電動ハンドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	70	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	70	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=77.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	15	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン挿し口付ソツトル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
水道配水用ホリイフン管(継手) EFソツト 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF45°ソツト 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EFチーソツト 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ソツト 片受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ソツト 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=77.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	153	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	47	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	28	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	47	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	77	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	25	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0041号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
管明示テープ工 縦断貼付	77.7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 77有	77	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
ホリッパ洗管工(50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0043号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水細管切替工事(起債)・材料費

50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
HPPE直管 (外径JIS規格) 40×5000	1	本			N0303310	
水道配水用ホリソレ管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKX片落ちソケット 50PE×40PE	1	個			N0237400	
SKXインコア 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア 40HP	3	個			N0303250	
EF両受ヘント (外径JIS規格) 40×90°	2	個			N0303330	
SKXハルソケット 40PE	2	個			N0256000	
ゲートハル 【埋設用】ソフトシル形 40	1	個			N0350840	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水細管切替工事(起債)・材料費

50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
EF両受テース (外径JIS規格) 40×25	1	個			N0303360	
SKXソケット 25PE	1	個			N0234100	
SKX片落ちソケット 40PE×25PE	1	個			N0236900	
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソ 【外面止水形】 25	4	個			N0192500	
PE片落ちソ 【外面止水形】 25×25V	1	個			N0193200	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

配水細管切替工事(起債)・労力費

50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満 0cm	6	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P170

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

配水細管切替工事(起債)・労力費

50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 40mm 加算しない	3.5	m			施工 第0-0046号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 40mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0047号表	実務必携 P83
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P189
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

配水細管切替工事(起債)・労力費

50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ管切断工 40mm 加算しない	5	□			SJ12485 施工 第0-0049号表	実務必携 P94
SK継手工(離脱防止有) 50	1	□			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手工(離脱防止有) 40	2	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	3	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P83
PE管継手工 25	10	□			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5.1	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 汎用	4.8	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

配水細管切替工事(起債)・労力費
50×40 1か所(3.5m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

給水管切替工事(起債)・材料費
50×20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ボール式 50×20 PE粉体塗装	10	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20.7	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PE止水栓【外面止水形】 20	21	個			N0192400	
PE片落ち止水栓【外面止水形】 20×13V	10	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事(起債)・労力費

50×20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

50×20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	20.7	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	52	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	10	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	
管明示テープ工 縦断貼付	20.7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 あり	20.7	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事(起債)・労力費
50×20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX栓 50(損料)	1	個			N1092980	
SKXA°イフエド° 50HP(損料)	1	個			N1095300	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	72	本			N0402400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	6	本			N0402500	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	3	本			N0402600	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0403200	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	11	個			N0403300	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	2	個			N0403400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0403900	レンタル期間(330日間)

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0403700	以外期間(330日間)
ホリパイプ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリパイプ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	34	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXめねじ付ワット 25PE(損料)	2	個			N1050200	
SKX分止水栓用ワット 20PE(損料)	11	個			N1085900	
SKXエルブ 90° 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちエルブ 90° 25PE× 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	32	個			N1050400	
SKX片落ちワット 20PE× 13V(損料)	11	個			N1029800	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXⅡ° 17° イト° 25PE	1	個			N0295500	
SKXⅡ° 17° イト° 25V	1	個			N0296100	
SKXⅡ° 17° イト° 13V	11	個			N0295900	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	44	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	15	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	3	□			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	3	□			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4t車 往復	1	回			N0564600	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	79.6	m			SYJ0033 施工 第0-0027号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	79.6	m			SYJ0033 施工 第0-0028号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	98	□			SYJ0036 施工 第0-0029号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	98	□			SYJ0036 施工 第0-0030号表	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) 25mm 割増無し 加算しない	2	□			SYJ0019 施工 第0-0055号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 25mm 割増無し 加算しない	2	□			SYJ0019 施工 第0-0056号表	実務必携 P66
SKバ°ル°ソケット継手工(離脱防止有) 25	2	□			SYJ0021 施工 第0-0057号表	
SKバ°ル°ソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	2	□			SYJ0021 施工 第0-0058号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) 20mm 割増無し 加算しない	11	□			SYJ0019 施工 第0-0032号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	11	□			SYJ0019 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
SKバ ^ル ソケット継手工(離脱防止有) 20	11	□			SYJ0021 施工 第0-0034号表	
SKバ ^ル ソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	11	□			SYJ0021 施工 第0-0035号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	10	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	10	□			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	75	□			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	75	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	22	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	22	□			SYJ0020 施工 第0-0039号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	12	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	150	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	150	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE 50 L=42.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	9	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン挿し口付ソツソル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
水道配水用ホリイフン管(継手) EFソツツ 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ソツツ 片受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EF45°ソツツ 片受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EF45°ソツツ 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソツツ 50HP	1	個			N0300700	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE 50 L=42.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXインコア 50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=42.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	26	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	3	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=42.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	41.1	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0041号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
管明示テープ工 縦断貼付	41.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=42.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 7/16有	41.1	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
ホリッパ洗管工(50) 1~50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0060号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

給水管切替工事(基幹)・材料費
50×20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ボール式 50×20 PE粉体塗装	1	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PE止水栓【外面止水形】 20	1	個			N0192400	
PE片落ち止水栓【外面止水形】 20×13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×20 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×20 1か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	0	m ³				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリイソ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリイソ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	
管明示テープ工 縦断貼付	1.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 あり	1.5	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
50×20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE 50 L=79.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	16	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリソレ管(継手) EF45°ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	4	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリソレ管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア 50HP	4	個			N0303300	
EF受口付おねじソケット 50HP	1	個			N0329000	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトソール形 50	1	個			N0350850	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE 50 L=79.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1.5	m				2026年02月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS バルブソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P693 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルブ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年02月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=79.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	163	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	49	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	28	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	48	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	49	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=79.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	79.4	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	25	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0061号表	実務必携 P189
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0062号表	実務必携 P81

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE 50 L=79.4m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P81
管明示テープ工 縦断貼付	79.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	79.4	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
ホリッパ洗管工(50) 151~200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0064号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

50 × 20 8か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型外レ分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50 × 20 外レ粉体塗装	8	個			N0330200	
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17.8	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PE外止水形【外面止水形】 20	8	個			N0192400	
PE片落ち外止水形【外面止水形】 20 × 13V	8	個			N0193000	
SKX外レイント 20PE	6	個			N0295400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×20 8か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	39	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

50×20 8か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	8	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	17.8	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	8	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
管明示テープ工 縦断貼付	17.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17.8	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
50×20 8か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちエルブ 90° 50PE x 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちワット 50HP x 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXハブイント 50HP	1	個			N0303000	
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	24	個			N1050400	
SKX片落ちワット 20PE x 13V(損料)	6	個			N1029800	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P83
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 50	9	□			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	8	□			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 20	54	□			SYJ0020 施工 第0-0036号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	54	□			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	6	□			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	6	□			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	17	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリソ管(継手) EF45°ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	4	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	
SKXソケット 50HP	4	個			N0303300	
SKXソケット 50HP(損料)	1	個			N1095300	
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面ホリソ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	1	m				2026年02月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面ホリソ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWVA G 114	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ナット共】 150【3DKN】	5	組			N0009100	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	195	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	61	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	31	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	27	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	27	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	55	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	55	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	6	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	87.5	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	25	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
管明示テープ工 縦断貼付	87.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 あり	87.5	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
不陸整正工 1.8m未満 0cm	5	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P170
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P177
鑄鉄管切断工(エンジンカッター使用) 150mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0096号表	実務必携 P92
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) 150mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	1.7	m			SJ12070 施工 第0-0094号表	実務必携 P53
メカニカル継手 設置(1.0) 150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0097号表	実務必携 P54
ホリレンスリーブ被覆工 据付(1.0) 150mm以下 加算しない	3	m			SYJ0012 施工 第0-0092号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	3	m			SYJ0013 施工 第0-0093号表	実務必携 P66
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0098号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=87.5m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

50×20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型外レ分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50×20 外レ粉体塗装	10	個			N0330200	
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21.8	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PEレホ【外面止水形】 20	10	個			N0192400	
PE片落ちレホ【外面止水形】 20×13V	8	個			N0193000	
PE片落ちレホ【外面止水形】 20×20V	2	個			N0193100	
SKXレ イ° イント° 20PE	6	個			N0295400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

給水管切替工事(起債)・労力費

50×20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

50×20 10か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	21.8	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 20	32	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	8	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
管明示テープ工 縦断貼付	21.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	21.8	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

給水管切替工事(起債)・労力費
50×20 10か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4.5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット 50HP × 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXエルブ 90° 50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKXハルソケット 50PE(損料)	2	個			N1048400	
ゲートハル 【埋設用】ソフトシル形 50(損料)	1	個			N1120050	
SKX片落ちソケット 50PE × 50V(損料)	1	個			N1031500	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	22	個			N1050400	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちワット 20PE x 20V(損料)	2	個			N1030000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホ° リフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	4.5	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P83
ホ° リフレ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	4.5	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0025号表	実務必携 P189
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0026号表	実務必携 P189
ホ° リフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P83
SK継手工(離脱防止有) 20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 0現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0066号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=77.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	15	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFチーフ 両受 呼び径50×50mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°エント 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	4	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF45°エント 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	4	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFカット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ挿し口付ソケット仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリパイプ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE 50 L=77.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	150	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	46	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	28	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	22	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	22	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	46	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	46	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	77.2	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	31	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
管明示テープ工 縦断貼付	77.9	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 あり	77.2	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
ホリバック洗管工(50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0065号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 0現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0066号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE 50 L=77.9m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	42	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	42	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

50× 25・20 7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50× 25 PE粉末塗装	2	個			N0330300	
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 50× 20 PE粉末塗装	5	個			N0330200	
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
PEホ-ル 【外面止水形】 25	4	個			N0192500	
PE片落ちソット 【外面止水形】 25× 20V	2	個			N0190800	
PEホ-ル 【外面止水形】 20	5	個			N0192400	
PE片落ちホ-ル 【外面止水形】 20× 13V	4	個			N0193000	
PE片落ちホ-ル 【外面止水形】 20× 20V	1	個			N0193100	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

給水管切替工事(起債)・材料費
50×25・20 7か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

給水管切替工事(起債)・労力費
50×25・20 7か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

50×25・20 7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0067号表	実務必携 P188
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0018号表	実務必携 P188
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P83
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
PE管継手工 25	10	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
PE管継手工 20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
PE管継手工 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0021号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

給水管切替工事(起債)・労力費
50×25・20 7か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管明示テープ工 縦断貼付	7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット 50V×25PE(損料)	1	個			N1035700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	34	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXバルブソケット 25PE(損料)	2	個			N1048100	
青銅製バルブ(給水用) ゲート仕切弁ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2024年08月号 建設物価P702 積算資料P838
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	17	本			N0402400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	3	本			N0402500	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	2	本			N0402600	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0403200	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	4	個			N0403300	レンタル期間(330日間)

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0403900	以外期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0403700	以外期間(330日間)
ホリエルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年02月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ワット 20PE(損料)	4	個			N1085900	
SKXエルブ 90° 20PE(損料)	15	個			N1050400	
SKX片落ちワット 20PE× 13V(損料)	3	個			N1029800	
SKX片落ちワット 20PE× 20V(損料)	2	個			N1030000	
SKXチーフ 25PE× 20PE(損料)	3	個			N1061600	
SKX1°イブイント 50PE(損料)	1	個			N1088100	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0013号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P83
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P83
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0068号表	実務必携 P189

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0069号表	実務必携 P189
ホリエルン管布設工(据付工) 据付(1.0) 20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P83
ホリエルン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P83
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) 20mm 割増無し 加算しない	4	□			SYJ0019 施工 第0-0032号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(再使用する)(0.4) 20mm 割増無し 加算しない	4	□			SYJ0019 施工 第0-0033号表	実務必携 P66
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) 20	4	□			SYJ0021 施工 第0-0034号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	4	□			SYJ0021 施工 第0-0035号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	6	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 25	6	□			SYJ0020 施工 第0-0059号表	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) 13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) 13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	7	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

配水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE 50 L=20.7

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ホリソレ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	4	本				2026年02月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリソレ管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリソレ挿し口付ソケット仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリソレ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年02月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) 50 H=600	1	組			N0123100	
水道配水用ホリソレ管(継手) EF90°ソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145,PTC K 13	2	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア 50HP	4	個			N0303300	

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

配水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE 50 L=20.7

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=20.7

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	40	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締めめ バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M-30	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満 0cm	29	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P170

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=20.7

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	29	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	20	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P83
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0040号表	実務必携 P83
SK継手外し工(2)30% (離脱防止有) 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0013号表	

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE 50 L=20.7

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁・ハタライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0041号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	
管明示テープ工 縦断貼付	20.7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 アルミ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P64
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

消火栓取付工事・材料費
75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪砂樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径150 × 75mm 水道用 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年02月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面珪砂樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ボルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年02月号 Web建設物価
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス 75 ~ 150 H=700 以上	1	組			N0139000	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

消火栓取付工事・労力費
75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5 K 75(80)mm以下 ボルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0088号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) 75 ~ 150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0091号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

遠方監視装置分岐廃止(水道)・材料費
100× 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓用キャップ【一体型用】 20	1	個			N0188600	
SKXA° 17° イソト° 20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

遠方監視装置分岐廃止(水道)・労力費

100× 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm粒度調整砕石 M - 3 0	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満 0cm	4	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0007号表	実務必携 P170

外江町汚水枝線(その34)ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

遠方監視装置分岐廃止(水道)・労力費

100× 20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の 4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし アスファルト合材の夜間 割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)アス	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P177
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2025年12月10日 鳥取県実施設計単価表 P147-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.7kmカネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0017号表	実務必携 P196
分水栓閉栓工 20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0087号表	
PE管継手工 20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0020号表	
合計						
1式当り						