

工事設計書

工事番号 6 号

設計年月日 令和 8年 9月 11日

令和 8年度

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市外江町									
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日				
					完 成 期 日	令和 年 月 日				
工 期	契約日から 令和9年11月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額	
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格					
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額					
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費					
	目	配水費	節	工事請負費						
	款	水道事業費用	項	営業費用						
	目	受託工事費	節	工事請負費						
	款	水道事業費用	項	営業費用						
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費						

〈 理 由 〉			
〈 概 要 〉			
①-1配水管布設替工事（起債）	GXDIP φ 150 L=15m	(改・負・減)	
①-1給水管切替工事（起債）	φ 150×φ 20 1か所	(改・負)	
①-1仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
①-1鑄鉄管処分（起債）	1式	(資・雑)	
①-2配水管布設替工事（基幹）	GXDIP φ 150 L=48m	(改・負・減)	
①-2給水管切替工事（基幹）	φ 150×φ 20 2か所	(改・負)	
①-2配水管切替工事（基幹）	φ 150×φ 50 1か所	(改・負)	
①-2仮設工事（基幹）	1式	(改・負)	
①-2鑄鉄管処分（基幹）	1式	(資・雑)	
① 石綿管処分（水道）	1式	(資)	
② 配水管布設替工事（基幹）	HPPE φ 100 L=81m	(改・負・減)	
② 給水管切替工事（基幹）	φ 100×φ 20 9か所	(改・負)	
② 消火栓移設工事（新）（基幹）	1基 H-135	(改・負)	
② 仮設工事（基幹）	1式	(改・負)	
② 鑄鉄管処分（基幹）	1式	(資・雑)	
② 石綿管処分（水道）	1式	(資)	
③-1配水管布設替工事（水道）	HPPE φ 50 L=5m	(改・単)	
③-1給水管切替工事（水道）	φ 50×φ 20 2か所	(改・単)	
③-2配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=63m	(改・負・減)	
③-2給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20 5か所	(改・負)	
③-2仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
④ 配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=50m	(改・負・減)	
④ 給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20 5か所	(改・負)	
④ 仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
⑤-1配水管布設替工事（水道）	HPPE φ 50 L=10m	(改・単)	
⑤-1給水管切替工事（水道）	φ 50×φ 20 2か所	(改・単)	
⑤-2配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=55m	(改・負・減)	
⑤-2給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20 6か所	(改・負)	
⑤-2仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
⑥-1配水管布設替工事（水道）	HPPE φ 50 L=5m	(改・単)	
⑥-2配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=53m	(改・負・減)	
⑥-2給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20 6か所	(改・負)	
⑥-2仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
⑦ 配水管布設工事（水道）	HPPE φ 50 L=100m	(改・単)	
⑦ 給水管切替工事（水道）	φ 50×φ 25・20 3か所	(改・単)	
⑧ 配水管布設替工事（基幹）	HPPE φ 50 L=81m	(改・負・減)	
⑧ 給水管切替工事（基幹）	φ 50×φ 25・20 8か所	(改・負)	
⑧ 配水細管切替工事（基幹）	φ 50×φ 30 1か所	(改・負)	
⑧ 仮設工事（基幹）	1式	(改・負)	
⑨ 配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=15m	(改・負・減)	
⑨ 給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20 5か所	(改・負)	
⑨ 仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
⑩ 配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50 L=25m	(改・負・減)	
⑩ 給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 25・20 4か所	(改・負)	
⑩ 仮設工事（起債）	1式	(改・負)	
⑪-1給水管布設替工事（水道）	PE φ 25 L=34m	(配・他)	
⑪-2仮設工事（起債）	1式	(受・他)	
〈 備 考 〉			
DIP φ 200 (さH13-16)	L=66.3m	DIP φ 100 (さH13-16)	L=71.3m
VP φ 50 (さH10-12)	L=71.0m	VP φ 50 (さH13-43)	L=51.7m
VP φ 50 (さH1-35)	L=89.0m	VP φ 40 (さS37-11)	L=55.0m
VP φ 30 (さS37-11)	L=185.0m	VP φ 25 (さS37-11)	L=30.0m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①-1配水管布設替工事（起債） GXDIP φ 150 L=15m	1	式				
①-1配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIP φ 150 L=16.4m	1	式			工種 第1号表	
①-1配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIP φ 150 L=16.4m	1	式			工種 第2号表	
①-1給水管切替工事（起債） φ 150×φ 20 1か所	1	式				
①-1給水管切替工事（起債）・材料費 φ 150×φ 20 1か所	1	式			工種 第3号表	
①-1給水管切替工事（起債）・労力費 φ 150×φ 20 1か所	1	式			工種 第4号表	
①-1仮設工事（起債） 1式	1	式				
①-1仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-1仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①-1鑄鉄管処分（起債）	1	式				
①-1鑄鉄管処分（起債）・労力費	1	式			工種 第7号表	
①-2配水管布設替工事（基幹） GXDIP φ 150 L=48m	1	式				
①-2配水管布設替工事（基幹）・材料費 GXDIP φ 150 L=49.9m	1	式			工種 第8号表	
①-2配水管布設替工事（基幹）・労力費 GXDIP φ 150 L=49.9m	1	式			工種 第9号表	
①-2給水管切替工事（基幹） φ 150×φ 20 2か所	1	式				
①-2給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 150×φ 20 2か所	1	式			工種 第10号表	
①-2給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 150×φ 20 2か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-2配水管切替工事（基幹） φ 150× φ 50 1か所	1	式				
①-2配水管切替工事（基幹）・材料費 φ 150× φ 50 1か所	1	式			工種 第12号表	
①-2配水管切替工事（基幹）・労力費 φ 150× φ 50 1か所	1	式			工種 第13号表	
①-2仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①-2仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第14号表	
①-2仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第15号表	
①-2鑄鉄管処分（基幹） 1式	1	式				
①-2鑄鉄管処分（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
①石綿管処分（水道） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第17号表	
②配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 100 L=81m	1	式				
②配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 100 L=83.7m	1	式			工種 第18号表	
②配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 100 L=83.7m	1	式			工種 第19号表	
②給水管切替工事（基幹） φ 100× φ 20 9か所	1	式				
②給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 100× φ 20 9か所	1	式			工種 第20号表	
②給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 100× φ 20 9か所	1	式			工種 第21号表	
②消火栓移設工事(新)（基幹） 1基 H-135	1	式				
②消火栓移設工事(新)（基幹）・材料費 1基 H-135	1	式			工種 第22号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②消火栓移設工事(新) (基幹) ・ 労力費 1基 H-135	1	式			工種 第23号表	
②仮設工事 (基幹) 1式	1	式				
②仮設工事 (基幹) ・ 材料費 1式	1	式			工種 第24号表	
②仮設工事 (基幹) ・ 労力費 1式	1	式			工種 第25号表	
②鑄鉄管処分 (基幹) 1式	1	式				
②鑄鉄管処分 (基幹) ・ 労力費 1式	1	式			工種 第26号表	
②石綿管処分 (水道) 1式	1	式				
②石綿管処分 (水道) ・ 労力費 1式	1	式			工種 第27号表	
③-1配水管布設替工事 (水道) HPPE φ 50 L=5m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-1配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=5.7m	1	式			工種 第28号表	
③-1配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=5.7m	1	式			工種 第29号表	
③-1給水管切替工事（水道） φ 50× φ 20 2か所	1	式				
③-1給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第30号表	
③-1給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第31号表	
③-2配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=63m	1	式				
③-2配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=64.6m	1	式			工種 第32号表	
③-2配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=64.6m	1	式			工種 第33号表	
③-2給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 5か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-2給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第34号表	
③-2給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第35号表	
③-2仮設工事（起債） 1式	1	式				
③-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第36号表	
③-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第37号表	
④配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=50m	1	式				
④配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=51.9m	1	式			工種 第38号表	
④配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=51.9m	1	式			工種 第39号表	
④給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 5か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第40号表	
④給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第41号表	
④仮設工事（起債） 1式	1	式				
④仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第42号表	
④仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第43号表	
⑤-1配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=10m	1	式				
⑤-1配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=10.0m	1	式			工種 第44号表	
⑤-1配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=10.0m	1	式			工種 第45号表	
⑤-1給水管切替工事（水道） φ 50× φ 20 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤-1給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第46号表	
⑤-1給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第47号表	
⑤-2配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=55m	1	式				
⑤-2配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=56.6m	1	式			工種 第48号表	
⑤-2配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=56.6m	1	式			工種 第49号表	
⑤-2給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 6か所	1	式				
⑤-2給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 6か所	1	式			工種 第50号表	
⑤-2給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 6か所	1	式			工種 第51号表	
⑤-2仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第52号表	
⑤-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第53号表	
⑥-1配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=5m	1	式				
⑥-1配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=5. 5m	1	式			工種 第54号表	
⑥-1配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=5. 5m	1	式			工種 第55号表	
⑥-2配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=53m	1	式				
⑥-2配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=54. 0m	1	式			工種 第56号表	
⑥-2配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=54. 0m	1	式			工種 第57号表	
⑥-2給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 6ヵ所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥-2給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 6か所	1	式			工種 第58号表	
⑥-2給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 6か所	1	式			工種 第59号表	
⑥-2仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑥-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第60号表	
⑥-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第61号表	
⑦配水管布設工事（水道） HPPE φ 50 L=100m	1	式				
⑦配水管布設工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=103.8m	1	式			工種 第62号表	
⑦配水管布設工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=103.8m	1	式			工種 第63号表	
⑦給水管切替工事（水道） φ 50× φ 25・20 3か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 25・20 3か所	1	式			工種 第64号表	
⑦給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 25・20 3か所	1	式			工種 第65号表	
⑧配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=81m	1	式				
⑧配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=83.6m	1	式			工種 第66号表	
⑧配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=83.6m	1	式			工種 第67号表	
⑧給水管切替工事（基幹） φ 50× φ 25・20 8か所	1	式				
⑧給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 50× φ 25・20 8か所	1	式			工種 第68号表	
⑧給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 50× φ 25・20 8か所	1	式			工種 第69号表	
⑧配水細管切替工事（基幹） φ 50× φ 30 1か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧配水細管切替工事（基幹）・材料費 φ 50× φ 30 1か所	1	式			工種 第70号表	
⑧配水細管切替工事（基幹）・労力費 φ 50× φ 30 1か所	1	式			工種 第71号表	
⑧仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑧仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第72号表	
⑧仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第73号表	
⑨配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=15m	1	式				
⑨配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=15.0m	1	式			工種 第74号表	
⑨配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=15.0m	1	式			工種 第75号表	
⑨給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 5か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑨給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第76号表	
⑨給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 5か所	1	式			工種 第77号表	
⑨仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑨仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第78号表	
⑨仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第79号表	
⑩配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=25m	1	式				
⑩配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=26.2m	1	式			工種 第80号表	
⑩配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=26.2m	1	式			工種 第81号表	
⑩給水管切替工事（起債） φ 50× φ 25・20 4か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 25・20 4か所	1	式			工種 第82号表	
⑩給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 25・20 4か所	1	式			工種 第83号表	
⑩仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑩仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第84号表	
⑩仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第85号表	
⑪-1給水管布設替工事（水道） PE φ 25 L=34m	1	式				
⑪-1給水管布設替工事（水道）・材料費 PE φ 25 L=34m	1	式			工種 第86号表	
⑪-1給水管布設替工事（水道）・労力費 PE φ 25 L=34m	1	式			工種 第87号表	
⑪-2仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第88号表	
⑩-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第89号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①-1（起債）通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	16	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
①-2（基幹）通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	45	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
②（基幹）通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	69	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	
③-1（水道）通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	3	m			SYJ0015 施工 第0-0004号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-2 (起債) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	60	m			SYJ0015 施工 第0-0005号表	
④ (起債) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	50	m			SYJ0015 施工 第0-0006号表	
⑤-1 (水道) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	10	m			SYJ0015 施工 第0-0007号表	
⑤-2 (起債) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	55	m			SYJ0015 施工 第0-0008号表	
⑥-1 (水道) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	5	m			SYJ0015 施工 第0-0009号表	
⑥-2 (起債) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	59	m			SYJ0015 施工 第0-0010号表	
⑦ (水道) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	95	m			SYJ0015 施工 第0-0011号表	
⑧ (基幹) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	84	m			SYJ0015 施工 第0-0012号表	
⑨ (起債) 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	28	m			SYJ0015 施工 第0-0013号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①-1配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 150 L=16.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	2	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径150mm JWWA B 120準拠品, JDP A G 1049準拠品	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=700	1	組			N0125400	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット P-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径200 ×150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P109

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①-1配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=16.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 200【3DKN】	1	組			N0012500	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	4	組			N0009100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 150 L=16.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	24	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	12	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=16.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	12	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	15.8	m			SJ12070 施工 第0-0022号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 直管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0024号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm P-Linkの切管部への接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0025号表	実務必携 P58
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm バックホウ クレーン機能付2.9t吊 割増無し バックホウ山0.45(平0.35)m3クレーン付2.9t吊 排ガス対型(第2次基準値) 0時間/基 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0027号表	実務必携 P98

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=16.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=700	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0028号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 撤去(0.6) 縦型 Φ200mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0029号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ 200 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0030号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0031号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0032号表	実務必携 P54
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) Φ 150mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0033号表	実務必携 P92
铸铁管継手取外し(K形継手) Φ 200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	1	口			SJ12630 施工 第0-0034号表	実務必携 P107
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ 150mm以下 加算しない	16.4	m			SYJ0012 施工 第0-0035号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	15.8	m			SYJ0013 施工 第0-0036号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=16.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①-1給水管切替工事(起債)・材料費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-1給水管切替工事(起債)・労力費
φ 150×φ 20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-1給水管切替工事(起債)・労力費
φ 150×φ 20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0040号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-1給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①-1仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 (損料) 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 200×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年01月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1086300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V (損料)	1	個			N1056400	
SKXチーズ° φ 50× φ 50PE (損料)	1	個			N1080400	
ゲートバルブ° 【埋設用】 φ 50 (損料)	1	個			N1121300	
SKXバルブ°ソケット φ 50PE (損料)	3	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ° (車道型) (損料)	1	個			N0961000	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①-1仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 200× φ 50(損料)	1	組			N0991000	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50(損料)	1	組			N0990900	
SKXめねじ付ワット φ 20PE (損料)	1	個			N1050100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	1	本			N0404300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	1	本			N0404400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	2	本			N0404500	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①-1仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	1	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	2	本			N0404700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	1	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	8	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 200mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0049号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0050号表	実務必携 P68
SK継手工(離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SKハブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0053号表	
SKハブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
メカニカル継手 設置(1.0) Φ200mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0057号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ200mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0058号表	実務必携 P54
人力杭打工 打ち込み工 根入率80%以上	3	本			SYK0001 施工 第0-0059号表	
人力杭打工 抜き取り工 根入率80%以上	3	本			SYK0001 施工 第0-0060号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0061号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ150mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0062号表	実務必携 P54
鋳鉄管切断工(ハ°イ°切削切断機使用) Φ200mm T形	2	口			SYJ0006 施工 第0-0063号表	実務必携 P91
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4.5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4.5	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	10.9	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	10.9	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	12	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	12	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①-1 鋳鉄管処分(起債)・労力費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①-1 鋳鉄管処分(起債)・労力費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 5口 16m 0.5回 24.3km 0.5t/回 Φ200mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0073号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L=49.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	8	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1.58	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径150mm JWWA G 121	4	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径150mm JWWA B 120準拠品, JDP A G 1049準拠品	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=600	1	組			N0125300	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkユニット 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=49.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 150 【3DKN】	5	組			N0009100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L=49.9m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52.2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	31	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	21	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=49.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	49.2	m			SJ12070 施工 第0-0022号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 直管の接合 加算しない	10	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0024号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0026号表	実務必携 P58
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm バックホウ クレーン機能付2.9t吊 割増無し バックホウ山 0.45(平0.35)m3クレーン付2.9t吊 排ガス対型(第2次基準値) 0時間/基 加 算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0027号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0074号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 撤去(0.6) 縦型 Φ200mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0029号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ200 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0030号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=49.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0032号表	実務必携 P54
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	4	口			SYJ0006 施工 第0-0033号表	実務必携 P92
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	49.2	m			SYJ0012 施工 第0-0035号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	49.9	m			SYJ0013 施工 第0-0036号表	実務必携 P66
断通水工 φ200～250	1	式			SYJ0017 施工 第0-0075号表	
ホリビク洗管工(φ150) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0076号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	15	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-2配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=49.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-2給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ150×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0178300	
密着コア φ20	2	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表						
①-2給水管切替工事(基幹)・労力費 φ150×φ20 2か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①-2給水管切替工事(基幹)・労力費
φ 150×φ 20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0040号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①-2給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①-2配水管切替工事(基幹)・材料費
φ150×φ50 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.22	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット φ50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ50HP	1	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①-2配水管切替工事(基幹)・労力費
φ150×φ50 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①-2配水管切替工事(基幹)・労力費
φ150×φ50 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0078号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0040号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0049号表	実務必携 P68
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.7	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.7	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①-2配水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ 工 縦断貼付	1.7	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-2仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	17	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
铸铁管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50(損料)	1	組			N0990900	
VC片落ちジョイント φ 150c× φ 75v 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	1	組			N0982800	
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径50mm×外径 60mm×肉厚4.5mm 1098g/m 4m/本	1.5	m				2026年08月号 建設物価P691 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI エルボ° 50mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P823

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-2仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 コック式(B) 〈JWWA B 117〉 (損料) 硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径75×25	1	個				2026年01月号 積算資料電子版P155
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1086000	
VPジョイント φ 75 内外面粉体塗装・離脱防止付	1	組			N0144700	
SKXハップメント φ 50HP (損料)	1	個			N1095300	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1050100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	8	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V (損料)	2	個			N1029800	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	6	本			N0404300	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-2仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	1	本			N0404500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	1	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0404700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	1	個			N0405500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	2	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①-2仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	62	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	18	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	18	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	32	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
鋳鉄管継手取外し(K形継手) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	1	口			SJ12630 施工 第0-0082号表	実務必携 P107
鋳鉄管継手取外し(K形継手) Φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない	1	口			SJ12630 施工 第0-0034号表	実務必携 P107
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0083号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ150mm以下 30%割増 特殊押輪を使 用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0084号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0085号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ75mm以下 30%割増 特殊押輪を使 用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0086号表	実務必携 P54

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ75mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0087号表	実務必携 P84
ポリ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリ管 75mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
ポリ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリ管 75mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0089号表	実務必携 P192
人力杭打工 打ち込み工 根入率80%以上	3	本			SYK0001 施工 第0-0059号表	
人力杭打工 抜き取り工 根入率80%以上	3	本			SYK0001 施工 第0-0060号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	15	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 200～250	1	式			SYJ0017 施工 第0-0075号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	30.8	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	30.8	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①-2 鑄鉄管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	104	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	41	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	24	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	20	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	40	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	41	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①-2 鋳鉄管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 16口 50m 0.5回 24.3km 1.4t/回 Φ200mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0092号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	53	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	33	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	27	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	27	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	51	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	53	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
石綿管処分 150mm 17口 66m 2日 1.6m3 1回 0人 66口 3枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0093号表	
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	12	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	6	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 両受 呼び径100×100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFレデュサ 片受 呼び径100×50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径100mm PTC B 22	2	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	2	組			N0123100	
铸铁管用異種管継手 【K形】 φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0321600	
ダクタイル铸铁異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪 【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	3	組			N0006000	
PPジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324800	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	99	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	51	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	16	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	43	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	51	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	6	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハックホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 加算しない	81.9	m			施工 第0-0096号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0097号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 1口 加算しない	28	箇所			SJ12393 施工 第0-0098号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 100mm 加算しない	8	口			SJ12485 施工 第0-0099号表	実務必携 P97

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	2	基			SJ12510 施工 第0-0100号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0074号表	
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 撤去(0.6) Φ100mm 割増無し 加算しない	2	基			SJ12510 施工 第0-0101号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ 75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0102号表	
消火栓設置 撤去(0.6) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0103号表	実務必携 P101
消火栓ボックス撤去工(2) (丸型)30% φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0104号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0105号表	実務必携 P54
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	1.7	m			SYJ0012 施工 第0-0106号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ有	81.9	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=83.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリビツグ洗管工(φ 100) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0108号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ100×φ20 サドル粉体塗装	9	個			N0330700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	9	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	9	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費
φ100×φ20 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	9	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	11.5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	27	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	9	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	11.5	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	11.5	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費
1基 H-135

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE挿し口付鋳鉄製T字管【GF形】 φ100×φ75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0320400	
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ボルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年08月号 Web建設物価
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費

1 式 当り

1基 H-135

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0109号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0110号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0097号表	実務必携 P86
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	17	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	11	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXチース° φ 50PE× φ 50PE(損料)	1	個			N1066100	
ゲートバルブ°【埋設用】 φ 50(損料)	2	個			N1121300	
SKXバルブ°ソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
ゲートバルブ°【埋設用】 φ 25(損料)	2	個			N1120600	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハベルブソケット φ 25PE (損料)	4	個			N1048100	
SKXチーズ φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	5	個			N1050100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	18	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	7	個			N1029800	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型) (損料)	1	個			N0976800	
丸形消火栓ボックス φ 75～φ 150 H=600 (損料)	1	組			N0977200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXパイプメント φ 20PE (損料)	4	個			N1087700	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4 t 車 往復	1	回			N0564600	
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	3	本			N0404800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	12	本			N0432800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×2.0m	6	本			N0432900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	6	本			N0433000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	7	本			N0433100	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	4	本			N0433200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 80A×90°	3	個			N0433600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×80A	1	個			N0433800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×50A	1	個			N0433700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 レジューサー 80A×50A	1	個			N0434300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	9	個			N0434100	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 80A×1.0m	3	本			N0433300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 80A	2	個			N0434000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A U×U	1	個			N0434600	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 80A	1	個			N0433900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 消火栓 80A (埋設用)	1	基			N0433900	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	198	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	82	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	20	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	12	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	52	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	82	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	13	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	13	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハックホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	40	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0113号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0114号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	5	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	50	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	50	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	7	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	7	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
ナール分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0120号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0050号表	実務必携 P68
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	19	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	80	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0121号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0122号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	3.6	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	3.6	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	5	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	5	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	77.2	m			SYJ0033 施工 第0-0123号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	77.2	m			SYJ0033 施工 第0-0124号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
100mm 仮設管 (G型) 継手工 据付工 80A	57	口			SYJ0036 施工 第0-0125号表	
100mm 仮設管 (G型) 継手工 撤去工 80A	57	口			SYJ0036 施工 第0-0126号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②铸铁管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	72	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	22	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	42	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	43	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②铸铁管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 24口 72m 1回 24.3km 1.1t/ 回 Φ100mm タグタイロ铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0127号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	73	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	57	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	35	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	30	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	30	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	55	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	57	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	6	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
石綿管処分 100mm 24口 72m 3日 0.8m3 1回 0人 72口 2枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0128号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③-1配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③-1配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=5.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	18	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	15	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	15	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5.7	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.7	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5.7	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③-1給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第31号表 ③-1給水管切替工事(水道)・労力費 φ 50× φ 20 2か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③-2配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=64.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	11	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.64	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③-2配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=64.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③-2配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 50 L=64.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	129	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	38	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	22	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=64.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0078号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0040号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0049号表	実務必携 P68
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	63.9	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0130号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0131号表	実務必携 P99

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=64.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用しない) (0.3) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0133号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	63.9	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	64.6	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリビツク洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=64.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③-2給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ20 60° ヘント	2	個			N0197400	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【铸铁】 ボール止水用	1	個			N0362900	
PEソケット【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③-2給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③-2給水管切替工事(起債)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③-2給水管切替工事(起債)・労力費
φ50×φ20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	16	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0135号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③-2給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	45	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXチース φ 50PE× φ 50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	1	個			N1050800	
ゲートバルブ° 【埋設用】 φ 50(損料)	2	個			N1121300	
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
SKXハブ° イ° エント° φ 30V(損料)	1	個			N1088500	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXチース° φ 25PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1061700	
ゲートバルブ°【埋設用】 φ 25(損料)	3	個			N1120600	
SKXバルブソケット φ 25PE(損料)	6	個			N1048100	
サトル付分水栓【PE用】ボール式 φ 50× φ 20 サトル粉体塗装(損料)	2	個			N0999100	
SKXチース° φ 25PE× φ 20PE(損料)	4	個			N1061600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	16	個			N1050400	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V (損料)	6	個			N1029800	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20PE (損料)	1	個			N1028800	
SKXハ° イフ° エント° φ 13V (損料)	7	個			N1088200	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	100	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	45	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	45	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	6	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0138号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	43	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	43	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	13	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	13	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

④配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

④配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第39号表 ④配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 50 L=51.9m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	106	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	32	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	30	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	21	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	32	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	32	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	9	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0078号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0040号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0049号表	実務必携 P68
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	51.2	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0130号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	18	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0131号表	実務必携 P99

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0133号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	51.7	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	53.1	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリピック洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	4	個			N0330200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	10	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	4	個			N0193000	
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ベント	2	個			N0197500	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓ボックス 【鋳鉄】 ボール止水用	1	個			N0362900	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	4	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型トラック山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	17	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	28	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50V × φ 25PE(損料)	1	個			N1035700	
SKXエルボ° 90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
ゲートバルブ° 【埋設用】 φ 25(損料)	1	個			N1120600	
SKXバルブソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKX片落ちソケット φ 30V × φ 25PE(損料)	1	個			N1035200	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1050100	
SKXチース° φ 25PE × φ 20PE(損料)	1	個			N1061600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXハ°イフ°エント° φ 13V(損料)	2	個			N1088200	
SKXハ°イフ°エント° φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	
SKXハ°イフ°エント° φ 30V(損料)	1	個			N1088500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	7	本			N0404300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	1	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	2	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	148	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	28	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	28	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	33.3	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	33.3	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	13	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	13	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤-1配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表						
⑤-1配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE φ 50 L=10.0m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	10	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	10	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑤-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	10	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑤-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤-1給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第47号表 ⑤-1給水管切替工事(水道)・労力費 φ 50× φ 20 2か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑤-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑤-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑤-2配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE φ 50 L=56.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2.76	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑤-2配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑤-2配水管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 50 L=56.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	113	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	35	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	22	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	35	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑤-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 〆ッホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型〆ッホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	55.9	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0130号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	23	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0131号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑤-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=56.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0133号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	55.9	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	56.6	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリビット洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤-2給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	6	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	4	個			N0193100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第51号表 ⑤-2給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 20 6か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤-2給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	22	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7.5	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	7.5	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤-2給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第52号表 ⑤-2仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE (損料)	1	個			N1093100	
SKXチース φ 50PE× φ 50PE (損料)	1	個			N1066100	
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V (損料)	2	個			N1056400	
ゲートバルブ【埋設用】 φ 50 (損料)	1	個			N1121300	
SKXバルブソケット φ 50PE (損料)	2	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型) (損料)	1	個			N0961000	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	5	個			N1050100	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	14	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V (損料)	5	個			N1029800	
SKXパイプエント° φ 20V (損料)	5	個			N1088300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	58	本			N0404500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	3	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0404700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	7	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	2	本			N0404800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	128	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	6	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	38	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	38	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
リタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	63.6	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
リタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	63.6	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
リタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	73	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
リタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	73	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥-1配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥-1配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=5.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	7	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5.5	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 アルミ有	5.5	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5.5	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=5.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥-2配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2.16	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	5	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXハイプレント φ 50HP	1	個			N0303000	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥-2配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第57号表 ⑥-2配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 50 L=54.0m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	109	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	38	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	21	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	30	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	34	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	53.3	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0130号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	24	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0131号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0133号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥-2配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=54.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	53.3	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	54	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリック洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥-2給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	6	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	5	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第59号表 ⑥-2給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 20 6か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑥-2給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	19	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑥-2給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第60号表 ⑥-2仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	2	個			N1031500	
SKXチース φ 50PE× φ 50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKX片落ちエルボ 90° φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
ゲートバルブ 【埋設用】 φ 50(損料)	1	個			N1121300	
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	1	個			N0961000	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	4	個			N1050100	
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑥-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	11	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	2	個			N1029800	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1030000	
SKXハ° イプ エント° φ 20V (損料)	2	個			N1088300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A × 1.0m	43	本			N0404500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A × 0.5m	2	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A × 0.3m	3	本			N0404700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A × 20A	6	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑥-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第61号表 ⑥-2仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑥-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	100	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑥-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	5	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	4	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	4	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑥-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
リタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	47.8	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
リタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	47.8	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
リタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	59	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
リタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	59	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑥-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑦配水管布設工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	11	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8.02	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	9	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	7	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	8	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道用ナット付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年08月号 Web建設物価
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	5	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑦配水管布設工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	5	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	3	組			N0123100	
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
SKXハイフメント φ 50HP	3	個			N0303000	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦配水管布設工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	215	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	67	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	40	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	28	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	28	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	55	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	54	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	67	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦配水管布設工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 〆ッホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	12	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	12	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型〆ッホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	8	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	100.4	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0130号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	44	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	17	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	5	基			SJ12510 施工 第0-0131号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	5	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦配水管布設工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0141号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0049号表	実務必携 P68
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
埋設シート布設工 アルミ有	100.4	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	103.8	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ポリビニル洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	24	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦配水管布設工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=103.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	25	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 25	5	個			N0192500	
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ベント	4	個			N0197500	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	2	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【铸铁】 ボール止水用	2	個			N0362900	
PEチラス【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 20	2	個			N0190700	
PEエルボ°【外面止水形】 φ 20	10	個			N0192400	
PE片落ちエルボ°【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0193000	
分水栓用キャップ°【一体型用】 φ 20	1	個			N0188600	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第65号表 ⑦給水管切替工事(水道)・労力費 φ 50× φ 25・20 3か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	77	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	38	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	17	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	29	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	10	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒 度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	10	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0142号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	14	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	
PE管継手工 φ 20	26	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ 20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0143号表	
埋設シート布設工 アルミ有	42	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	42	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=83.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	13	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3.24	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=83.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	165	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	50	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	28	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	49	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	50	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=83.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m ³ D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	83.6	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	24	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0081号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0144号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	83.6	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	83.6	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ポリビニル洗管工(φ50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=83.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑧給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	2	個			N0330300	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	53	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0193000	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	3	個			N0193100	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑧給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	11	個			N0192500	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0193200	
PEメーター用ソケット 【外面止水形】 φ 25 60° ヘント	4	個			N0197500	
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	2	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス 【鋳鉄】 ホール止水用	2	個			N0362900	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20	2	個			N0190700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第69号表 ⑧給水管切替工事(基幹)・労力費 1式 当り φ 50× φ 25・20 8か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	135	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	239	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	17	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	202	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	202	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型トラック山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	22	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0142号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	53	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	26	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	
PE管継手工 φ 20	23	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ有	62	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	62	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	17	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑧配水細管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 30 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP× φ 50PE	1	個			N0301900	
SKXエルボ°90° φ 50PE	1	個			N0258500	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 30V	1	個			N0239000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑧配水細管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ50×φ30 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ハック杓掘削積込 ハック杓山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ハック杓) 埋戻し+締固め ハック杓山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.2	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑧配水細管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 30 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	2.2	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2.2	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE×φ 50V(損料)	2	個			N1056400	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	4	個			N1050100	
SKXめねじ付ソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1050200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	5	個			N1050500	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE× φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちソケット φ 30V× φ 25PE(損料)	1	個			N1035200	
SKXハ°イフ°エント° φ 13V(損料)	2	個			N1088200	
SKXハ°イフ°エント° φ 20V(損料)	2	個			N1088300	
SKXハ°イフ°エント° φ 25V(損料)	1	個			N1088400	
SKXハ°イフ°エント° φ 30V(損料)	1	個			N1088500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	36	本			N0404400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	6	本			N0404500	レンタル期間 (360日間)

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	3	本			N0404600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	2	個			N0405500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	5	個			N0405400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	2	本			N0404800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	レンタル期間 (360日間)
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第73号表 ⑧仮設工事(基幹)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	45	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	75	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	6	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0145号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0122号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	4	口			SYJ0019 施工 第0-0064号表	実務必携 P68

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	4	口			SYJ0019 施工 第0-0065号表	実務必携 P68
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0119号表	実務必携 P84
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｼﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	83.1	m			SYJ0033 施工 第0-0069号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	83.1	m			SYJ0033 施工 第0-0070号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	57	口			SYJ0036 施工 第0-0071号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	57	口			SYJ0036 施工 第0-0072号表	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑨配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	32	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	23	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	23	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック材山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
ホリビック洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0146号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑨給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	32	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ベント	2	個			N0197500	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【铸铁】 ボール止水用	2	個			N0362900	
PEチラス【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑨給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
PEエルボ°【外面止水形】 φ20	14	個			N0192400	
PE片落ちエルボ°【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
SKXハ°イプ°ェント° φ20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第77号表 ⑨給水管切替工事(起債)・労力費 1式 当り φ 50× φ 20 5か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	45	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	44	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	20	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	20	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	32	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
PE管継手工 φ 25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	
PE管継手工 φ 20	34	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
埋設シート布設工 アルミ有	44	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	44	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	22	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
サドル付分水栓【PE用】 ホール式 φ 50×φ 25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0999200	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXチーヌ φ 25PE×φ 25PE(損料)	1	個			N1061700	
ゲートバルブ【埋設用】 φ 25(損料)	2	個			N1120600	
SKXバルブソケット φ 25PE(損料)	4	個			N1048100	
SKXエルボ 90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 30V×φ 25PE(損料)	1	個			N1035200	
SKXハイフ エント φ 30V(損料)	1	個			N1088500	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第79号表 ⑨仮設工事(起債)・労力費 1式 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0094号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm クラッシャーラン C-40 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0095号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	20	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0142号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0121号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0145号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0122号表	実務必携 P68

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0147号表	実務必携 P84

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑩配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	4	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.98	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑩配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE φ 50 L=26.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	15	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑩配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	26.2	m			施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	26.2	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	26.2	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑩配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=26.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑩給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	27	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ベント	2	個			N0197500	
水道用止水栓 ボール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【铸铁】 ボール止水用	1	個			N0362900	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0190700	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑩給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルブ 【外面止水形】 φ 20	12	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	4	個			N0193000	
SKXハ° イフ° エント° φ 20PE(損料)	3	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第83号表 ⑩給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 25・20 4か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	28	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑩給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0129号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
PE管継手工 φ 25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑩給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 20	29	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
PE管継手工 φ 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
埋設シート布設工 アルミ有	36	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	36	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第84号表 ⑩仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	73	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
サドル付分水栓【PE用】 ホール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0999200	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
ゲートバルブ【埋設用】 φ 25(損料)	2	個			N1120600	
SKXバルブソケット φ 25PE(損料)	4	個			N1048100	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKXチーヌ φ 25PE× φ 20PE(損料)	2	個			N1061600	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	10	個			N1050400	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑩仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXハブメント φ 13V(損料)	3	個			N1088200	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第85号表 ⑩仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	52	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	31	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	31	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑩仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	44	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ホリ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0142号表	実務必携 P192
ホリ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ホリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0121号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0145号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0122号表	実務必携 P68
ホリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	73	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ホリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	73	m			SJ12380 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0115号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑩仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0116号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	26	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	26	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0107号表	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑩仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0037号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑪-1給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=34m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEソケット【外面止水形】 φ 25	1	個			N0189700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	35	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEメーター用ソケット【外面止水形】 φ 25 60° ベント	2	個			N0197500	
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【铸铁】 ホール止水用	1	個			N0362900	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25×φ 20	1	個			N0190700	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 20V	1	個			N0193100	

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑪-1給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=34m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓用キャップ φ 20	1	個			N0188100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第87号表 ⑪-1給水管布設替工事(水道)・労力費 1式 当り PE φ 25 L=34m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	22	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	22	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑪-1給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=34m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	35	m			SJ12380 施工 第0-0111号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0140号表	実務必携 P193
PE管継手工 φ 25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0139号表	
PE管継手工 φ 20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
埋設シート布設工 アルミ有	36	m			SYJ0013 施工 第0-0043号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	36	m			SYJ0024 施工 第0-0044号表	

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑪-1給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=34m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
分水栓閉栓工 φ 20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0143号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第88号表 ⑩-2仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
ゲートバルブ°【埋設用】 φ 20(損料)	1	個			N1120500	
SKXバルブソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1048000	
SKXパイプエント° φ 20V(損料)	1	個			N1088300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事 工種 第89号表 ⑪-2仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0014号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0015号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0016号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0017号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	3	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町汚水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑪-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	3	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型トラック山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	10	枚			S2572 施工 第0-0045号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0117号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0118号表	実務必携 P193

外江町污水枝線(その42)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑪-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						