

工事設計書

工事番号 9 号

設計年月日 令和 8年 6月 2日

令和 8年度

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市皆生温泉一丁目、上福原六丁目、上福原七丁目								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年 3月 19日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
目		節							

< 理由 >

< 概要 >

- ①配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=79m (改・負・減)
- ①配水管切替工事HPPE φ 50 1か所 (改・負)
- ①給水管切替工事 φ 150×φ 25・20 4か所 (改・負)
- ①消火栓移設工事 (新) φ 75 1基 (H-761) (改・負)
- ①仮設工事 1式 (改・負)
- ①铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ②配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=12m (改・負・減)
- ②配水管切替工事GXDIP φ 100 1か所 (改・負)
- ②铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ③配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=15m (改・負・減)
- ③配水管切替工事HPPE φ 50 1か所 (改・負)
- ③給水管切替工事 φ 150×φ 20 1か所 (改・負)
- ③仮設工事 1式 (改・負)
- ③铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ④配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=10m (改・負・減)
- ④配水管切替工事HPPE φ 50 1か所 (改・負)
- ④給水管切替工事 φ 150×φ 20 1か所 (改・負)
- ④仮設工事 1式 (改・負)
- ④铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ⑤配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=42m (改・負・減)
- ⑤配水管切替工事HPPE φ 50 1か所 (改・負)
- ⑤給水管切替工事 φ 150×φ 20 4か所 (改・負)
- ⑤仮設工事 1式 (改・負)
- ⑤铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ⑥配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=23m (改・負・減)
- ⑥給水管切替工事 φ 150×φ 20 2か所 (改・負)
- ⑥铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ⑦配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=33m (改・負・減)
- ⑦給水管切替工事 φ 150×φ 50・20 3か所 (改・負)
- ⑦消火栓移設工事 (新) φ 75 1基 (H-787) (改・負)
- ⑦仮設工事 1式 (改・負)
- ⑦铸铁管処分 1式 (資・雑)
- ⑧配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=11m (改・負・減)
- ⑧仮設工事 1式 (改・負)
- ⑨不断水分岐工 φ 500×φ 150 1か所 (改・負)
- ⑨配水管布設替工事GXDIP φ 150 L=3m (改・負・減)
- ⑨配水管切替工事KDIP φ 150 1か所 (改・負)
- ⑨配水管切替工事KDIP φ 75 1か所 (改・負)
- ⑩石綿管処分 1式 (資)

< 備考 >

DIP φ 150 (S61-46) L=51.3m・DIP φ 100 (S61-46) L=12.4m
消火栓 φ 75 1基 (S61-46)・DIP φ 150 (S62-36) L=83.0m
DIP φ 150 (S62-22) L=12.0m・DIP φ 150 (H14-117) L=98.0m
消火栓 φ 75 1基 (H14-117)・DIP φ 150 (H27-24) L=7.0m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=79m	1	式				
①配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=80.2m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=80.2m	1	式			工種 第2号表	
①配水管切替工事 HPPE φ 50 1か所	1	式				
①配水管切替工事・材料費 HPPE φ 50 1か所 (L=1.0m)	1	式			工種 第3号表	
①配水管切替工事・労力費 HPPE φ 50 1か所 (L=1.0m)	1	式			工種 第4号表	
①給水管切替工事 φ 150×φ 25・20 4か所	1	式				
①給水管切替工事・材料費 φ 150×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
①給水管切替工事・労力費 φ150×φ25・20 4か所	1	式			工種 第6号表	
①消火栓移設工事（新） φ75 1基（H-761）	1	式				
①消火栓移設工事（新）・材料費 φ75 1基	1	式			工種 第7号表	
①消火栓移設工事（新）・労力費 φ75 1基	1	式			工種 第8号表	
①仮設工事 1式	1	式				
①仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
①仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
①鑄鉄管処分 1式	1	式				
①鑄鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=12m	1	式				
②配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=12.7m	1	式			工種 第12号表	
②配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=12.7m	1	式			工種 第13号表	
②配水管切替工事 GXDIP φ 100 1か所	1	式				
②配水管切替工事・材料費 GXDIP φ 100 1か所 (L=6.9m)	1	式			工種 第14号表	
②配水管切替工事・労力費 GXDIP φ 100 1か所 (L=6.9m)	1	式			工種 第15号表	
②鋳鉄管処分 1式	1	式				
②鋳鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
③配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=15m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
③配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=15.6m	1	式			工種 第17号表	
③配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=15.6m	1	式			工種 第18号表	
③配水管切替工事 HPPE φ 50 1か所	1	式				
③配水管切替工事・材料費 HPPE φ 50 1か所 (L=7.2m)	1	式			工種 第19号表	
③配水管切替工事・労力費 HPPE φ 50 1か所 (L=7.2m)	1	式			工種 第20号表	
③給水管切替工事 φ 150× φ 20 1か所	1	式				
③給水管切替工事・材料費 φ 150× φ 20 1か所	1	式			工種 第21号表	
③給水管切替工事・労力費 φ 150× φ 20 1か所	1	式			工種 第22号表	
③仮設工事 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
③仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	
③仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
③鋳鉄管処分 1式	1	式				
③鋳鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第25号表	
④配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=10m	1	式				
④配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=11.3m	1	式			工種 第26号表	
④配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=11.3m	1	式			工種 第27号表	
④配水管切替工事 HPPE φ 50 1か所	1	式				
④配水管切替工事・材料費 HPPE φ 50 1か所 (L=4.8m)	1	式			工種 第28号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
④配水管切替工事・労力費 HPPE φ50 1か所 (L=4.8m)	1	式			工種 第29号表	
④給水管切替工事 φ150×φ20 1か所	1	式				
④給水管切替工事・材料費 φ150×φ20 1か所	1	式			工種 第30号表	
④給水管切替工事・労力費 φ150×φ20 1か所	1	式			工種 第31号表	
④仮設工事 1式	1	式				
④仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第32号表	
④仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第33号表	
④鋳鉄管処分 1式	1	式				
④鋳鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第34号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=42m	1	式				
⑤配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=42.0m	1	式			工種 第35号表	
⑤配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=42.0m	1	式			工種 第36号表	
⑤配水管切替工事 HPPE φ 50 1か所	1	式				
⑤配水管切替工事・材料費 HPPE φ 50 1か所 (L=6.2m)	1	式			工種 第37号表	
⑤配水管切替工事・労力費 HPPE φ 50 1か所 (L=6.2m)	1	式			工種 第38号表	
⑤給水管切替工事 φ 150×φ 20 4か所	1	式				
⑤給水管切替工事・材料費 φ 150×φ 20 4か所	1	式			工種 第39号表	
⑤給水管切替工事・労力費 φ 150×φ 20 4か所	1	式			工種 第40号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑤仮設工事 1式	1	式				
⑤仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第41号表	
⑤仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第42号表	
⑤鑄鉄管処分 1式	1	式				
⑤鑄鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第43号表	
⑥配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=23m	1	式				
⑥配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=23.6m	1	式			工種 第44号表	
⑥配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=23.6m	1	式			工種 第45号表	
⑥給水管切替工事 φ 150×φ 20 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑥給水管切替工事・材料費 φ150×φ20 2か所	1	式			工種 第46号表	
⑥給水管切替工事・労力費 φ150×φ20 2か所	1	式			工種 第47号表	
⑥鋳鉄管処分 1式	1	式				
⑥鋳鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第48号表	
⑦配水管布設替工事 GXDIP φ150 L=33m	1	式				
⑦配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ150 L=33.7m	1	式			工種 第49号表	
⑦配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ150 L=33.7m	1	式			工種 第50号表	
⑦給水管切替工事 φ150×φ50・20 3か所	1	式				
⑦給水管切替工事・材料費 φ150×φ50・20 3か所	1	式			工種 第51号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑦給水管切替工事・労力費 φ150×φ50・20 3か所	1	式			工種 第52号表	
⑦消火栓移設工事（新） φ75 1基（H-787）	1	式				
⑦消火栓移設工事（新）・材料費 φ75 1基	1	式			工種 第53号表	
⑦消火栓移設工事（新）・労力費 φ75 1基	1	式			工種 第54号表	
⑦仮設工事 1式	1	式				
⑦仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第55号表	
⑦仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第56号表	
⑦鑄鉄管処分 1式	1	式				
⑦鑄鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第57号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑧配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=11m	1	式				
⑧配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=11.7m	1	式			工種 第58号表	
⑧配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=11.7m	1	式			工種 第59号表	
⑧仮設工事 1式	1	式				
⑧仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第60号表	
⑧仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第61号表	
⑨不断水分岐工 φ 500×φ 150 1か所	1	式				
⑨不断水分岐工・材料費 φ 500×φ 150 1か所	1	式			工種 第62号表	
⑨不断水分岐工・労力費 φ 500×φ 150 1か所	1	式			工種 第63号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
⑨配水管布設替工事 GXDIP φ 150 L=3m	1	式				
⑨配水管布設替工事・材料費 GXDIP φ 150 L=3.7m	1	式			工種 第64号表	
⑨配水管布設替工事・労力費 GXDIP φ 150 L=3.7m	1	式			工種 第65号表	
⑨配水管切替工事 KDIP φ 150 1か所	1	式				
⑨配水管切替工事・材料費 KDIP φ 150 1か所 (L=3.0m)	1	式			工種 第66号表	
⑨配水管切替工事・労力費 KDIP φ 150 1か所 (L=3.0m)	1	式			工種 第67号表	
⑨配水管切替工事 KDIP φ 75 1か所	1	式				
⑨配水管切替工事・材料費 KDIP φ 75 1か所 (L=1.6m)	1	式			工種 第68号表	
⑨配水管切替工事・労力費 KDIP φ 75 1か所 (L=1.6m)	1	式			工種 第69号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩石綿管処分 1式	1	式				
⑩石綿管処分・労力費 1式	1	式			工種 第71号表	
	1	式				
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	75	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	12.7	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	15.6	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	5	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	42	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	23.4	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	33.6	m			SYJ0015 施工 第0-0031号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	12	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	3	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	4	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	7	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	9	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	5	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形フットソール仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120, JDDPA G 1049	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス φ 50 H=1000	1	組			N0123600	
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=300 φ 30 【反射:白】	1	本			N0121900	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	5	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 挿し受片落管 呼び径200 ×150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 200【3DKN】	1	組			N0012500	
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	12	組			N0009100	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	5	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	165	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	66	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	60	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	54	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	54	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	64	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	66	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	80	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	14	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	9	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	8	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ200mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ200mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具 を使用しない 補正無し 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具 を使用しない 補正無し 加算しない	12	口			SJ12090 施工 第0-0027号表	実務必携 P54

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0028号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ無	80	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	80	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
ポリビニル洗管工(φ150) 151～200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0032号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	79	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=80.2m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管切替工事・材料費
HPPE φ50 1か所(L=1.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
SKXエルボ°90° φ50HP	2	個			N0301800	
SKXインコア φ50HP	4	個			N0303300	
SKXハブ°イフメント° φ50HP	1	個			N0303000	
水道用ナット付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×50 JWVA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ50	1	個			N0187900	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=1.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=1.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0047号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=1.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	2	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事・材料費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ150×φ25 ナット粉体塗装	1	個			N0178400	
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ150×φ20 ナット粉体塗装	3	個			N0178300	
密着コア φ25	1	個			N0187600	
密着コア φ20	3	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事・材料費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ°イフ°エント° φ25V	1	個			N0296100	
SKXハ°イフ°エント° φ20PE	3	個			N0295400	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事・労力費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事・労力費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P192
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	4	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0054号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0058号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事・労力費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
埋設シート布設工 7mm有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	13	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①消火栓移設工事(新)・材料費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=700 以上	1	組			N0139000	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形10K 呼び径75mm 水道用 ホルトナット SUS304 M16×65 8本 GF形ガスカート1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年05月号 Web建設物価
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径150×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径75～100mm 水道用 JIS G 5527, JWWA G 114	1	kg				2026年05月号 建設物価P288 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①消火栓移設工事(新)・材料費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①消火栓移設工事(新)・労力費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0061号表	実務必携 P101
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 10K φ75(80)mm以下 加算しない 新設 耐震型補強金具を同時に設置しない ボルトを計上しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0062号表	実務必携 P56
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75~150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0063号表	
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ25PE×φ25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブ°イフ°エント° φ25V	1	個			N0296100	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ イフ エント φ 20V	1	個			N0296000	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 25(損料)	1	個			N1006900	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 20(損料)	1	個			N1006800	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0066号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0069号表	実務必携 P86

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0058号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

① 鑄鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 11口 57m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0072号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=12.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWVA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWVA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150×100mm JWVA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWVA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWVA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkユニット 呼び径150mm JWVA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=12.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=12.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=12.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	12.7	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
埋設シート布設工 アルミ無	12.7	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	12.7	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	12	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=12.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②配水管切替工事・材料費

GXDIP φ 100 1か所(L=6.9m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形1種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	3	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形フットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品, JDP A G 1049準拠品	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁継足ロッド 【4方固定】 L=500 φ 30 【反射:黄】	1	本			N0122000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 100 H=1200	1	組			N0125200	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②配水管切替工事・材料費

GXDIP φ 100 1か所(L=6.9m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 100【3DKN】	6	組			N0006000	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管切替工事・労力費
GXDIPφ100 1か所(L=6.9m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管切替工事・労力費

GXDIP φ 100 1か所(L=6.9m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	6.4	m			SJ12070 施工 第0-0078号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0079号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0080号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0081号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0082号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0083号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75〜150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0084号表	
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0085号表	実務必携 P54

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管切替工事・労力費

GXDIP φ 100 1か所(L=6.9m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
埋設シート布設工 アルミ無	6.4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ100mm以下 加算しない	6.4	m			SYJ0012 施工 第0-0086号表	実務必携 P62
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	6	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

② 鋳鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 2口 12m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0088号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

③配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	2	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③配水管布設替工事・労力費
GXDIPφ150 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	31	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	11	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	15.6	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
埋設シート布設工 アルミ無	15.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	15.6	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	15	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=15.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水管切替工事・材料費
HPPE φ50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=600	1	組			N0123200	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
SKX片落ちエルボ90° φ50HP×φ50PE	1	個			N0301900	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水管切替工事・材料費
HPPE φ50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXエルボ°90° φ50PE	1	個			N0258500	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ30V	1	個			N0239000	
SKXソケット φ50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ50HP	2	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ50	1	個			N0187900	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
PEエルボ°【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水管切替工事・材料費
 HPPE φ 50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0193200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブ イブメント φ 25V	1	個			N0296100	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	6.5	m			施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0090号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0091号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 バックホウ クレーン機能付2.9t吊 割増無し バック ホウ山0.45(平0.35)m3クレーン付2.9t吊 排ガス対型(第2次基準値) 0時間/基 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0092号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0093号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0094号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0047号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0096号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0054号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	9.5	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	9.5	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管切替工事・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=7.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	7	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 ナット粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプメント φ20V	1	個			N0296000	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
パドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブ°イフ°エント° φ50V	1	個			N0296400	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ イフ エント φ 20V	1	個			N0296000	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 50(損料)	1	個			N1007000	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 20(損料)	1	個			N1006800	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0097号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0098号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0069号表	実務必携 P86

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0100号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③ 鋳鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 3口 15m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0101号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=11.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	2	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	4	組			N0009100	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=11.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④配水管布設替工事・労力費
GXDIPφ150 L=11.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=11.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	11.3	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具 を使用しない 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0027号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ無	11.3	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	11.3	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=11.3m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	10	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④配水管切替工事・材料費
HPPE φ 50 1か所(L=4.8m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
SKXエルボ°90° φ 50HP	1	個			N0301800	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWVA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④配水管切替工事・材料費
 HPPE φ 50 1か所(L=4.8m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=4.8m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=4.8m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	4.8	m			施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0091号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0047号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	4.8	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.8	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④配水管切替工事・労力費
HPPE φ 50 1か所(L=4.8m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	4	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 ナット粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	7	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブ°イ°ェント° φ50HP	1	個			N0303000	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXパイプ φ13V	1	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	1	本			N0423200	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×2.0m	1	本			N0423300	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	1	本			N0423400	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	2	本			N0423500	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	3	本			N0423600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 80A×90°	2	個			N0424000	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×50A	2	個			N0424100	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	1	個			N0424500	レンタル期間 (240日間)

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 80A×1.0m	1	本			N0423700	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 80A	1	個			N0424400	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×P	1	個			N0425200	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A U×U	1	個			N0425000	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0397600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0396900	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 レジューサー 150A×80A	1	個			N0485900	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 150A	1	個			N0485500	レンタル期間 (240日間)

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

④仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	66	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	28	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	12	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

④仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ50mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0069号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

④仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0100号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0113号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
∞ナル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	12	m			SYJ0033 施工 第0-0103号表	
∞ナル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	12	m			SYJ0033 施工 第0-0104号表	
∞ナル仮設管(G型)継手工 据付工 80A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0105号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

④仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0106号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	2	口			SYJ0036 施工 第0-0145号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	2	口			SYJ0036 施工 第0-0146号表	
ジョイント継手 設置(1.0) Φ150mm以下 加算しない 新設 耐震型金具を同時に設置しない ボルトを計上しない	2	口			SJ12110 施工 第0-0116号表	実務必携 P56
ジョイント継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) JWWA 10K Φ150mm以下 加算しない	2	口			SJ12110 施工 第0-0142号表	実務必携 P56
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4t車 往復	1	回			N0564600	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④ 鋳鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 1口 10m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0107号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=42.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	5	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	3	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWVA G 121	6	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWVA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWVA G 121	6	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径150mm JWVA G 121	7	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシール仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWVA B 120, JDPVA G 1049	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=1000	1	組			N0123600	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=42.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=300 φ 30 【反射:白】	1	本			N0121900	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	6	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事・労力費
GXDIPφ150 L=42.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	84	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	34	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	31	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	25	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	25	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	34	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=42.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	41.9	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	7	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0028号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ無	42	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	42	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=42.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	42	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑤配水管切替工事・材料費
HPPE φ50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワットシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=600	1	組			N0123200	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
SKX片落ちエルボ°90° φ50HP×φ50PE	1	個			N0301900	
SKX片落ちエルボ°90° φ50PE×φ50V	1	個			N0264100	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑤配水管切替工事・材料費
HPPE φ 50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ボール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	5.5	m			施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0090号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0091号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 バックホウ クレーン機能付2.9t吊 割増無し バック ホウ山0.45(平0.35)m ³ クレーン付2.9t吊 排ガス対型(第2次基準値) 0時間/基 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0092号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0093号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤配水管切替工事・労力費
HPPE φ50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0047号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	6.5	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	6.5	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	6	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤配水管切替工事・労力費
 HPPE φ 50 1か所(L=6.2m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 ナット粉体塗装	4	個			N0178300	
密着コア φ20	4	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブアダプタ φ20V	3	個			N0296000	
SKXハブアダプタ φ13V	1	個			N0295900	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	4	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 4か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管明示テープ工 縦断貼付	7	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ビン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	5	個			N1050400	
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ°イ°エント° φ50V(損料)	1	個			N1088700	
SKXハ°イ°エント° φ20V(損料)	1	個			N1088300	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
分水栓用キャップ【一体型用】 φ50(損料)	1	個			N1007000	
分水栓用キャップ【一体型用】 φ20(損料)	1	個			N1006800	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKハルソケット継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0097号表	
SKハルソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0098号表	
SKハルソケット継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハルソケット継手外し工(1)40%(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0069号表	実務必携 P86

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0100号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤ 鑄鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 8口 42m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0109号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑥配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=23.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	4	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWVA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWVA G 121	3	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWVA B 120, JDBA G 1049	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=1000	1	組			N0123600	
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=300 φ30 【反射:白】	1	本			N0121900	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWVA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑥配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=23.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑥配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=23.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	18	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	15	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	19	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	20	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑥配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=23.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	23.4	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0028号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ無	23.4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	23.4	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	23	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑥配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=23.6m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑥給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナール付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ150×φ20 ナール粉体塗装	2	個			N0178300	
密着コア φ20	2	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブアダプタ φ20V	1	個			N0296000	
SKXハブアダプタ φ13V	1	個			N0295900	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑥給水管切替工事・材料費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑥給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑥給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑥給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ビン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑥ 鋳鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 4口 24m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0110号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑦配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=33.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	6	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑦配水管布設替工事・労力費
GXDIPφ150 L=33.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	65	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	24	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	20	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	26	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑦配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=33.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	33.6	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
埋設シート布設工 アルミ無	33.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	33.6	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	33	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑦給水管切替工事・材料費
φ150×φ50・20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ150×φ50 ナット粉体塗装	2	個			N0178500	
一体型ナット付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ150×φ20 ナット粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ50	2	個			N0187900	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ50	3	個			N0192800	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
SKX片落ちエルボ90° φ50PE×φ50V	1	個			N0264100	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ40V	1	個			N0239100	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑦給水管切替工事・材料費
φ150×φ50・20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	7	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑦給水管切替工事・労力費
φ150×φ50・20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑦給水管切替工事・労力費
φ150×φ50・20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
ホールの分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0047号表	実務必携 P192
ホールの分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	3	箇所			施工 第0-0048号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ50	6	口			SYJ0018 施工 第0-0111号表	
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0055号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0112号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑦給水管切替工事・労力費
φ150×φ50・20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0051号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0050号表	
表示ピロ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑦消火栓移設工事(新)・材料費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=700 以上	1	組			N0139000	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形10K 呼び径75mm 水道用 ホルトナット SUS304 M16×65 8本 GF形ガスカート1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年05月号 Web建設物価
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径150×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ長管 呼び径75～100mm 水道用 JIS G 5527, JWWA G 114	1	kg				2026年05月号 建設物価P288 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑦消火栓移設工事(新)・材料費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑦消火栓移設工事(新)・労力費
φ75 1基

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0061号表	実務必携 P101
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 10K φ75(80)mm以下 加算しない 新設 耐震型補強金具を同時に設置しない ボルトを計上しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0062号表	実務必携 P56
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75~150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0063号表	
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0022号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑦仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ40V(損料)	1	個			N1031400	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50V(損料)	3	個			N1031500	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハブ°イフ°エント° φ50V	1	個			N0296400	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑦仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ°イ°ェント° φ40V	1	個			N0296300	
SKXハ°イ°ェント° φ13V	1	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	6	本			N0423200	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×2.0m	1	本			N0423300	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	1	本			N0423400	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	4	本			N0423500	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	4	本			N0423600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 80A×90°	8	個			N0424000	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×80A	1	個			N0424200	レンタル期間 (240日間)

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑦仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×50A	2	個			N0424100	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	1	個			N0424500	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0397600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0396900	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×フランジ	1	個			N0425300	レンタル期間 (240日間)
消火栓 (局支給品) φ75	1	基				
角型消火栓鉄蓋 角タイプ (損料)	1	個			N0973800	
角形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600 (損料)	1	組			N0974000	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑦仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑦仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	155	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	50	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	30	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	24	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	49	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	50	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	10	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑦仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
SKハーフソケット継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハーフソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0067号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0095号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0069号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑦仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0100号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0113号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
∞ナル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	33	m			SYJ0033 施工 第0-0103号表	
∞ナル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	33	m			SYJ0033 施工 第0-0104号表	
∞ナル仮設管(G型)継手工 据付工 80A	28	口			SYJ0036 施工 第0-0105号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑦仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
インテル仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	28	口			SYJ0036 施工 第0-0106号表	
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0061号表	実務必携 P101
消火栓設置 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0147号表	実務必携 P101
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑦ 鑄鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 べーストラック2t級 2t吊 6口 33m 1回 7.6km 2t/回 Φ150mm ダクタイル鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0114号表	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑧配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120, JDPA G 1049	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=1000	1	組			N0123600	
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=300 φ 30 【反射:白】	1	本			N0121900	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	3	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	11	組			N0009100	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑧配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SUS-UTP150ASch20S (SUS304) 2K形90° ×4 500×500×3450×500×500	1	本				
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑧配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑧配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	5.6	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) 呼び径 150mm 標準延長5.5m A種 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t 吊(標準) 割増無し 補正無し 加算しない	5.9	m			SJ12190 施工 第0-0115号表	実務必携 P69
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0023号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	4	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具 を使用しない 補正無し 加算しない	11	口			SJ12090 施工 第0-0027号表	実務必携 P54
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0028号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ無	11.5	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑧配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=11.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	5.6	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	5	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑧仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	1	本			N0423400	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	2	本			N0423500	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	2	本			N0423600	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 80A×1.0m	7	本			N0423700	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 80A	1	個			N0424400	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A U×U	1	個			N0425000	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 レジューサー 150A×80A	1	個			N0485900	レンタル期間 (240日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 150A	1	個			N0485500	レンタル期間 (240日間)

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑧仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑧仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑧仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	10	m			SYJ0033 施工 第0-0103号表	
仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	10	m			SYJ0033 施工 第0-0104号表	
仮設管(G型)継手工 据付工 80A	15	口			SYJ0036 施工 第0-0105号表	
仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	15	口			SYJ0036 施工 第0-0106号表	
ジョイント継手 設置(1.0) φ150mm以下 加算しない 新設 耐震型金具を同時に設置しない ボルトを計上しない	2	口			SJ12110 施工 第0-0116号表	実務必携 P56
ジョイント継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) JWWA 10K φ150mm以下 加算しない	2	口			SJ12110 施工 第0-0142号表	実務必携 P56

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑧仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑨不断水分岐工・材料費
φ500×φ150 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
不断水分岐割T字管【 铸铁管用 】仕切弁付 φ500×φ150(防食キャップ共)取付工事費別途	1	式			N0154200	
ダクタイル铸铁异形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径150mm 水道用 I類异形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル铸铁异形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 GF1形10K 呼び径150mm 水道用 ボルトナット SUS304 M20×75 8本 GF形カスケット1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年05月号 Web建設物価
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ150 H=1200	1	組			N0125900	
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=1000 φ30 【反射:緑】	1	本			N0122200	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑨不断水分岐工・労力費
φ500×φ150 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	10	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑨不断水分岐工・労力費
φ500×φ150 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 11.0km以下 カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
不断水分岐割T字管【鑄鉄管用】仕切弁付 取付工 φ500×φ150(防食キャップ 共)	1	式			N0154200-1	
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0029号表	
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 バックホウ0.13(平0.10)m ³ 排ガス対策型(第2次基準値) ト ラッククレーン(油圧式)4.9t吊	4	m			施工 第0-0118号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板(賃貸) 1型, 2型, 3型 720日(24ヵ月)以内	5	t・日			K3044	2026年05月号 積算資料P286
覆工板・覆工板受桁設置・撤去工 設置・撤去 排ガス対策型(2011年規制)	9	m ²			S1050011 施工 第0-0119号表	国交省：標準積算基準書(赤) II-5-6-2
覆工板(賃貸) 鋼製(補強型) 90日(3ヵ月)以内	9	m ² ・月			K0100001	2026年05月号 建設物価P813 積算資料P289
覆工板開閉作業 排ガス対策型(第1次基準値)	27	m ²			施工 第0-0122号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-4-1-20
切梁・腹起し設置・撤去 設置 火打ちブロックを使用しない 排ガス対策型(2011年規制)	1	t			S0871 施工 第0-0123号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑨不断水分岐工・労力費
φ500×φ150 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水替工（簡易ウェルポイント） 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ150 2本 3日 3日 2本 10m	1	式			SYK0030 施工 第0-0124号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑨配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=3.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	8	組			N0009100	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形10K 呼び径150mm 水道用 ホルトナット SUS304 M20×75 8本 GF形カスケツト1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年05月号 Web建設物価

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑨配水管布設替工事・材料費
GXDIP φ 150 L=3.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑨配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=3.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑨配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=3.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	3.7	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	8	口			SJ12090 施工 第0-0133号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ無	3.7	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	3.7	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	3	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑨配水管布設替工事・労力費
GXDIP φ 150 L=3.7m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑨配水管切替工事・材料費
KDIP φ 150 1か所(L=3.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×75mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	5	組			N0009100	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ 150 1か所(L=3.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ 150 1か所(L=3.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	3	m			SJ12070 施工 第0-0019号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0133号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ無	3	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	3	m			SYJ0012 施工 第0-0087号表	実務必携 P62
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	3	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ 150 1か所(L=3.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑨配水管切替工事・材料費
KDIP φ 75 1か所(L=1.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径75mm×長4m JIS G 5526	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径75mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径75mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 75 【3DKN】	4	組			N0003200	
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ75 1か所(L=1.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ75 1か所(L=1.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ75mm以下 クレーン付トラック4~4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	1.6	m			SJ12070 施工 第0-0134号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ75mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0135号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0136号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ無	1.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ75mm以下 加算しない	1.6	m			SYJ0012 施工 第0-0137号表	実務必携 P62
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 片側自立	2	m			SYJ0005 施工 第0-0041号表	

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑨配水管切替工事・労力費
KDIP φ 75 1か所(L=1.6m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑩石綿管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	380	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	166	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	103	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	25	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	102	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 0m3 排ガス対型(第2次基準値)	102	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30 小口	160	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上する 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	166	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	26	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P175

福生西地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑩石綿管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 11.0km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	16	t			SYJ0004 施工 第0-0017号表	
石綿管処分 150mm 41口 165m 7日 4m3 2回 0人 165口 8枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0138号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0044号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						