

工 事 設 計 書

工事番号11号

設計年月日令和8年9月3日

令和 年度									
県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市下新印								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から令和9年3月26日まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款		項		総 工 事 費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(県土)HPPE φ 50 L=105m (改・負・減)
給水管切替工事(県土)φ 50×φ 20 4ヵ所 (改・負)
仮設工事(県土) 1式 (改・負)

< 備 考 >

除却
H14-80 VP φ 50 L=107.1m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事（県土） HPPE φ 50 L=105m	1	式				
配水管布設替工事（県土）・材料費 HPPE φ 50 L=107.1m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事（県土）・労力費 HPPE φ 50 L=107.1m	1	式			工種 第2号表	
給水管切替工事（県土） φ 50×φ 20 4か所	1	式				
給水管切替工事（県土）・材料費 φ 50×φ 20 4か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切替工事（県土）・労力費 φ 50×φ 20 4か所	1	式			工種 第4号表	
仮設工事（県土） 1式	1	式				
仮設工事（県土）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（県土）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	95	m			SYJ0015 施工 第0-0078号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(県土)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ホース付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホース(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	18	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(県土)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXソケット φ 50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXインコア φ 50HP	5	個			N0303300	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50V	1	個			N0300900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=1000	1	組			N0123600	

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(県土)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(県土)・労力費

HPPE φ 50 L=107.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	218	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	129	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	88	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	33	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	33	m3			SJ31012 施工 第0-0010号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 30cm再生クラッシャーラン R C C - 4 0 小口	103	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 32cm粒度調整碎石 M- 4 0 小口	121	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0004号表	実務必携 P171
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 30mm アスファルト合材 瀝青材料無し	130	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(県土)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 8.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	62	m3			SJ31006 施工 第0-0080号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 20.0km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	30	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0052号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
ホリピック洗管工(φ50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0032号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
管明示テープ工 縦断貼付	106.4	m			SYJ0024 施工 第0-0031号表	
埋設シート布設工 アルミ有	106.4	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P66
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0081号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0082号表	実務必携 P192

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(県土)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	106.4	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	28	箇所			SJ12393 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0049号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=1000	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0051号表	
交通誘導警備員B	28	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(県土)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事(県土)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	4	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	11	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0193000	
PEソケット【外面止水形】 φ20	3	個			N0189600	
SKXハブフエント φ20PE(損料)	4	個			N1087700	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE	2	個			N0293600	
水道用止水栓 甲形止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【FRP】 ボール止水用	1	個			N0363000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	28.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事(県土)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(県土)・労力費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	34	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	11	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	8	m3			SJ31012 施工 第0-0010号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 30cm再生クラッシャーラン R C C - 4 0 小口	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 32cm粒度調整碎石 M - 4 0 小口	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0004号表	実務必携 P171
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 30mm アスファルト合材 瀝青材料 無し	11	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(県土)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0080号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 20.0km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
管明示テープ工 縦断貼付	28.5	m			SYJ0024 施工 第0-0031号表	
埋設シート布設工 アルミ有	15.3	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P66
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	28.5	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0043号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0041号表	
PE管継手工 φ 20	31	口			SYJ0018 施工 第0-0042号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事(県土)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(県土)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ゜ルブソケット φ 50PE (損料)	1	個			N1048400	
SKXハ゜ルブソケット φ 40PE (損料)	18	個			N1048300	
SKXハ゜ルブソケット φ 25PE (損料)	10	個			N1048100	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 40PE (損料)	1	個			N1029700	
SKX片落ちソケット φ 50V × φ 40PE (損料)	1	個			N1035900	
SKX片落ちソケット φ 40PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	4	個			N1029800	
SKXソケット φ 50V (損料)	1	個			N1027300	

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(県土)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ` 45° φ 40PE (損料)	1	個			N1052900	
SKXエルボ` 90° φ 40PE (損料)	12	個			N1050700	
SKXエルボ` 90° φ 25PE (損料)	10	個			N1050500	
SKXエルボ` 90° φ 20PE (損料)	25	個			N1050400	
SKXソケット φ 40PE (損料)	1	個			N1026600	
青銅製ハ`ルブ` (損料) ストップ` 玉形弁` ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	9	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ハ`ルブ` (損料) ストップ` 玉形弁` ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	5	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXチース` φ 40PE × φ 40PE (損料)	2	個			N1064200	
SKXチース` φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(県土)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル付分水栓【PE用】ホール式 φ40×φ20 サドル粉体塗装(損料)	3	個			N0998900	
サドル付分水栓【VP用】ホール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE	3	個			N0293600	
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	23	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	53.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	105.7	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
分水栓用キャップ φ50	2	個			N0188500	

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(県土)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(県土)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	294	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	80	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	34	m3			SJ31014 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0007号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0010号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 30cm再生クラッシャーラン R C C - 4 0 小口	78	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 32cm粒度調整碎石 M - 4 0 小口	80	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0004号表	実務必携 P171
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 30mm アスファルト合材 瀝青材料 無し	80	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(県土)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 8.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	44	m3			SJ31006 施工 第0-0080号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 20.0km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	17	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0052号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P77(A-1-65)
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0037号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	105.7	m			施工 第0-0057号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	105.7	m			SJ12380 施工 第0-0058号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	53.6	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	53.6	m			SJ12380 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	23	m			施工 第0-0061号表	実務必携 P86

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(県土)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0062号表	実務必携 P86
SKハブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SKハブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0025号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	37	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	37	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	27	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	27	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(県土)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	60	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	60	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	5	箇所			SJ31060 施工 第0-0028号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	5	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	9	箇所			SJ31060 施工 第0-0071号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	9	箇所			SJ31060 施工 第0-0072号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0073号表	実務必携 P192

県道米子丸山線下新印2工区に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(県土)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0074号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 40mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 40mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0077号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	32	枚			S2572 施工 第0-0079号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	48	人			SJ11260 施工 第0-0038号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						