

工事設計書

工事番号 13 号

設計年月日 令和 8年 4月 14日

令和 8年度								
市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事								
工事場所	米子市富益町							
総工事費	円			着手期日	令和 年 月 日			
				完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和8年8月31日 まで			種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格			
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額			
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費			
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費				
	款		項					
	目		節					
	款		項					
	目		節					

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事	HPPE 100 L=98m	(改・負・減)
消火栓移設工事(新)	75 1基(H-440)	(改・負)
給水管切替工事	100× 50・25 2カ所	(改・負)
鑄鉄管処分	1式	(資・雜)
鑄鉄管処分	1式	(資)

< 備 考 >

除却

H12-41 T-DIP 100 L=99.0m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕<R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 HPPE 100 L=98m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE 100 L=99.0m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE 100 L=99.0m	1	式			工種 第2号表	
消火栓移設工事(新) 75 1基 (H-440)	1	式				
消火栓移設工事(新)・材料費 75 1基 (H-440)	1	式			工種 第3号表	
消火栓移設工事(新)・労力費 75 1基 (H-440)	1	式			工種 第4号表	
給水管切替工事 100× 50・25 2か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 100× 50・25 2か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
給水管切替工事・労力費 100×50・25 2か所	1	式			工種 第6号表	
鑄鉄管処分 1式	1	式				
鑄鉄管処分・労力費 1式	1	式			工種 第7号表	
鑄鉄管処分(水道) 1式	1	式				
鑄鉄管処分(水道)・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 75～100	94	m			SYJ0015 施工 第0-0055号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
離脱防止金具(押輪) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用 T形用 呼び径100mm	1	組				2026年03月号 Web建設物価
水道配水用ホリパイプ(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWVA K 144,PTC K 03	20	本				2026年03月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ(継手) EF90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径100mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年03月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ(継手) EF90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径100mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ(継手) EF45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径100mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ(継手) EFｼﾞｯﾄ 両受 呼び径100mm JWVA K 145,PTC K 13	1	個				2026年03月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ挿し口付ｼﾞｯﾄ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリパイプ挿し口 呼び径100mm PTC B 22	1	個				2026年03月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾌｯｸｽ 100 H=800	1	組			N0124800	

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PCジョイント 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325300	
PPジョイント 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324800	
鋳鉄管帽【HPPE用】 100×50 グリップ含	1	組			N0329900	
SKXハブソケット 50V	1	個			N0256700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	6	m				2026年03月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルブ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年03月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年03月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用ナット付分水栓 タケイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWVA B 117	1	個				2026年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P155
SKX分止水栓用ソケット 50PE	1	個			N0294000	

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXハ°ル°ソケット 50PE	2	個			N0256100	
青銅製ハ°ル° ゲ°ト 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年03月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ホ°ックス 50 H=800	1	組			N0123400	
ホ°リエソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2026年03月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエ°ル° 90° 50PE	1	個			N0258500	
SKXハ°ル°ソケット 50PE(損料)	1	個			N1048400	
鑄鉄管帽【HPPE用】 100× 50 グ°リップ 含(損料)	1	組			N0993600	
SKXハ°イ°イント° 50PE	1	個			N0295800	

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	335	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	144	m2			SJ31118 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	69	m3			SJ31014 施工 第0-0009号表	実務必携 P159
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	38	m3			SYJ0001 施工 第0-0010号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	38	m3			SJ31012 施工 第0-0013号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm再生クラッシャーラン RCC-30 小口	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0015号表	実務必携 P167
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm粒度調整砕石 M-30	84	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0017号表	実務必携 P167
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm再生クラッシャーラン RCC-40 小口	80	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P167

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	89	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満	53	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0022号表	実務必携 P170
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	53	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
土砂等運搬 小規模 トラック積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離21.2km	32	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	32	m3				2026年03月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型トラック積0.13(平0.10)m3 DID 区間無し 4.5km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	14	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0037号表	実務必携 P52
ポリレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) 100mm 加算しない	98.2	m			施工 第0-0031号表	実務必携 P83
ポリレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 100mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0030号表	実務必携 P83

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費

HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) 100mm 1口 加算しない	23	箇所			SJ12393 施工 第0-0032号表	実務必携 P83
ホリフレ管切断工 100mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0033号表	実務必携 P94
仕切弁・バクワイ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) 100mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0034号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 75~100 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0035号表	
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) 100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0036号表	実務必携 P89
ホリフレ管(メカ加継手) 設置(1.0) 100mm 加算しない	3	口			SJ12395 施工 第0-0041号表	実務必携 P83
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 加算しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0040号表	実務必携 P52
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0039号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	6	m			SJ12340 施工 第0-0042号表	実務必携 P81

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管布設工(TS継手工) 設置(1.0) 50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0043号表	実務必携 P81
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満	1	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-4
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0044号表	実務必携 P188
SKRバルブソケット継手工(離脱防止有) 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0039号表	
SKRバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0045号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0046号表	実務必携 P189
仕切弁ボックス設置工 50 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0047号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P83
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(再使用しない)(0.3) 50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P83

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
メカニカル継手 設置(1.0) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0040号表	実務必携 P52
メカニカル継手 撤去(再使用する)(0.4) 100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 加算しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0051号表	実務必携 P52
埋設シート布設工 7に有	98.2	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	99	m			SYJ0024 施工 第0-0053号表	
断通水工 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0054号表	
通水試験工 800以下に適用(雑材料含む) 75~100	94	m			SYJ0015 施工 第0-0055号表	
ホリッパ洗管工(100) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0056号表	
消火栓設置 既設撤去(0.6) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0074号表	実務必携 P101

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE 100 L=99.0m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓ホック撤去工(1) (角型)40% 75 ~ 150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0076号表	
仕切弁・ハブワイ弁設置(人力)(縦・横型) 既設撤去(0.6) 100mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0075号表	実務必携 P99
仕切弁ホック撤去工(1) 40% 75 ~ 150 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0077号表	
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0073号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

消火栓移設工事(新)・材料費

75 1基(H-440)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ短管 呼び径75mm 有効長200mm 水道用 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年03月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス 75 ~ 150 H=600	1	組			N0138900	
丸形消火栓ブロック NHV0-50-200B	1	個			N0139900	H=200
PE挿し口付鋳鉄製T字管【GF形】 100× 75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0320400	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面珪酸樹脂粉体塗装 フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ホルチナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガスカート1号 1枚 JIS G 5527	2	組				2026年03月号 Web建設物価
水道配水用ホリソレ管(継手) EFカット 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年03月号 建設物価P292 積算資料P428

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

消火栓移設工事(新)・材料費
75 1基(H-440)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

消火栓移設工事(新)・労力費
75 1基(H-440)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算有 1口/箇所 設置 (1.0) J W W A 7.5 K 65mm以下 ホルトを計上しない 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0026号表	実務必携 P98
消火栓ボックス設置工(丸型) 75 ~ 150 H=700以上	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0029号表	
ホリエルン管(融着接合)継手工 設置(1.0) 100mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0030号表	実務必携 P83
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

給水管切替工事・材料費
100× 50・25 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 100× 25 ホ-ル粉体塗装	1	個			N0330800	
一体型PE分水栓【HPPE用】ホ-ル式 100× 50 ホ-ル粉体塗装	1	個			N0330900	
ホリソノ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	7	m				2026年03月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリソノ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	9	m				2026年03月号 建設物価P686 積算資料P833
PEホ-ル 【外面止水形】 25	4	個			N0192500	
PEホ-ル 【外面止水形】 50	2	個			N0192800	
PE片落ちホ-ル 【外面止水形】 50× 50V	1	個			N0193500	
SKXホ-ル イソント 25PE	1	個			N0295500	
SKXホ-ル イソント 50V	1	個			N0296400	

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

給水管切替工事・材料費
100× 50・25 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXソケット 25PE	1	個			N0234100	
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

給水管切替工事・労力費
100× 50・25 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	85	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	43	m2			SJ31118 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m3			SJ31014 施工 第0-0009号表	実務必携 P159
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0010号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0013号表	実務必携 P161
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm粒度調整砕石 M - 3 0	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0017号表	実務必携 P167
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm再生クラッシャーラン R C C - 4 0 小口	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0018号表	実務必携 P167
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト合材の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト合材の夜間割増を計上しないアスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P177
不陸整正工 1.8m未満	14	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0022号表	実務必携 P170

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

給水管切替工事・労力費
100× 50・25 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 アスファルト乳剤	14	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離21.2km	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年03月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区 間無し 4.5km以下カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ポリリン管建込み歩掛 据付(1.0) ポリリン管 100mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P188
ポリリン管建込み歩掛 据付(1.0) ポリリン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0063号表	実務必携 P188
ポリリン管布設工(据付工) 据付(1.0) 25mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0064号表	実務必携 P83
ポリリン管布設工(据付工) 据付(1.0) 50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P83
PE管継手工 25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0065号表	

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

給水管切替工事・労力費
100× 50・25 2か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 50	6	□			SYJ0018 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) 25	5	□			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) 25	2	□			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手工(離脱防止有) 50	1	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
埋設シート布設工 7.5有	16	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	16	m			SYJ0024 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0073号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

鋳鉄管処分・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鋳鉄管処分(インサッター使用) クレーン装置付トラック運転 1人 トラック2t級 2t吊 33口 99m 1回 12km 2t/回 100mm グラウト付鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0079号表	
合計						
1式当り						

市道富益崎津3号線改良舗装に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

鑄鉄管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
鑄鉄管処分(インソッカー使用) クレーン装置付トラック運転 1t-ストラック2t級 2t吊 7口 22m 1回 12km 1t/回 200mm タタイル鑄鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0001号表	
合計						
1式当り						