

工事設計書

工事番号 15 号

設計年月日 令和 8 年 5 月 21 日

令和 8 年度

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市河崎								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年6月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元請負額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

- ①配水管布設替工事(補助)HPPE φ 50 L=65m (改・負・減)
- ①給水管切替工事(補助) φ 50× φ 25・20 6か所 (改・負)
- ①仮設工事(補助) 1式 (改・負)
- ①給水管切廻し工事(補助)PE φ 20 6か所 (受・他)
- ①仮設工事(補助) 1式 (受・他)
- ②配水管切廻し工事(補助)HPPE φ 75 1か所 (改・負)
- ②給水管切替工事(補助) φ 75× φ 20 1か所 (改・負)
- ③給水管切廻し工事(補助)PE φ 50・25・20 11か所 (受・他)
- ③仮設工事(補助) 1式 (受・他)
- ③給水管切廻し工事(起債)PE φ 20 3か所 (受・他)
- ③仮設工事(起債) 1式 (受・他)

< 備 考 >

除却

H29-61 HPPE φ 50 L=65.0m

共R4-15 HPPE φ 75 L=5.0m

経費計算条件

項目	内容	摘要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり (2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕 <R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
本工事費						
①配水管布設替工事（補助） HPPE φ50 L=65m	1	式				
①配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ50 L=68.1m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ50 L=68.1m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（補助） φ50×φ25・20 6か所	1	式				
①給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ25・20 6か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ25・20 6か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①給水管切廻し工事（補助） PEφ20 6か所	1	式				
①給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ20 6か所	1	式			工種 第7号表	
①給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ20 6か所	1	式			工種 第8号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
②配水管切廻し工事（補助） HPPEφ75 1か所	1	式				
②配水管切廻し工事（補助）・材料費 HPPEφ75 1か所（5.0m）	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
②配水管切廻し工事（補助）・労力費 HPPEφ75 1か所（5.0m）	1	式			工種 第12号表	
②給水管切替工事（補助） φ75×φ20 1か所	1	式				
②給水管切替工事（補助）・材料費 φ75×φ20 1か所	1	式			工種 第13号表	
②給水管切替工事（補助）・労力費 φ75×φ20 1か所	1	式			工種 第14号表	
③給水管切廻し工事（補助） PEφ50・25・20 11か所	1	式				
③給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ50・25・20 11か所	1	式			工種 第15号表	
③給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ50・25・20 11か所	1	式			工種 第16号表	
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	基 準
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
③給水管切廻し工事（起債） PEφ20 3か所	1	式				
③給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 3か所	1	式			工種 第19号表	
③給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 3か所	1	式			工種 第20号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第22号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	67.4	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=68.1m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道用ホトル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用ホトル(A形) 75×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
EF受口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329300	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	8	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	5	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	4	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P428

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=68.1m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWVA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
SKXソケット φ 50HP	3	個			N0300700	
SKXソケット φ 50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXインコア φ 50HP	6	個			N0303300	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費
 HPPE φ 50 L=68.1m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=68.1m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	135	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	42	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	23	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	18	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	39	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 50 L=68.1m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	42	m ²			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	6	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 アルミ有	67.4	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	67.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ホリビック洗管工(φ 50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0015号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエレン管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0017号表	実務必携 P192

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費

HPPE φ 50 L=68.1m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	67.4	m			施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ホリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	30	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ホリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0020号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0023号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0024号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費
 HPPE φ 50 L=68.1m

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(補助)・材料費
φ50×φ25・20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	5	個			N0330200	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
PEソケット【外面止水形】 φ20	5	個			N0189600	
PEソケット【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
SKXハブアダプタ φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
SKXハブアダプタ φ20PE(損料)	5	個			N1087700	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(補助)・材料費
φ50×φ25・20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費
φ50×φ25・20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	6	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費
φ50×φ25・20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ビーン取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0026号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	7.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0031号表	実務必携 P192

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費
φ50×φ25・20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXチーズ φ 50PE × φ 50PE (損料)	1	個			N1066100	
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	4	個			N1048400	
青銅製ハーフ 損 ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年04月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXエルボ°90° φ 50PE (損料)	5	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V (損料)	3	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 50PE (損料)	1	個			N1093100	
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ 50	3	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50 × 1.0m	36	本			N0739600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ 50 × 0.5m	2	本			N0739700	レンタル期間 (360日間)

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	15	本			N0739800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	22	本			N0739900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	4	個			N0740000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	5	個			N0740400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	3	個			N0740500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	3	個			N0740300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
サドル付分水栓【PE用】ボール式 φ50×φ25 サドル粉体塗装(損料)	2	個			N0999200	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX分止水栓用ソケット φ25PE(損料)	5	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	5	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	15	個			N1050400	
SKXエルボ°90° φ25PE(損料)	6	個			N1050500	
SKXハ°イフ°エント° φ50PE(損料)	1	個			N1088100	
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	8.6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
分水栓用キャップ°【一体型用】 φ50(損料)	1	個			N1007000	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	1	個			N0961000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	106	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	37	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 山土 CBR≧12 小口	10	m3			SJ31012 施工 第0-0037号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	32	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0038号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	48	枚			S2572 施工 第0-0084号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ホリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	35	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	35	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	22	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0023号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0040号表	実務必携 P193
∞タル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	66.9	m			SYJ0032 施工 第0-0041号表	
∞タル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	66.9	m			SYJ0032 施工 第0-0042号表	
∞タル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	95	口			SYJ0035 施工 第0-0043号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
1/2寸仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	95	口			SYJ0035 施工 第0-0044号表	
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①給水管切廻し工事(補助)・材料費
PEφ20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17.4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	6	個			N0199620	
PEソケット【外面止水形】 φ20	6	個			N0189600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	10	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ20 6か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ DID区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17.4	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	17.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17.4	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0026号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20(損料)	24	個			N1051600	
SKソケット φ20(損料)	6	個			N1017600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	31	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	7	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積良好小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②配水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ75 1か所(5.0m)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ポリエチレン管(直管) プレソント 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) プレソント 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWVA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
PPジョイント φ75 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324700	
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ナール(A形) 75×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
EF受口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329300	
EF受口付おねじソケット φ50HP	1	個			N0329000	
SKXナールソケット φ50V	1	個			N0256700	
ゲートナール 【埋設用】 ソフトシール形 φ50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号 【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②配水管切廻し工事(補助)・材料費
 HPPE φ75 1か所(5.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
仕切弁ボックス φ50 H=600	1	組			N0123200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年05月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年05月号 建設物価P692 積算資料P819
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管切廻し工事(補助)・労力費
HPPE φ75 1か所(5.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管切廻し工事(補助)・労力費
HPPE φ75 1か所(5.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0016号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0017号表	実務必携 P192
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	2	m			施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管切廻し工事(補助)・労力費
HPPE φ 75 1か所(5.0m)

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0023号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0024号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0048号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②給水管切替工事(補助)・材料費
φ75×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホール式 φ75×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0330400	
PEソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切替工事(補助)・労力費
φ75×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	3	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切替工事(補助)・労力費
φ75×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0049号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
表示ピン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切替工事(補助)・労力費
φ75×φ20 1か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

PEφ50・25・20 11か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	52.2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	6.6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6.6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	9	個			N0199620	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ25	1	個			N0199630	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ50	1	個			N0199660	
PEソケット【外面止水形】 φ20	9	個			N0189600	
PEソケット【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
PEソケット【外面止水形】 φ50	1	個			N0190000	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

PEφ50・25・20 11か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PEエルボ【外面止水形】 φ20	9	個			N0192400	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
PEエルボ【外面止水形】 φ50	2	個			N0192800	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0190300	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ40V	1	個			N0239100	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

PE φ 50・25・20 11か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費
PEφ50・25・20 11か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	123	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	35	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	17	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	23	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	35	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PEφ50・25・20 11か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	35	m ²			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	8	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 アルミ有	65.4	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	65.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	52.2	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	6.6	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6.6	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0051号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PEφ50・25・20 11か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PE管継手工 φ20	51	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ25	7	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ40	1	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ50	8	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
表示ビーン取付工 給水管	11	箇所			SYJ0023 施工 第0-0026号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

③仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	27	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20(損料)	34	個			N1051600	
SKXエルボ°90° φ25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちエルボ°90° φ25PE×φ25V(損料)	2	個			N1055600	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	16	個			N1029800	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

③仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 40V(損料)	2	個			N1031400	
SKソケット φ 13V(損料)	3	個			N1017300	
SKソケット φ 20V(損料)	2	個			N1017700	
SKソケット φ 20(損料)	4	個			N1017600	
SKソケット φ 25V(損料)	1	個			N1018000	
SKソケット φ 40(損料)	1	個			N1018400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	57	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	13	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 粒度調整碎石 M-30	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0054号表	実務必携 P171

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	13	m ²			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	3	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手工(離脱防止有) φ13	16	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	16	口			SYJ0020 施工 第0-0058号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	88	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	88	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

③仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③給水管切廻し工事(起債)・材料費
PEφ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEワンタッチ継手用ハッキン φ20	3	個			N0199620	
PEソケット【外面止水形】 φ20	3	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0190300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	9	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準] 山土 CBR≧12 小口	3	m3			SJ31012 施工 第0-0037号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PEφ20 3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	2	m ³			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 アルミ有	13.8	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	13.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.8	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0051号表	
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 3か所

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20(損料)	12	個			N1051600	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13PE(損料)	6	個			N1028600	
SKソケット φ13V(損料)	3	個			N1017300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第2次基準値) [標準]	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 粗粒度アスコン(20)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0083号表	実務必携 P181

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 16.0km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 5.0km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0058号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0033号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	12	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	

河崎枝線その28に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	12	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0025号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						