

工事設計書

工事番号 21 号

設計年月日 令和 8 年 5 月 27 日

令和 8 年度

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市芝町									
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日				
					完 成 期 日	令和 年 月 日				
工 期	契約日から 令和9年7月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額	
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格					
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額					
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費					
	目	配水費	節	工事請負費						
	款	水道事業費用	項	営業費用						
	目	受託工事費	節	工事請負費						
	款	水道事業費用	項	営業費用						
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(基幹) HPPE φ 75 L=267m (改・負・減)
①消火栓移設工事(新)(基幹) φ 75(H-409) 1基 (改・負)
①給水管切替工事(基幹) φ 75×φ 50・25・20 16ヵ所 (改・負)
①仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
①鑄鉄管処分(基幹) 1式 (資・雑)
①配水細管布設替工事(起債) PE φ 25 L=20m (配・受・細・減)
①給水管切替工事(起債) φ 25×φ 20 2ヵ所 (受・細)
①仮設工事(起債) 1式 (受・細)
②配水管布設替工事(起債) GXDIP φ 100 L=62m (改・負・減)
②給水管切替工事(起債) φ 100×φ 20 1ヵ所 (改・負)
②仮設工事(起債) 1式 (改・負)
③配水管布設替工事(起債) GXDIP φ 150 L=30m (改・負・減)
③給水管切替工事(起債) φ 150×φ 50・25・20 3ヵ所 (改・負)
③仮設工事(起債) 1式 (改・負)
③鑄鉄管処分(起債) 1式 (資・雑)
③離脱防止金具取付工事(基幹) TDIP φ 150 32ヵ所 (受・他)
③移動防止金具取付工事(基幹) NSDIP φ 150 19ヵ所 (受・他)
③給水管切廻し工事(基幹) PE φ 20 8ヵ所 (受・他)
③仮設工事(基幹) 1式 (受・他)
③給水管切廻し工事(起債) PE φ 20 2ヵ所 (受・他)
③石棉管処分(水道) 1式 (資)
④配水管布設替工事(基幹) HPPE φ 50 L=53m (改・負・減)
④給水管切替工事(基幹) φ 50×φ 25・20 3ヵ所 (改・負)
④仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
⑤配水管布設替工事(基幹) HPPE φ 50 L=64m (改・負・減)
⑤仮設工事(基幹) 1式 (改・負)

< 備 考 >

除却

さH5-31 TDIP φ 150 L=30.0m

さR6-40 TDIP φ 100 L=60.1m

さR6-46 TDIP φ 100 L=260.5m 消火栓H-409

さS37-11 VP φ 30 L=80m さH9-16 VP φ 50 L=136.6m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 75 L=267m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 75 L=270.6m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 75 L=270.6m	1	式			工種 第2号表	
①消火栓移設工事（新）（基幹） φ 75（H-409）1基	1	式				
①消火栓移設工事（新）（基幹）・材料費 φ 75（H-409）1基	1	式			工種 第3号表	
①消火栓移設工事（新）（基幹）・労力費 φ 75（H-409）1基	1	式			工種 第4号表	
①給水管切替工事（基幹） φ 75×φ 50・25・20 16か所	1	式				
①給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 75×φ 50・25・20 16か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 75× φ 50・25・20 16か所	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
①铸铁管処分（基幹） 1 式	1	式				
①铸铁管処分（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第9号表	
①配水細管布設替工事（起債） PE φ 25 L=20m	1	式				
①配水細管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 25 L=20m	1	式			工種 第10号表	
①配水細管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 25 L=20m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事（起債） φ 25× φ 20 2か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ 25× φ 20 2か所	1	式			工種 第12号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ 25× φ 20 2か所	1	式			工種 第13号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第14号表	
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第15号表	
②配水管布設替工事（起債） GXDIP φ 100 L=62m	1	式				
②配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIP φ 100 L=64.1m	1	式			工種 第16号表	
②配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIP φ 100 L=64.1m	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（起債） φ100×φ20 1か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第18号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第19号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第20号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第21号表	
③配水管布設替工事（起債） GXDIP φ150 L=30m	1	式				
③配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIP φ150 L=30.4m	1	式			工種 第22号表	
③配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIP φ150 L=30.4m	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（起債） φ 150× φ 50・25・20 3か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ 150× φ 50・25・20 3か所	1	式			工種 第24号表	
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ 150× φ 50・25・20 3か所	1	式			工種 第25号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第26号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第27号表	
③鋳鉄管処分（起債） 1 式	1	式				
③鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
③離脱防止金具取付工事（基幹） TDIP φ 150 32か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③離脱防止金具取付工事（基幹）・材料費 TDIP φ150 32か所	1	式			工種 第29号表	
③離脱防止金具取付工事（基幹）・労力費 TDIP φ150 32か所	1	式			工種 第30号表	
③移動防止金具取付工事（基幹） NSDIP φ150 19か所	1	式				
③移動防止金具取付工事（基幹）・材料費 NSDIP φ150 19か所	1	式			工種 第31号表	
③移動防止金具取付工事（基幹）・労力費 NSDIP φ150 19か所	1	式			工種 第32号表	
③給水管切廻し工事（基幹） PE φ20 8か所	1	式				
③給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PE φ20 8か所	1	式			工種 第33号表	
③給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PE φ20 8か所	1	式			工種 第34号表	
③仮設工事（基幹） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（基幹）・材料費 1 式	1	式			工種 第35号表	
③仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第36号表	
③給水管切廻し工事（起債） PE φ 20 2か所	1	式				
③給水管切廻し工事（起債）・材料費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第37号表	
③給水管切廻し工事（起債）・労力費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第38号表	
③石綿管処分（水道） 1 式	1	式				
③石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第39号表	
④配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=53m	1	式				
④配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=55.1m	1	式			工種 第40号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=55.1m	1	式			工種 第41号表	
④給水管切替工事（基幹） φ 50×φ 25・20 3か所	1	式				
④給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 50×φ 25・20 3か所	1	式			工種 第42号表	
④給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 50×φ 25・20 3か所	1	式			工種 第43号表	
④仮設工事（基幹） 1式	1	式				
④仮設工事（基幹）・材料費 1 式	1	式			工種 第44号表	
④仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第45号表	
⑤配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=64m	1	式				
⑤配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=65.8m	1	式			工種 第46号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=65.8m	1	式			工種 第47号表	
⑤仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑤仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第50号表	
⑤仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第51号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	256	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
②通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	55	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	28	m			SYJ0015 施工 第0-0227号表	
④通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	50	m			SYJ0015 施工 第0-0228号表	
⑤通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	60	m			SYJ0015 施工 第0-0275号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	49	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	4	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	2	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P429
PC片落ちジョイント【3DkN】 φ 75HP× φ 100 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0327000	
PPジョイント φ 75 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0324700	
PPジョイント【インコアなし】 φ 75 FCD・内面粉体塗装(損料)	1	組			N1099000	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 75 H=600	2	組			N0123900	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	555	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	246	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	121	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	98	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	98	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	209	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0232号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0233号表	実務必携 P171

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	28	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0234号表	実務必携 P174
基層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 0.05	28	m2			SP410240 第11号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (2 0)	218	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	25	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	25	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 13.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	20	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0011号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ150 3本 2日 2日 3本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0229号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0013号表	実務必携 P92
ポリエチレン管切断工 75mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0231号表	実務必携 P97
ポリビニル洗管工(φ75) 251～300m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0266号表	
埋設シート布設工 アルミ有	268.8	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm 加算しない	268.8	m			施工 第0-0142号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口 加算しない	58	箇所			SJ12393 施工 第0-0143号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0271号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0182号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	8	口			SJ12090 施工 第0-0273号表	実務必携 P54

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=270.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ75mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0272号表	実務必携 P54
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0145号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0146号表	
交通誘導警備員B	28	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 75(H-409)1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用地下式消火栓 7.5K FCD 内面粉体塗装 単口 呼び径75mm JWWA B 103	1	個				2026年05月号 建設物価P301 積算資料電子版P151
PE挿し口付鋳鉄製T字管【RF形】 φ 75×φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0319700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ 75～φ 150 H=600	1	組			N0138900	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75(H-409)1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0147号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75~150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0148号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0271号表	実務必携 P86
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 75× φ 20 サドル粉体塗装	14	個			N0330400	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 75× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330500	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 75× φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0330600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18.9	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	19.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0190300	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	10	個			N0190400	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 13V	1	個			N0190600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 50× φ 50V	1	個			N0192200	
PEエルボ°【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
SKXハ°イフ°エント° φ 20PE(損料)	14	個			N1087700	
SKXハ°イフ°エント° φ 25PE(損料)	1	個			N1087800	
SKXハ°イフ°エント° φ 50PE(損料)	1	個			N1088100	
ゲートバルブ°【埋設用】ソフトシル形 φ 25【ロングタイプ°】	1	個			N0351000	
SKXハ°バルブ°ソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ°(車道型)	1	個			N0122700	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第6号表						
①給水管切替工事(基幹)・労力費 φ75×φ50・25・20 16か所						
1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	83	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	39	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	9	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	22	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	16	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0152号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	22	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0153号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	7	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	7	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	40.2	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	40.2	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18.9	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	19.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm 加算しない	14	箇所			SJ31050 施工 第0-0150号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0274号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0149号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ 20	25	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
PE管継手工 φ 25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ 50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0151号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0158号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0187号表	
表示バルブ取付工 給水管	16	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75×φ50・25・20 16か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径75mm×長4m JIS G 5526	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径100×外径114×肉厚7.1mm 定尺5m	1	本				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 浅層埋設形フランジ付きT字管 空気弁用・消火栓用 呼び径75 ×75mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ100	1	回			N0845700	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ100	1	回			N0844300	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ75	2	回			N0844200	レンタル1回につき
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ100×1.0m	1	本			N0788700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ100×φ75	1	個			N0789700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ100	1	個			N0789800	レンタル期間 (360日間)

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×2.0m	71	本			N0763200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×1.0m	85	本			N0763300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.5m	11	本			N0763400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.2m	34	本			N0763500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ75×1.0m	15	本			N0763600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ75×90°	10	個			N0763800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ75×φ50	3	個			N0763900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ75×φ75	2	個			N0764000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ75	7	個			N0764200	レンタル期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ75×φ20	14	個			N0764300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ75×φ25	1	個			N0764400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ75×φ50	2	個			N0764500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ75	2	個			N0764600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	4	個			N0740300	レンタル期間 (360日間)
水道用ナール付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKXエルボ°90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1031500	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	32	個			N1050400	
SKXエルボ°90° φ 25PE (損料)	2	個			N1050500	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	14	個			N1085900	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1086000	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE (損料)	2	個			N1086300	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	3	個			N1029800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE × φ 20V (損料)	11	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 30V × φ 25	1	個			N0245600	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE × φ 50V (損料)	1	個			N1056400	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イ°ェント° φ 30V	1	個			N0296200	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	31.4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイ°(車道型)(損料)	4	個			N0961000	
水道用地下式消火栓 支給品 7.5K FCD 内面粉体塗装 単口 呼び径75mm JWWA B 103	1	個				2026年05月号 建設物価P301 積算資料電子版P151
GF形フランジ°ハ°ッキン φ 75:1号	1	枚			N0171700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	315	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	89	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	43	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	38	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	38	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	89	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	89	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	10	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	10	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0011号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッターφ150 2本 1日 1日 2本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0262号表	
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0013号表	実務必携 P92
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ75mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0043号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用 しない 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0044号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0046号表	実務必携 P54

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0045号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0047号表	実務必携 P54
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5K Φ75(80)mm以下 加算しない 既設 耐震型補強金具を設置しない 既設フランジボルトを取り替えない	1	口			SJ12110 施工 第0-0203号表	実務必携 P56
フランジ継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) J W W A 7.5K Φ75(80)mm以下 加算しない	1	口			SJ12110 施工 第0-0204号表	実務必携 P56
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	31.4	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	31.4	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	103	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	103	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0205号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0206号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0209号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0210号表	実務必携 P192
レタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	1	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	
レタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	1	m			SYJ0032 施工 第0-0065号表	
レタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 75mm	264.7	m			SYJ0032 施工 第0-0063号表	
レタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 75mm	264.7	m			SYJ0032 施工 第0-0066号表	
レタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 100mm	1.4	m			SYJ0032 施工 第0-0064号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 (HPPE) 布設工 (人力) 撤去工 100mm	1.4	m			SYJ0032 施工 第0-0067号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0068号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0071号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 75mm	257	口			SYJ0035 施工 第0-0069号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 75mm	257	口			SYJ0035 施工 第0-0072号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 据付工 (離脱防止金具取付 無) 100mm	3	口			SYJ0035 施工 第0-0070号表	
レンタル仮設管 (H型) 継手工 撤去工 (離脱防止金具取付 無) 100mm	3	口			SYJ0035 施工 第0-0073号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	15	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	5	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	400	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ75mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	3	m			SJ12070 施工 第0-0264号表	実務必携 P53
吊込み据付(機械力) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ75mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	3	m			SJ12070 施工 第0-0265号表	実務必携 P53
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0213号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0214号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	38	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格

数 量

単位

単 価

金 額

明細単価番号

基 準

合計

1式当り

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①铸铁管処分(基幹)・労力費
1式

1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	541	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	162	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	122	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	104	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	104	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	160	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	162	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	19	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①铸铁管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	19	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	15	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 88口 270m 1回 22.3km 0t/ 回 Φ100mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0154号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=20m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 75×φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	20	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 25【ロングタイプ】	1	個			N0351000	
SKXバルブソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第11号表						
①配水細管布設替工事(起債)・労力費 PE φ 25 L=20m						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	41	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=20m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0274号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0158号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 25 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0159号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=20m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第12号表 ①給水管切替工事(起債)・材料費 1 式 当り φ 25× φ 20 2か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEチース® 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	
PEエルボ® 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20V	1	個			N0190800	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0190300	
SKXハーフ・イフ・エント® φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	
SKXハーフ・イフ・エント® φ 25PE(損料)	1	個			N1087800	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第13号表						
①給水管切替工事(起債)・労力費 φ 25× φ 20 2か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.4	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1.4	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.4	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 25× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第14号表						
①仮設工事(起債)・材料費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50V × φ 25PE (損料)	1	個			N1035700	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	5	個			N1050400	
SKXエルボ° 90° φ 25PE (損料)	1	個			N1050500	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE × φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13PE (損料)	1	個			N1028600	
SKXチース° φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
SKXハ° ルブ° ソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
青銅製ハ° ルブ° 損料 ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2026年04月号 建設物価P699 積算資料P836
ホ° リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	25	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第15号表						
①仮設工事(起債)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0060号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0061号表	実務必携 P193
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	30	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	10	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	4	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526	2	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	7	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm	16	組				2026年05月号 建設物価P288 積算資料P424
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径100×100mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	5	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
防食キャップ M16	64	個			N0170400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPEおねじ付ソケット φ 50HP	2	個			N0328900	
SKXハルブソケット φ 50V	1	個			N0256700	
ゲートハルブ 【埋設用】 ソフトシール形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100× φ 50(損料)	5	組			N0990800	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第17号表						
②配水管布設替工事(起債)・労力費 GXDIP φ 100 L=64.1m				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	155	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	54	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	36	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	34	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	34	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	53	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	54	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	6	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	6	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
埋設シート布設工 アルミ無	64	m			SYJ0013 施工 第0-0009号表	実務必携 P66
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	64	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
ホリビク洗管工(φ 100) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0079号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0011号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ 150 4本 2日 2日 4本 6m	1	式			SYK0030 施工 第0-0161号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	20	口			SYJ0006 施工 第0-0013号表	実務必携 P92
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	64	m			SJ12070 施工 第0-0014号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	14	口			SJ12145 施工 第0-0015号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0016号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0017号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	21	口			SJ12090 施工 第0-0182号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0202号表	実務必携 P54
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0209号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			施工 第0-0184号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0186号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0241号表	実務必携 P193
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0243号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0244号表	実務必携 P84
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0187号表	
管明示テープ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2.5	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0242号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=64.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ100×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0178000	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.7	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
SKXハーフエント φ20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第19号表						
②給水管切替工事(起債)・労力費 φ 100×φ 20 1か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し＋締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 100× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	0.7	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	0.7	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	0.7	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0211号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 20	2	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	4	個			N1031500	
SKXハ°ルフ°ソケット φ 50PE(損料)	6	個			N1048400	
青銅製ハ°ルフ° (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	6	組			N0990800	
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ100	2	回			N0844300	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ100	2	回			N0845700	レンタル1回につき
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	4	個			N0961000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径100×外径114×肉厚7.1mm 定尺5m	1	本				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ100×φ75	2	個			N0789700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ100	2	個			N0789800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×2.0m	37	本			N0763200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×1.0m	17	本			N0763300	レンタル期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.5m	3	本			N0763400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ75×0.2m	11	本			N0763500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ75×1.0m	6	本			N0763600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ75×90°	2	個			N0763800	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ75×φ50	3	個			N0763900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ75×φ75	3	個			N0764000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ75	8	個			N0764200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ75×φ20	2	個			N0764300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ75×φ50	2	個			N0764500	レンタル期間 (360日間)

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	2	個			N0740300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	4	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径100mm	4	組				2026年05月号 Web建設物価
防食キャップ M20	8	個			N0170500	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	79	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	29	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0234号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	29	m2			SP410261 第12号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 4日 4現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0212号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	16	口			SYJ0006 施工 第0-0013号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	14	口			SJ12090 施工 第0-0182号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	14	口			SJ12090 施工 第0-0046号表	実務必携 P54

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0213号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0214号表	実務必携 P84
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
SKハブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0058号表	
SKハブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0021 施工 第0-0059号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0188号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0215号表	実務必携 P193
レタル仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 50mm	1.5	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	
レタル仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 50mm	1.5	m			SYJ0032 施工 第0-0065号表	
レタル仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 75mm	1.8	m			SYJ0032 施工 第0-0063号表	
レタル仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 75mm	1.8	口			SYJ0035 施工 第0-0069号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 75mm	1.8	m			SYJ0032 施工 第0-0066号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 100mm	111.1	m			SYJ0032 施工 第0-0064号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 100mm	111.1	m			SYJ0032 施工 第0-0067号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0068号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0071号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 75mm	93	口			SYJ0035 施工 第0-0069号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 75mm	93	口			SYJ0035 施工 第0-0072号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 100mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0070号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 100mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0073号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	4	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	260	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	4	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	1	本				2026年05月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120, JDPA G 1049	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライテ 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年05月号 建設物価P286 積算資料P423
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=1200	1	組			N0125900	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	3	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径150mm	7	組				2026年05月号 建設物価P288 積算資料P424
防食キャップ M20	14	個			N0170500	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第23号表						
③配水管布設替工事(起債)・労力費						
GXDIP φ 150 L=30.4m						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	64	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	28	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	23	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	3	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
埋設シート布設工 アルミ無	30	m			SYJ0013 施工 第0-0009号表	実務必携 P66
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	30	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
ホリビク洗管工(φ 150) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0257号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 2現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0216号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工(簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ 150 6本 4日 4日 6本 12m	1	式			SYK0030 施工 第0-0236号表	
铸铁管切断工(エンジンカッター使用) Φ 150mm	11	口			SYJ0006 施工 第0-0164号表	実務必携 P92

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	30	m			SJ12070 施工 第0-0165号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 直管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0166号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0167号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0168号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具 を使用しない 補正無し 加算しない	7	口			SJ12090 施工 第0-0169号表	実務必携 P54
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0170号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0171号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第24号表						
③給水管切替工事(起債)・材料費						
φ 150×φ 50・25・20 3か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ 150×φ 20 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0997000	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ 150×φ 25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0997100	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 100×φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0330900	
密着コア φ 20	1	個			N0187500	
密着コア φ 25	1	個			N0187600	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.7	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ150×φ50・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ25V	3	個			N0190900	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ50×φ50V	1	個			N0192200	
SKXハ°イフ°エント° φ20PE	1	個			N0295400	
SKXハ°イフ°エント° φ25PE	1	個			N0295500	
SKXハ°イフ°エント° φ50PE(損料)	1	個			N1088100	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第25号表						
③給水管切替工事(起債)・労力費						
φ 150× φ 50・25・20 3か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 50・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.7	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5.7	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ホリエイレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ホリエイレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホリエイレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2.7	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0028号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0029号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ150×φ50・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0183号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	3	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	2	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
PE管継手工 φ50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0151号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 150×φ 50・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	3	個			N1031500	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE× φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE× φ 50V	1	個			N0264100	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50(損料)	1	組			N0990900	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径150×外径165×肉厚9.6mm 定尺5m	1	m				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	3	個			N0961000	
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ150	2	個			N0816200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE レジューサー φ150×φ100	2	個			N0816100	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VCジョイント φ150	2	回			N0844400	レンタル1回につき
レンタル仮設管 (オプション資材) HPPE VSジョイント φ150	2	回			N0845800	レンタル1回につき
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×2.0m	5	本			N0788300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×1.0m	15	本			N0788400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.5m	2	本			N0788500	レンタル期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ100×0.2m	14	本			N0788600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ100×1.0m	5	本			N0788700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ100×90°	2	個			N0788900	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ100×φ50	1	個			N0789000	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ100×φ100	2	個			N0789200	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ100×φ25	1	個			N0789500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ100	4	個			N0789300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	3	個			N0740300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	3	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③仮設工事(起債)・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第27号表						
③仮設工事(起債)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	9	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 2現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0216号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0164号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	9	口			SJ12090 施工 第0-0217号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	9	口			SJ12090 施工 第0-0218号表	実務必携 P54
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ150mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0219号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ150mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0220号表	実務必携 P84

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
リタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	1.2	m			SYJ0032 施工 第0-0062号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 50mm	1.2	m			SYJ0032 施工 第0-0065号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 100mm	37.4	m			SYJ0032 施工 第0-0064号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 100mm	37.4	m			SYJ0032 施工 第0-0067号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 据付工 150mm	0.9	m			SYJ0032 施工 第0-0221号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (HPPE) 布設工(人力) 撤去工 150mm	0.9	m			SYJ0032 施工 第0-0222号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0068号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	6	口			SYJ0035 施工 第0-0071号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 100mm	53	口			SYJ0035 施工 第0-0070号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管 (H型) 継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 100mm	53	口			SYJ0035 施工 第0-0073号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
150mm 仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無)	4	口			SYJ0035 施工 第0-0223号表	
150mm 仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無)	4	口			SYJ0035 施工 第0-0224号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	2	孔			SP224430 第10号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	60	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③铸铁管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	183	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	66	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	57	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	50	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	50	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	41	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	66	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

③铸铁管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離 60.0km以下 (23.0km超)	8	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	8	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 3日 3現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0246号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 20口 60m 0回 22.3km 0t/回 Φ100mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0076号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2t吊 10口 30m 0回 22.3km 0t/回 Φ150mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0172号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③離脱防止金具取付工事(基幹)・材料費

1 式 当り

TDIP φ 150 32か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径150mm	30	組				2026年05月号 Web建設物価
簡易フランジ補強金具【3DkN】 φ 150	2	個			N0143240	
防食キャップ M20	60	個			N0170500	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第30号表						
③離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費 TDIP φ 150 32か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	147	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	38	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	31	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	29	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	29	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費

1 式 当り

TDIP φ 150 32か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	4	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 8日 8現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0249号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
埋設シート布設工 アルミ無	48	m			SYJ0013 施工 第0-0009号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	48	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	32	口			SJ12090 施工 第0-0217号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③移動防止金具取付工事(基幹)・材料費

1 式 当り

NSDIP φ 150 19か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
NS形移動防止割金具 φ 150	19	組			N0055200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第32号表						
③移動防止金具取付工事(基幹)・労力費 NSDIP φ 150 19か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	91	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	22	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	21	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	26	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③移動防止金具取付工事(基幹)・労力費

1 式 当り

NSDIP φ 150 19か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	3	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 5日 5現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0248号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
埋設シート布設工 アルミ無	28.5	m			SYJ0013 施工 第0-0009号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	28.5	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	19	口			SJ12090 施工 第0-0217号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21.6	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 13V	5	個			N0190300	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 20V	3	個			N0190400	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 20	3	個			N0199620	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 20	5	個			N0199200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第34号表						
③給水管切廻し工事(基幹)・労力費 PE φ 20 8か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	21.6	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	21.6	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	21.6	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ 20	19	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
表示ビン取付工 給水管	8	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	25.4	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20(損料)	26	個			N1051600	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	6	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	10	個			N1029800	
SKソケット φ20V(損料)	8	個			N1017700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第36号表						
③仮設工事(基幹)・労力費				1	式	当り
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	25.4	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(継手工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	25.4	口			SJ12392 施工 第0-0175号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	74	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	74	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ 150×φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0178300	
密着コア φ 20	2	個			N0187500	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
分水栓用キャップ【一体型用】 φ 50	1	個			N0188800	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	12	個			N0192400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 13V	2	個			N0190300	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第38号表						
③給水管切廻し工事(起債)・労力費						
PE φ 20 2か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	9	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	9	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0028号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0033号表	
PE管継手工 φ 20	26	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓閉栓工 φ 50	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0176号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事							
工種 第39号表							
③石綿管処分(水道)・労力費				1式 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		672	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		302	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		270	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		6	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		239	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		239	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30		298	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)		302	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)		27	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③石綿管処分(水道)・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	27	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	28	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 7日 7現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0250号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
石綿管処分 150mm 84口 335m 7日 8m3 2回 0人 335口 15枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0177号表	
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

④配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	10	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKX片落ちソケット φ 50HP×φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ 50HP	3	個			N0303300	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

④配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP (損料)	1	個			N1093000	
SKXハーフソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKXハーフソケット φ 25V	1	個			N0256400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年05月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年05月号 建設物価P692 積算資料P819
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0186号表	実務必携 P86
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年05月号 建設物価P692 積算資料P818
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

④配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 25【ロングタイプ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	120	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	42	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	26	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	18	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	41	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	42	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	4	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	58.1	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	58.1	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
ホリビック洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0251号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0011号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0183号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	55.1	m			施工 第0-0184号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0186号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0200号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0201号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0145号表	実務必携 P98

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0158号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0187号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0190号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0189号表	実務必携 P84
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0176号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.8	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0190400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0190900	
SKXハブアダプタ φ 20PE(損料)	2	個			N1087700	
SKXハブアダプタ φ 25PE(損料)	1	個			N1087800	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第43号表						
④給水管切替工事(基幹)・労力費 φ50×φ25・20 3か所						
1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し＋締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2.8	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2.8	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0032号表	
PE管継手工 φ 25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0191号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0192号表	実務必携 P192
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0199号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	68.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20(損料)	3	個			N1051600	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE×φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	3	個			N1050700	
SKXソケット φ 40PE(損料)	1	個			N1026600	

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50V × φ 40PE (損料)	1	個			N1035900	
サドル付分水栓【PE用】ボール式 φ 40 × φ 20 サドル粉体塗装 (損料)	2	個			N0998900	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1085900	
SKXチーヌ φ 40PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1064000	
SKXハーフソケット φ 40PE (損料)	4	個			N1048300	
青銅製ハーフ (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第45号表						
④仮設工事(基幹)・労力費					1	式 当り
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0052号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	68.5	m			SJ12380 施工 第0-0193号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	68.5	m			SJ12380 施工 第0-0194号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0035号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0034号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	11	口			SYJ0020 施工 第0-0195号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	11	口			SYJ0020 施工 第0-0196号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0197号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0198号表	実務必携 P193

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 40mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0225号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 40mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0226号表	実務必携 P192
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	100	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	12	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年05月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKX片落ちエルボ°45° φ 50HP×φ 50PE	1	個			N0302200	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 50V	1	個			N0239200	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ° 90° φ 50PE	2	個			N0258500	
SKXインコア φ 50HP	3	個			N0303300	
SKXソケット φ 50HP (損料)	1	個			N1093000	
水道配水用ホリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年05月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ° (車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
分水栓用キャップ° φ 50	1	個			N0188500	
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事						
工種 第47号表						
⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費						
HPPE φ 50 L=65.8m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	40	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	23	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	20	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	40	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	40	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	4	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 アルミ有	67.1	m			SYJ0013 施工 第0-0024号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	67.1	m			SYJ0024 施工 第0-0025号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
ホリビット洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0251号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0011号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0183号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0030号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	65.1	m			施工 第0-0184号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0186号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0200号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0201号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0145号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0187号表	
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0176号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリチン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費
1式

1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	69.5	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年05月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50V×φ 40PE(損料)	2	個			N1035900	
SKXソケット φ 40PE(損料)	1	個			N1026600	
SKXチース φ 40PE×φ 40PE(損料)	1	個			N1064200	
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	5	個			N1050700	
SKXハエルブ°ソケット φ 40PE(損料)	4	個			N1048300	
青銅製ハエルブ° ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	2	個				2026年04月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事 工種 第51号表						
⑤仮設工事(基幹)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0180号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0181号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し＋締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0099号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0040号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン RCC-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0160号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P181
土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離60.0km以下 (23.0km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.6km カネックス (株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0021号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0026号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	69.5	m			SJ12380 施工 第0-0193号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	69.5	m			SJ12380 施工 第0-0194号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0195号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0196号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	

芝町污水枝線(その5)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0197号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0198号表	実務必携 P193
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	150	枚			S2572 施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0019号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						