

工 事 設 計 書

工事番号22号

設計年月日令和8年8月14日

令和 8年度									
河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市河崎								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和9年8月31日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

〈 理 由 〉	
〈 概 要 〉	
① 配水管布設替工事（水道）HPPE φ 100 L=57m（改・単） ① 給水管切替工事（水道）φ 100×φ 20 6ヵ所（改・単） ① 仮設工事（水道） 1式（改・単） ① 給水管切替工事（補助）φ 100×φ 20 2ヵ所（改・負） ① 仮設工事（補助） 1式（改・負） ① 鑄鉄管処分（水道） 1式（資） ② 配水管布設替工事（起債）HPPE φ 100 L=70m（改・負・減） ② 給水管切替工事（起債）φ 100×φ 20 5ヵ所（改・負） ② 仮設工事（起債） 1式（改・負） ② 鑄鉄管処分（起債） 1式（資・雑） ③ 配水管布設替工事（水道）HPPE φ 50 L=51m（改・単） ③ 給水管切替工事（水道）φ 50×φ 20 2ヵ所（改・単） ③ 仮設工事（水道） 1式（改・単） ④ 配水管布設替工事（補助）HPPE φ 50 L=50m（改・負・減） ④ 給水管切替工事（補助）φ 50×φ 20 4ヵ所（改・負） ④ 仮設工事（補助） 1式（改・負） ⑤ 配水管布設替工事（起債）HPPE φ 50 L=38m（改・負・減） ⑤ 給水管切替工事（起債）φ 50×φ 25・20 4ヵ所（改・負） ⑤ 仮設工事（起債） 1式（改・負） ⑥ 給水管切廻し工事（起債）PE φ 20 1ヵ所（受・他） ⑥ 仮設工事（起債） 1式（受・他） ⑦ 配水細管布設替工事（補助）HPPE φ 40 L=10m（配・受・細・減） ⑦ 配水細管布設替工事（補助）PE φ 25 L=16m（配・受・細・減） ⑦ 給水管切替工事（補助）φ 40×φ 20 2ヵ所（受・細） ⑦ 仮設工事（補助） 1ヵ所（受・細） ⑧ 配水細管布設替工事（起債）PE φ 25 L=13m（配・受・細・減） ⑧ 給水管切替工事（起債）φ 25×φ 20 1ヵ所（受・細） ⑧ 仮設工事（起債） 1式（受・細） ⑨ 給水管布設替工事（補助）PE φ 20 L=20m（受・他） ⑨ 仮設工事（補助） 1式（受・他） ⑩ 給水管布設替工事（起債）PE φ 20 L=24m（受・他） ⑩ 仮設工事（起債） 1式（受・他） ⑪ 給水管切廻し工事（起債）PE φ 20 1ヵ所（受・他） ⑪ 仮設工事（起債） 1式（受・他） ⑫ 石綿管処分（水道） 1式（資）	
〈 備 考 〉	
除却 H13-109 DIP φ 100 L=141m S57-18 VP φ 50 L=145m S34-10 VP φ 20 L=40m	

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
① 配水管布設替工事（水道） HPPE φ 100 L=57m	1	式				
① 配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 100 L=57.6m	1	式			工種 第1号表	
① 配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 100 L=57.6m	1	式			工種 第2号表	
① 給水管切替工事（水道） φ 100×φ 20 6か所	1	式				
① 給水管切替工事（水道）・材料費 φ 100×φ 20 6か所	1	式			工種 第3号表	
① 給水管切替工事（水道）・労力費 φ 100×φ 20 6か所	1	式			工種 第4号表	
① 仮設工事（水道） 1式	1	式				
① 仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
① 仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
① 給水管切替工事（補助） φ100×φ20 2か所	1	式				
① 給水管切替工事（補助）・材料費 φ100×φ20 2か所	1	式			工種 第7号表	
① 給水管切替工事（補助）・労力費 φ100×φ20 2か所	1	式			工種 第8号表	
① 仮設工事（補助） 1式	1	式				
① 仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
① 仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
① 鋳鉄管処分（水道） 1式	1	式				
① 鋳鉄管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
② 配水管布設替工事（起債） HPPE φ 100 L=70m	1	式				
② 配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 100 L=70.0m	1	式			工種 第12号表	
② 配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 100 L=70.0m	1	式			工種 第13号表	
② 給水管切替工事（起債） φ 100×φ 20 5か所	1	式				
② 給水管切替工事（起債）・材料費 φ 100×φ 20 5か所	1	式			工種 第14号表	
② 給水管切替工事（起債）・労力費 φ 100×φ 20 5か所	1	式			工種 第15号表	
② 仮設工事（起債） 1式	1	式				
② 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第16号表	
② 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
② 鋳鉄管処分（起債） 1式	1	式				
② 鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
③ 配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=51m	1	式				
③ 配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=51. 5m	1	式			工種 第19号表	
③ 配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=51. 5m	1	式			工種 第20号表	
③ 給水管切替工事（水道） φ 50× φ 20 2か所	1	式				
③ 給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第21号表	
③ 給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第22号表	
③ 仮設工事（水道） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③ 仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	
③ 仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
④ 配水管布設替工事（補助） HPPE φ 50 L=50m	1	式				
④ 配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 50 L=50.0m	1	式			工種 第25号表	
④ 配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 50 L=50.0m	1	式			工種 第26号表	
④ 給水管切替工事（補助） φ 50×φ 20 4か所	1	式				
④ 給水管切替工事（補助）・材料費 φ 50×φ 20 4か所	1	式			工種 第27号表	
④ 給水管切替工事（補助）・労力費 φ 50×φ 20 4か所	1	式			工種 第28号表	
④ 仮設工事（補助） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④ 仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	
④ 仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
⑤ 配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=38m	1	式				
⑤ 配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=38.0m	1	式			工種 第31号表	
⑤ 配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=38.0m	1	式			工種 第32号表	
⑤ 給水管切替工事（起債） φ 50×φ 25・20 4か所	1	式				
⑤ 給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第33号表	
⑤ 給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第34号表	
⑤ 仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤ 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第35号表	
⑤ 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第36号表	
⑥ 給水管切廻し工事（起債） PEφ20 1か所	1	式				
⑥ 給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第37号表	
⑥ 給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第38号表	
⑥ 仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑥ 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第39号表	
⑥ 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第40号表	
⑦ 配水細管布設替工事（補助） HPPEφ40 L=10m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦ 配水細管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 40 L=10.0m	1	式			工種 第41号表	
⑦ 配水細管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 40 L=10.0m	1	式			工種 第42号表	
⑦ 配水細管布設替工事（補助） PE φ 25 L=16m	1	式				
⑦ 配水細管布設替工事（補助）・材料費 PE φ 25 L=16.0m	1	式			工種 第43号表	
⑦ 配水細管布設替工事（補助）・労力費 PE φ 25 L=16.0m	1	式			工種 第44号表	
⑦ 給水管切替工事（補助） φ 40×φ 20 2か所	1	式				
⑦ 給水管切替工事（補助）・材料費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第45号表	
⑦ 給水管切替工事（補助）・労力費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第46号表	
⑦ 仮設工事（補助） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦ 仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第47号表	
⑦ 仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第48号表	
⑧ 配水細管布設替工事（起債） PE φ 25 L=13m	1	式				
⑧ 配水細管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 25 L=13. 6m	1	式			工種 第49号表	
⑧ 配水細管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 25 L=13. 6m	1	式			工種 第50号表	
⑧ 給水管切替工事（起債） φ 25× φ 20 1か所	1	式				
⑧ 給水管切替工事（起債）・材料費 φ 25× φ 20 1か所	1	式			工種 第51号表	
⑧ 給水管切替工事（起債）・労力費 φ 25× φ 20 1か所	1	式			工種 第52号表	
⑧ 仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧ 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第53号表	
⑧ 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第54号表	
⑨ 給水管布設替工事（補助） PE φ 20 L=20m	1	式				
⑨ 給水管布設替工事（補助）・材料費 PE φ 20 L=20.3m	1	式			工種 第55号表	
⑨ 給水管布設替工事（補助）・労力費 PE φ 20 L=20.3m	1	式			工種 第56号表	
⑨ 仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑨ 仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第57号表	
⑨ 仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第58号表	
⑩ 給水管布設替工事（起債） PE φ 20 L=24m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩ 給水管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 20 L=24. 3m	1	式			工種 第59号表	
⑩ 給水管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 20 L=24. 3m	1	式			工種 第60号表	
⑩ 仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑩ 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第61号表	
⑩ 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第62号表	
⑪ 給水管切廻し工事（起債） PE φ 20 1か所	1	式				
⑪ 給水管切廻し工事（起債）・材料費 PE φ 20 1か所	1	式			工種 第63号表	
⑪ 給水管切廻し工事（起債）・労力費 PE φ 20 1か所	1	式			工種 第64号表	
⑪ 仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑪ 仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第65号表	
⑪ 仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第66号表	
⑫ 石綿管処分（水道） 1式	1	式				
⑫ 石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第67号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用（雑材料含む）	1	式				
②通水試験工 φ 800以下に適用（雑材料含む） φ 75～100	127	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
⑤通水試験工 φ 800以下に適用（雑材料含む） φ 50以下	139	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	12	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年07月号 建設物価P292 積算資料P428
PPジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324800	
PCジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325300	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
SKXバルブソケット φ 50PE	1	個			N0256100	
SKXバルブソケット φ 50V	1	個			N0256700	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 50	1	個			N0192800	
水道用ナール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年07月号 Web建設物価
PE分止水栓用ソケット 【外面止水形】 φ 50	1	個			N0199600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用ナール付分水栓 (損料) 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年06月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ`ルブ`ソケット φ 50PE (損料)	3	個			N1048400	
SKXエルボ`90° φ 50PE (損料)	1	個			N1050800	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 100× φ 50 ク`リップ`含 (損料)	2	組			N0993600	
PVジ`ョイント【インコアなし】 φ 100 FCD・内面粉体塗装 (損料)	1	組			N1099700	
水道用硬質ポリ塩化ビ`ニル管継手 TS エルボ` 100mm AS規格	2	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビ`ニル管 水道管 VP 呼び径100×外径114×肉厚7.1mm 定尺5m	1	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
青銅製ハ`ルブ` (損料) ゲ`ート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	1	個			N0960600	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

① 配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	96	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	28	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	21	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	16	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	28	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	28	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ100mm 加算しない	57.6	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ100mm 1口 加算しない	21	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 100mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ100mm 加算しない	12	口			SJ12395 施工 第0-0112号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(メカニカル継手) 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ100mm 加算しない	4	口			SJ12395 施工 第0-0113号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	57.6	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	57.6	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0018号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0019号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0020号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0021号表	実務必携 P193
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用しない 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0028号表	実務必携 P84

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

① 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=57.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 50	3	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0030号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0031号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
表示ビーン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

① 給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 100× φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 100× φ 20 サドル粉体塗装	6	個			N0330700	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0193000	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0190300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(水道)・労力費
φ100×φ20 6か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5.5	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

① 給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×4.0m	3	本			N0455200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×1.0m	1	本			N0455400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×0.5m	3	本			N0455500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×0.3m	3	本			N0455600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 100A×50A	1	個			N0456100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 100A×90°	2	個			N0456000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 100A	1	個			N0456500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 100A×1.0m	1	本			N0455700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 100A U×U	1	個			N0457200	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 100A	1	個			N0456400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0399000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0399700	レンタル期間 (270日間)
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	2	個			N1050100	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	2	個			N1029800	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

① 仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	44	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 100A	18.4	m			SYJ0033 施工 第0-0040号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 100A	18.4	m			SYJ0033 施工 第0-0041号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 100A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0042号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 100A	17	口			SYJ0036 施工 第0-0043号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	2	口			SYJ0036 施工 第0-0044号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	2	口			SYJ0036 施工 第0-0045号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を 使用しない 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P192

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
ホ°リェレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	0.3	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホ°リェレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	0.3	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ホ°リェレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ホ°リェレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

① 仮設工事(水道)・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

① 給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 100×φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 100×φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330700	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0193000	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第8号表						
① 給水管切替工事(補助)・労力費 φ 100×φ 20 2か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

① 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

① 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

① 仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1050100	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	7	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V (損料)	1	個			N1029800	
SKXハ° イフ° エント° φ 20PE	1	個			N0295400	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第10号表						
① 仮設工事(補助)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

① 仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ100mm 加算しない	4	m			施工 第0-0054号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事							
工種 第11号表							
① 鋳鉄管処分(水道)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		41	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		12	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		8	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		6	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0		12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)		12	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		2	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削		1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

① 鋳鉄管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 7口 15m 1回 9km 0.2t/回 Φ100mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0055号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

② 配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=70.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	14	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第13号表						
② 配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 100 L=70.0m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	141	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	42	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	27	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	20	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	41	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	42	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

② 配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=70.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 加算しない	70	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	70	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	70	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0056号表	
ホリビツグ洗管工(φ 100) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0057号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0114号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

② 配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 L=70.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

② 給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 100× φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 100× φ 20 サドル粉体塗装	5	個			N0330700	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	9	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0190400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0190300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第15号表						
② 給水管切替工事(起債)・労力費						
φ 100×φ 20 5か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

② 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 100mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	27	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

② 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

② 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×4.0m	13	本			N0455200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×2.0m	1	本			N0455300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×1.0m	3	本			N0455400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×0.5m	6	本			N0455500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 100A×0.3m	5	本			N0455600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 100A×90°	6	個			N0456000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 100A×50A	3	個			N0456100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 100A×20A	5	個			N0456600	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 100A×1.0m	5	本			N0455700	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

② 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 100A	3	個			N0456500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 100A U×U	1	個			N0457200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 100A	3	個			N0456400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	3	個			N0399000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	3	個			N0399700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4 t 車 往復	1	回			N0564600	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 50V(損料)	1	個			N1031500	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

② 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	5	個			N1050100	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE×φ 50V(損料)	2	個			N1056400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ホ°リ塩化ビ°ニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	0.8	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ホ°リ塩化ビ°ニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第16号表						
② 仮設工事(起債)・材料費					1	式 当り
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	4	個			N0960600	
T形補強割金具【FCD B/N】 φ100(損料)	2	組			N0849200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第17号表						
② 仮設工事(起債)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	127	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	24	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

② 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 100A	72	m			SYJ0033 施工 第0-0040号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 100A	72	m			SYJ0033 施工 第0-0041号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 100A	55	口			SYJ0036 施工 第0-0042号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 100A	55	口			SYJ0036 施工 第0-0043号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	6	口			SYJ0036 施工 第0-0044号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	6	口			SYJ0036 施工 第0-0045号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を 使用しない 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P192

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

② 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0047号表	
ホ°リエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	0.8	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	0.8	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ホ°リエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	28	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

② 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0058号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0117号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0118号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

② 鋳鉄管処分(起債)・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 35口 70m 2回 9km 0.6t/回 Φ100mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0059号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③ 配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	11	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP× φ 50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③ 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	105	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	31	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	18	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	13	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	31	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	31	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③ 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	51.5	m			施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0062号表	実務必携 P97
ホ°リエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P86
ホ°リエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
管明示テープ工 縦断貼付	51.5	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	51.5	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③ 配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=51.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③ 給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0190300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③ 給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③ 給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	1.5	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.5	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ピン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③ 給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③ 仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	2	本			N0398000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	3	本			N0398100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	3	本			N0398200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	3	本			N0398300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	2	本			N0398400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	1	個			N0398700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0398800	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	3	本			N0398500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0399000	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③ 仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0399700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 マルチジョイント 50A	1	個			N0398900	レンタル期間 (270日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1050100	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③ 仮設工事(水道)・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ°イフ°ェント° φ 20PE	1	個			N0295400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第24号表						
③ 仮設工事(水道)・労力費 1式				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	70	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③ 仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
レタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	23.3	m			SYJ0033 施工 第0-0063号表	
レタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	23.3	m			SYJ0033 施工 第0-0064号表	
レタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	22	口			SYJ0036 施工 第0-0044号表	
レタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	22	口			SYJ0036 施工 第0-0045号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③ 仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第25号表

1 式 当り

2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第26号表						
④ 配水管布設替工事(補助)・労力費 HPPE φ 50 L=50.0m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	101	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	17	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	13	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	29	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	30	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④ 配水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	50	m			施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ホリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	50	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	50	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④ 給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 50×φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50×φ 20 サドル粉体塗装	4	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	12	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0193000	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0190300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第28号表						
④ 給水管切替工事(補助)・労力費 φ50×φ20 4か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④ 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	28	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④ 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④ 仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	9	本			N0398000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	1	本			N0398100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	4	本			N0398200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0398300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	4	本			N0398400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	2	個			N0398700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0398500	レンタル期間 (270日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	7	個			N1050400	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第29号表						
④ 仮設工事(補助)・材料費					1	式 当り
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルボ`90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	4	個			N1050100	
SKXハ`イプ`エント` φ 20PE	1	個			N0295400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ` 13mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第30号表						
④ 仮設工事(補助)・労力費				1式 当り		
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④ 仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	45.6	m			SYJ0033 施工 第0-0063号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	45.6	m			SYJ0033 施工 第0-0064号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	23	口			SYJ0036 施工 第0-0044号表	
ｼﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	23	口			SYJ0036 施工 第0-0045号表	
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④ 仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

⑤ 配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=38.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
SKXハブアダプタ φ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
SKX片落ちエルボ 90° φ 50HP × φ 50V(損料)	1	個			N1094300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径13×外径18×肉厚2.5mm 定尺4m	1	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P819
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑤ 配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=38.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	81	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	24	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	14	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	24	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	24	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑤ 配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=38.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	38	m			施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0061号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0062号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0108号表	実務必携 P84
管明示テープ工 縦断貼付	38	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	38	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
ホリビツグ洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0069号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑤ 配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=38.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0056号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0031号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

⑤ 給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
PEソケット【外面止水形】 φ 25	1	個			N0189700	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0190300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第34号表						
⑤ 給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 25・20 4か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑤ 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
PE管継手工 φ 20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ 工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑤ 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	9	本			N0398000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	1	本			N0398100	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	4	本			N0398200	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0398300	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	4	本			N0398400	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	2	個			N0398700	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0398500	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0399000	レンタル期間 (270日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0399700	レンタル期間 (270日間)

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0399500	レンタル期間 (270日間)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	0.3	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちエルボ°90° φ 50PE×φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE×φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 13V(損料)	3	個			N1029800	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハベルブソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
SKXめねじ付ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1050200	
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1050100	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1086000	
SKXチーズ φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
SKXハブフエント φ 50HP (損料)	1	個			N1095300	
水道用ホベル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年07月号 Web建設物価
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	3	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第36号表						
⑤ 仮設工事(起債)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	72	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	46.1	m			SYJ0033 施工 第0-0063号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	46.1	m			SYJ0033 施工 第0-0064号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	27	口			SYJ0036 施工 第0-0044号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	27	口			SYJ0036 施工 第0-0045号表	
ポリ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ポリ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	0.3	m			SJ12340 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 割増無し 加算しない	0.3	m			SJ12340 施工 第0-0073号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0022号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0023号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0074号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0075号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・管取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0076号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑥ 給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50×φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20×φ 20V	2	個			N0190400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥ 給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥ 給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑥ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1050100	
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE× φ 20V (損料)	3	個			N1055300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事							
工種 第40号表							
⑥ 仮設工事(起債)・労力費				1式 当り			
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30		2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑥ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0058号表	実務必携 P84
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑦ 配水細管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE	1	個			N0236900	
SKXインコア φ 40HP	1	個			N0303250	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦ 配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦ 配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	10	m			施工 第0-0077号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
管明示テープ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第43号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	16	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦ 配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=16.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦ 配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=16.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	16	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	16	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑦ 給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ 40× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
建築設備用ポリエチレン管 スーパータフポリ 建築設備用ポリエチレンハイプレッソット(SP)チース 呼び径40×20 JP K 011準拠 クロタケミックス	1	個				2026年07月号 Web建設物価
PEチース 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0194700	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0190300	
SKXソケット φ 20PE	1	個			N0234000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第46号表						
⑦ 給水管切替工事(補助)・労力費 φ 40× φ 20 2か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦ 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
PE管継手工 φ20	2	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
表示ピン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦ 給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ 工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑦ 仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第48号表						
⑦ 仮設工事(補助)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑦ 仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑧ 配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=13.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	14	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧ 配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=13.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	29	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧ 配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=13.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	14	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	14	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑧ 給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 25× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ° 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0190700	
PEソケット 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第52号表						
⑧ 給水管切替工事(起債)・労力費						
φ 25× φ 20 1か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑧ 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
管明示テープ工 縦断貼付	2.2	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2.2	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑧ 給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑧ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第54号表						
⑧ 仮設工事(起債)・労力費				1式 当り		
1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑧ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑨ 給水管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=20.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20 × φ 13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第56号表						
⑨ 給水管布設替工事(補助)・労力費 PE φ 20 L=20.3m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑨ 給水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=20.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑨ 給水管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=20.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑨ 仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事							
工種 第58号表							
⑨ 仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		0	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30		5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑨ 仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑩ 給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 L=24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	24.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0193000	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 20×φ 13V	1	個			N0190300	
PEチーヌ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0194000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事 工種 第60号表 ⑩ 給水管布設替工事(起債)・労力費 1式 当り PE φ 20 L=24.3m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	49	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑩ 給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 L=24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	24.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	24.5	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	24.5	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事 工種 第61号表 ⑩ 仮設工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	25	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE (損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V (損料)	2	個			N1029800	
SKXチーヌ° φ 20PE× φ 20PE (損料)	1	個			N1060900	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事 工種 第62号表						
⑩ 仮設工事(起債)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	49	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑩ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第63号表						
⑪ 給水管切廻し工事(起債)・材料費					1	式 当り
PE φ 20 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.7	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0190400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事						
工種 第64号表						
⑪ 給水管切廻し工事(起債)・労力費					1	式 当り
PE φ 20 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑪ 給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.7	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ 13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
管明示テープ工 縦断貼付	1.7	m			SYJ0024 施工 第0-0017号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.7	m			SYJ0013 施工 第0-0016号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0039号表	

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑪ 給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑪ 仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKソケット φ 20	1	個			N0225300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事							
工種 第66号表							
⑪ 仮設工事(起債)・労力費				1	式	当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		0	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		1	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		0	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		0	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30		2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 20.0km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		0	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑪ 仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
合計						
1式当り						

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑫ 石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	202	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	80	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	79	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	80	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	20	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	28	m3			SP210030 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	37	m3			SYJ0001 施工 第0-0005号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	37	m3			SJ31012 施工 第0-0006号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 20.0km以下 良好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0034号表	実務必携 P175

河崎枝線その24に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑫ 石綿管処分(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 6.5km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	8	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
石綿管処分 75mm 50口 100m 6日 1m3 1回 0人 33口 3枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0109号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0033号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						