工事設計書

工事番号　　23　　号　　設計年月日　令和　9年　10月　16日

令和　8年度

清水町汚水枝線（その8）に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市清水町、弥生町、米川町								
総工事費	円				着手期日	令和　年　月　日			
					完成期日	令和　年　月　日			
工期	契約日から 令和10年1月14日　まで				種別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

〈 理　由 〉

〈 概　要 〉

①配水管布設替工事（基幹）HPPEφ100　L=197m　(改・負・減)
①配水管切替工事（基幹）HPPEφ50　2か所　(改・負)
①配水細管切替工事（基幹）HPPEφ40　1か所　(改・負)
①給水管切替工事（基幹）φ100×φ30・25・20　15か所（改・負）
①消火栓移設工事（新）（基幹）φ75　1基（H-442）　(改・負)
①仮設工事（基幹）　1式　(改・負)
①鋳鉄管処分（基幹）　1式　(資・雑)
②配水管布設替工事（起債）HPPEφ100　L=16m　(改・負・減)
②仮設工事（起債）　1式　(改・負)
②鋳鉄管処分（起債）　1式　(資・雑)
③配水細管布設替工事（起債）HPPEφ40　L=44m　(配・受・細・減)
③給水管切替工事（起債）φ40×φ20　6か所　(受・細)
③仮設工事（起債）　1式　(受・細)
④給水管布設替工事（起債）PEφ25　L=29m　(受・他)
④仮設工事（起債）　1式　(受・他)
⑤給水管布設替工事（起債）PEφ25　L=35m　(受・他)
⑤仮設工事（起債）　1式　(受・他)
⑥配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=67m　(改・負・減)
⑥配水細管切替工事（基幹）HPPEφ40　1か所　(改・負)
⑥給水管切替工事（基幹）φ50×φ20　6か所　(改・負)
⑥仮設工事（基幹）　1式　(改・負)
⑦配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=37m　(改・負・減)
⑦給水管切替工事（水道）φ50×φ30・20　2か所　(改・単)
⑦仮設工事（水道）　1式　(改・単)
⑧配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=32m　(改・負・減)
⑧給水管切替工事（起債）φ50×φ20　7か所　(改・負)
⑧仮設工事（起債）　1式　(改・負)
⑨配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=39m　(改・単)
⑨給水管切替工事（水道）φ50×φ20　2か所　(改・単)
⑨仮設工事（水道）　1式　(改・単)
⑩配水細管布設替工事（起債）HPPEφ40　L=36m　(配・受・細・減)
⑩給水管切替工事（起債）φ40×φ20　6か所　(受・細)
⑩仮設工事（起債）　1式　(受・細)
⑪給水管布設替工事（起債）PEφ20　L=24m　(受・他)
⑫給水管切廻し工事（起債）PEφ20　3か所　(受・他)
⑫仮設工事（起債）　1式　(受・他)
⑬配水管布設替工事（基幹）HPPEφ50　L=51m　(改・負・減)
⑬給水管切替工事（基幹）φ50×φ20　2か所　(改・負)
⑬仮設工事（基幹）　1式　(改・負)
⑭配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=71m　(改・負・減)
⑭給水管切替工事（起債）φ50×φ20　5か所　(改・負)
⑭仮設工事（起債）　1式　(改・負)
⑭配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=20m　(改・単)
⑮配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=90m　(改・負・減)
⑮給水管切替工事（起債）φ50×φ20　7か所　(改・負)
⑮仮設工事（起債）　1式　(改・負)
⑮配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=15m　(改・単)
⑮給水管切替工事（水道）φ50×φ20　1か所　(改・単)
⑯配水管布設替工事（起債）HPPEφ50　L=30m　(改・負・減)
⑯給水管切替工事（起債）φ50×φ40・20　3か所　(改・負)
⑯仮設工事（起債）　1式　(改・負)
⑯配水管布設替工事（水道）HPPEφ50　L=14m　(改・単)
⑯給水管切替工事（水道）φ50×φ20　2か所　(改・単)
⑰給水管切廻し工事（起債）PEφ20　2か所　(受・他)
⑰仮設工事（起債）　1式　(受・他)
⑱仮設工事（起債）　1式　(受・細)

〈 備　考 〉

DIPφ100（さH14-7）L=213m、VPφ50（さH14-7）L=190.2m
VPφ50（さH9-18）L=48m、VPφ50（さH9-13）L=88m
VPφ50（さS47-11）　L=211m、消火栓（さH4-9）1基

清水町汚水枝線（その8）に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（基幹） HPPEφ100　L=197m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ100　L=197.8m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労務費 HPPEφ100　L=197.8m	1	式			工種 第2号表	
①配水管切替工事（基幹） HPPEφ50　2か所	1	式				
①配水管切替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50　2か所（L=3.7m）	1	式			工種 第3号表	
①配水管切替工事（基幹）・労力費 HPPEφ50　2か所（L=3.7m）	1	式			工種 第4号表	
①配水細管切替工事（基幹） HPPEφ40　1か所	1	式				
①配水細管切替工事（基幹）・材料費 HPPEφ40　1か所（L=2.9m）	1	式			工種 第5号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①配水細管切替工事（基幹）・労力費 HPPEφ40　1か所（L=2.9m）	1	式			工種 第6号表	
①給水管切替工事（基幹） φ100×φ30・25・20　15か所	1	式				
①給水管切替工事（基幹）・材料費 φ100×φ30・25・20　15か所	1	式			工種 第7号表	
①給水管切替工事（基幹）・労力費 φ100×φ30・25・20　15か所	1	式			工種 第8号表	
①消火栓移設工事（基幹） φ75　1基（H-442）	1	式				
①消火栓移設工事（基幹）・材料費 φ75　1基（H-442）	1	式			工種 第9号表	
①消火栓移設工事（基幹）・労力費 φ75　1基（H-442）	1	式			工種 第10号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第12号表	
①鋳鉄管処分（基幹） 1式	1	式				
①鋳鉄管処分（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第13号表	
②配水管布設替工事（起債） HPPEφ100　L=16m	1	式				
②配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ100　L=16.7m	1	式			工種 第14号表	
②配水管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ100　L=16.7m	1	式			工種 第15号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第16号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②鋳鉄管処分（起債） 1式	1	式				
②鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
③配水細管布設替工事（起債） HPPEφ40 L=44m	1	式				
③配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ40 L=45.2m	1	式			工種 第19号表	
③配水細管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ40 L=45.2m	1	式			工種 第20号表	
③給水管切替工事（起債） φ40×φ20 6か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ40×φ20 6か所	1	式			工種 第21号表	
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ40×φ20 6か所	1	式			工種 第22号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
④給水管布設替工事（起債） PEφ25 L=29m	1	式				
④給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25 L=29.5m	1	式			工種 第25号表	
④給水管布設替工事（起債）・労務費 PEφ25 L=29.5m	1	式			工種 第26号表	
④仮設工事（起債） 1式	1	式				
④仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
④仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
⑤給水管布設替工事（起債） PEφ25 L=35m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=39.0m	1	式			工種 第29号表	
⑤給水管布設替工事（起債）・労務費 PEφ25　L=39.0m	1	式			工種 第30号表	
⑤仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑤仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第31号表	
⑤仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第32号表	
⑥配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50　L=67m	1	式				
⑥配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50　L=68.5m	1	式			工種 第33号表	
⑥配水管布設替工事（基幹）・労務費 HPPEφ50　L=68.5m	1	式			工種 第34号表	
⑥配水細管切替工事（基幹） HPPEφ40　1か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥配水細管切替工事（基幹）・材料費 HPPEφ40　1か所（L=5.3m）	1	式			工種 第35号表	
⑥配水細管切替工事（基幹）・労力費 HPPEφ40　1か所（L=5.3m）	1	式			工種 第36号表	
⑥給水管切替工事（基幹） φ50×φ20　6か所	1	式				
⑥給水管切替工事（基幹）・材料費 φ50×φ20　6か所	1	式			工種 第37号表	
⑥給水管切替工事（基幹）・労力費 φ50×φ20　6か所	1	式			工種 第38号表	
⑥仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑥仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第39号表	
⑥仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第40号表	
⑦配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50　L=37m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50 L=37.3m	1	式			工種 第41号表	
⑦配水管布設替工事（基幹）・労務費 HPPEφ50 L=37.3m	1	式			工種 第42号表	
⑦給水管切替工事（水道） φ50×φ30・20 2か所	1	式				
⑦給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ30・20 2か所	1	式			工種 第43号表	
⑦給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ30・20 2か所	1	式			工種 第44号表	
⑦仮設工事（水道） 1式	1	式				
⑦仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第45号表	
⑦仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第46号表	
⑧配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=32m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=33.6m	1	式			工種 第47号表	
⑧配水管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ50 L=33.6m	1	式			工種 第48号表	
⑧給水管切替工事（起債） φ50×φ20 7か所	1	式				
⑧給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第49号表	
⑧給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第50号表	
⑧仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑧仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第51号表	
⑧仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第52号表	
⑨配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=39m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑨配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=39.7m	1	式			工種 第53号表	
⑨配水管布設替工事（水道）・労務費 HPPEφ50 L=39.7m	1	式			工種 第54号表	
⑨給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所	1	式				
⑨給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第55号表	
⑨給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第56号表	
⑨仮設工事（水道） 1式	1	式				
⑨仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第57号表	
⑨仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第58号表	
⑩配水細管布設替工事（起債） HPPEφ40 L=36m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ40　L=38.9m	1	式			工種 第59号表	
⑩配水細管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ40　L=38.9m	1	式			工種 第60号表	
⑩給水管切替工事（起債） φ40×φ20　6か所	1	式				
⑩給水管切替工事（起債）・材料費 φ40×φ20　6か所	1	式			工種 第61号表	
⑩給水管切替工事（起債）・労力費 φ40×φ20　6か所	1	式			工種 第62号表	
⑩仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑩仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第63号表	
⑩仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第64号表	
⑪給水管布設替工事（起債） PEφ20　L=24m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑪給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ20　L=25.0m	1	式			工種 第65号表	
⑪給水管布設替工事（起債）・労務費 PEφ20　L=25.0m	1	式			工種 第66号表	
⑫給水管切廻し工事（起債） PEφ20　3か所	1	式				
⑫給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20　3か所（1+2）	1	式			工種 第67号表	
⑫給水管切廻し工事（起債）・労務費 PEφ20　3か所（1+2）	1	式			工種 第68号表	
⑫仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑫仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第69号表	
⑫仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第70号表	
⑬配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50　L=51m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑬配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50 L=51.8m	1	式			工種 第71号表	
⑬配水管布設替工事（基幹）・労務費 HPPEφ50 L=51.8m	1	式			工種 第72号表	
⑬給水管切替工事（基幹） φ50×φ20 2か所	1	式				
⑬給水管切替工事（基幹）・材料費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第73号表	
⑬給水管切替工事（基幹）・労力費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第74号表	
⑬仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑬仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第75号表	
⑬仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第76号表	
⑭配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=71m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑭配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=71.9m	1	式			工種 第77号表	
⑭配水管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ50 L=71.9m	1	式			工種 第78号表	
⑭給水管切替工事（起債） φ50×φ20 5か所	1	式				
⑭給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 5か所	1	式			工種 第79号表	
⑭給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 5か所	1	式			工種 第80号表	
⑭仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑭仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第81号表	
⑭仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第82号表	
⑭配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=20m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑭配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=20.7m	1	式			工種 第83号表	
⑭配水管布設替工事（水道）・労務費 HPPEφ50 L=20.7m	1	式			工種 第84号表	
⑮配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=90m	1	式				
⑮配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=90.7m	1	式			工種 第85号表	
⑮配水管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ50 L=90.7m	1	式			工種 第86号表	
⑮給水管切替工事（起債） φ50×φ20 7か所	1	式				
⑮給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第87号表	
⑮給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第88号表	
⑮仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑮仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第89号表	
⑮仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第90号表	
⑮配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=15m	1	式				
⑮配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=15.7m	1	式			工種 第91号表	
⑮配水管布設替工事（水道）・労務費 HPPEφ50 L=15.7m	1	式			工種 第92号表	
⑮給水管切替工事（水道） φ50×φ20 1か所	1	式				
⑮給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第93号表	
⑮給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第94号表	
⑯配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=30m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑯配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=30.5m	1	式			工種 第95号表	
⑯配水管布設替工事（起債）・労務費 HPPEφ50 L=30.5m	1	式			工種 第96号表	
⑯給水管切替工事（起債） φ50×φ40・20 3か所	1	式				
⑯給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ40・20 3か所	1	式			工種 第97号表	
⑯給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ40・20 3か所	1	式			工種 第98号表	
⑯仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑯仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第99号表	
⑯仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第100号表	
⑯配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=14m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑯配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=14.9m	1	式			工種 第101号表	
⑯配水管布設替工事（水道）・労務費 HPPEφ50 L=14.9m	1	式			工種 第102号表	
⑯給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所	1	式				
⑯給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第103号表	
⑯給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第104号表	
⑰給水管切廻し工事（起債） PEφ20 2か所	1	式				
⑰給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第105号表	
⑰給水管布設替工事（起債）・労務費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第106号表	
⑰仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑰仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第107号表	
⑰仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第108号表	
⑱仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑱仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第113号表	
⑱仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第114号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	197	m			SYJ0015 施工 第0-0025号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	15	m			SYJ0015 施工 第0-0025号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	44	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	67	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	36	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	33.6	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	39	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	38	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	51	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	71	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	90	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	93	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	15	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	14	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	94	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=197.8m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	34	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	6	個				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径100mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ100 H=600	1	組			N0124600	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ100 L=197.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PPｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0324800	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=197.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	245	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	158	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	87	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	72	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	72	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	154	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	158	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	18	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=197.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	18	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	15	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 加算しない	197	m			施工 第0-0017号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0018号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 1口 加算しない	53	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 100mm 加算しない	8	口			SJ12485 施工 第0-0020号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0023号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手) 設置(1.0) Φ100mm 加算しない	4	口			SJ12395 施工 第0-0024号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=197.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	197	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100×4000	197	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ100) 201～250m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0026号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①配水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　2か所(L=3.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	2	個				2026年09月号 Web建設物価
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	2	個			N0329200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　2か所(L=3.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　2か所(L=3.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.7	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0042号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3.7	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50×4000	3.7	m			SYJ0024 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①配水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　2か所(L=3.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水細管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=2.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EF45° ｴﾙﾎﾞ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年09月号 Web建設物価
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE	2	個			N0256000	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ40【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×40 PTC B 20 規格品	1	個				2026年09月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0293900	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	1	個			N0303250	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①配水細管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40　1か所(L=2.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=2.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=2.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	2.9	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0045号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2.9	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50×4000	2.9	m			SYJ0024 施工 第0-0041号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=2.9m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ50 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330900	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330800	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	10	個			N0330700	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ50	2	個			N0192800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	10	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	5	個			N0193000	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ30PE	1	個			N0237300	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	2	個			N0189700	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	53	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	21	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	21	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0042号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0048号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 20mm 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0049号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ50	4	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0051号表	
PE管継手工 φ20	35	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	19	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	19	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	14	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ30・25・20　15か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①消火栓移設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ75 1基(H-442)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ﾎﾞｯｸｽ φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
PE挿し口付鋳鉄製T字管【GF形】 φ100×φ75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0320400	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(ﾌﾗﾝｼﾞ形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ接合部品 GF1形10K 呼び径75mm 水道用 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 M16×65 8本 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年09月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①消火栓移設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ75 1基(H-442)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 ﾌﾗﾝｼﾞ接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0058号表	実務必携 P101
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工(丸型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0059号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0018号表	実務必携 P86
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	11	個			N1086000	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	7	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	7	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	14	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	4	個			N1055300	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ30V×φ25PE(損料)	1	個			N1035200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13PE(損料)	4	個			N1028600	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	6	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	13	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ30V	1	個			N0296200	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25V	4	個			N0296100	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	4	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	4	個			N0295900	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ100×φ50 ｸﾞﾘｯﾌﾟ含 (損料)	2	組			N0993600	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	7	本			N0432800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	3	本			N0433000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.5m	6	本			N0433100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	4	本			N0433200	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 80A×90°	6	個			N0433600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×80A	1	個			N0433800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×50A	2	個			N0433700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 レジューサー 80A×50A	1	個			N0434300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 80A×20A	2	個			N0434100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×P	1	個			N0434800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	34	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	6	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	1	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	4	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	3	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	5	個			N0405500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	8	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	3	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	3	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×S	2	個			N0405900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装 (局支給)	1	台			N0134400	
角型消火栓鉄蓋 (局支給) 角ﾀｲﾌﾟ	1	個			N0135500	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	135	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	36	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	36	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	36	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0060号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0061号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0021 施工 第0-0062号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0021 施工 第0-0063号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	18	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	18	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	27	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	23	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	44	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0042号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0074号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P192
管帽取付工 設置(1.0) Φ100mm 加算しない	2	口			SJ12395 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
管帽撤去工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm 加算しない	2	口			SJ12395 施工 第0-0077号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	2	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	800	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	38	m			SYJ0033 施工 第0-0091号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	38	m			SYJ0033 施工 第0-0092号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	155	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	155	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 80A	26	口			SYJ0036 施工 第0-0087号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	26	口			SYJ0036 施工 第0-0088号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	65	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	65	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4ｔ車 往復	1	回			N0564600	
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①鋳鉄管処分(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	290	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	156	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	114	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	23	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	119	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	119	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	153	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	156	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	18	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①鋳鉄管処分(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	18	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	15	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
鋳鉄管処分(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 ２ｔ吊 65口 195m 2回 24km 2t/回 Φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0095号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=16.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
PPｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324800	
PCｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325300	
離脱防止金具(押輪) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 T形用 呼び径100mm	1	組				2026年09月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=16.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	13	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	14	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ100 L=16.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 加算しない	16.7	m			施工 第0-0017号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 1口 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 100mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0020号表	実務必携 P97
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手) 設置(1.0) Φ100mm 加算しない	3	口			SJ12395 施工 第0-0024号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0101号表	実務必携 P54
Ｔ形継手 設置(1.0) Φ75mm以下 押輪･抜出防止金具使用する 加算しない	1	口			SJ12120 施工 第0-0102号表	実務必携 P56
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	16.7	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ100 L=16.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ100×4000	16.7	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
VPｼﾞｮｲﾝﾄ φ75 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	1	組			N0983000	
VPｼﾞｮｲﾝﾄ曲管ｼｮｰﾄ φ75×90° 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	3	組			N0985700	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VC片落ちｼﾞｮｲﾝﾄ φ100c×φ75v 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	1	組			N0982600	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径75×外径89×肉厚5.9mm 定尺5m	2	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×4.0m	3	本			N0432800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×1.0m	1	本			N0433000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 80A×0.3m	1	本			N0433200	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 80A×50A	1	個			N0433700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 80A	1	個			N0434000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 80A S×P	1	個			N0434800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	1	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0060号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0061号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0042号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0074号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手) 設置(1.0) Φ75mm 加算しない	9	口			SJ12395 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手) 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ75mm 加算しない	9	口			SJ12395 施工 第0-0104号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0101号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0105号表	実務必携 P54
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0106号表	実務必携 P84
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ75mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0107号表	実務必携 P84
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0108号表	実務必携 P92
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	2	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	80	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 80A	14	m			SYJ0033 施工 第0-0091号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 80A	14	m			SYJ0033 施工 第0-0092号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	1	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	1	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 80A	8	口			SYJ0036 施工 第0-0087号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 80A	8	口			SYJ0036 施工 第0-0088号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	3	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	3	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②鋳鉄管処分(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②鋳鉄管処分(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
鋳鉄管処分(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 ２ｔ吊 5口 16m 1回 24km 2t/回 Φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0109号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=45.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	8	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFｿｹｯﾄ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	8	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×40 PTC B 20 規格品	1	個				2026年09月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0293900	
SKXｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0234300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE	2	個			N0258400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ25V	1	個			N0238500	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	7	個			N0303250	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

③配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=45.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=45.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	32	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	27	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	32	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=45.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	45.2	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0110号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0045号表	実務必携 P97
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100mm 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ40	7	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	45	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=45.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50×4000	45	m			SYJ0024 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFﾁｰｽﾞ 呼び径40×20 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	6	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE	6	個			N0258100	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	9	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0193000	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0190300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0110号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0045号表	実務必携 P97
PE管継手工 φ20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	6	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	9	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	9	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	6	個			N1029800	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	45	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×20 PTC B 20 規格品	6	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	6	個			N0295900	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	101	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	58	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	31	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	58	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	12	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0113号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	45	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	45	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

④給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L=29.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ30V×φ25PE	1	個			N0242900	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0255800	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

④給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L=29.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(底盤小) φ50 H=600	1	組			N0123100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	29	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ25 L=29.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	66	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	20	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	20	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ25 L=29.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0051号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	29	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0114号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ25 L=29.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	33	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	33	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第28号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑤給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L=39.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25×φ20	2	個			N0194700	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	3	個			N0192500	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	4	個			N0189600	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0255800	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

⑤給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L=39.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(底盤小) φ50 H=600	1	組			N0123100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	39	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ25 L=39.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	26	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0116号表	実務必携 P171
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ25	10	口			SYJ0018 施工 第0-0051号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ25 L=39.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ20	19	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	39	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0114号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	39	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	39	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

⑤給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PE φ25　L=39.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

⑤仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 14cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0116号表	実務必携 P171
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

⑥配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=68.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	9	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑥配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=68.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	136	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	54	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	28	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	53	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	54	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	5	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑥配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=68.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	68.5	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	34	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	67	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	68.5	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 151～200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0117号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

⑥配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=68.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑥配水細管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=5.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EF90° ｴﾙﾎﾞ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	1	個			N0303300	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	1	個			N0303250	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑥配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=5.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑥配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=5.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	5.3	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0110号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50×4000	5.3	m			SYJ0024 施工 第0-0041号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑥配水細管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40　1か所(L=5.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑥給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	6	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	6	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	9	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑥給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑥仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	4	個			N1029800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑥仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	2	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	4	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	13	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	3	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	3	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	3	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑥仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	6	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	6	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	298	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	93	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	53	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	93	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	6	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	8	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	46	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	44	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0125号表	実務必携 P193
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	69	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑥仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	69	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	39	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	39	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=37.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=37.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=37.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	76	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	30	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	30	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=37.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	36.7	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=37.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	36.7	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	36.7	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑦給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE	1	個			N0300800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ30V	1	個			N0239000	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE	2	個			N0256100	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑦給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑦給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ30・20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑦仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	1	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ30V(損料)	1	個			N1031300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	1	個			N0296000	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑦仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ30V	1	個			N0296200	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	7	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	3	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	3	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	1	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	2	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	1	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	1	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑦仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	2	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	2	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	74	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	41	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	41	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑦仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	23	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	23	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑧配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=33.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=33.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	66	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	26	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	26	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	26	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=33.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	33.6	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	33.6	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	33.6	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑧給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	7	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	6	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	6	個			N0193100	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	13	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	13	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	26	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	17	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	17	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑧仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	6	個			N1055300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	6	個			N0296000	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	4	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	3	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	5	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑧仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	1	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	7	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	6	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑧仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	178	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	56	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	34	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	56	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑧仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	36	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑧仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	36	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	29	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	29	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑨配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=39.7m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑨配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=39.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑨配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=39.7m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	80	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	69	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	31	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	32	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	37	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0126号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	37	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑨配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=39.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	6	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	39	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑨配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=39.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	39	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	39	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑨給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑨給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑨給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑨給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑨仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	46	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	4	個			N0296000	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑨仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第58号表

⑨仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0125号表	実務必携 P193
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	46	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑨仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	46	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	2	孔			SP224430 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	40	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑩配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=38.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	6	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFｿｹｯﾄ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	7	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EF45° ｴﾙﾎﾞ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	4	個				2026年09月号 Web建設物価
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE	4	個			N0256000	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ40【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	2	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	2	組			N0123200	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑩配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=38.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0234300	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	6	個			N0303250	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 40mm JIS K 6743	3	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径40×外径48×肉厚4mm 定尺5m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑩配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=38.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	29	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	30	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑩配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=38.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	38.9	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	15	箇所			SJ12393 施工 第0-0110号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0045号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0127号表	実務必携 P84
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0128号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑩配水細管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=38.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	38	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 φ50×4000	38.9	m			SYJ0024 施工 第0-0041号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ40) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0129号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第61号表

⑩給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFﾁｰｽﾞ 呼び径40×20 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	6	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	6	個			N0234000	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	4	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	6	個			N0189600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	14	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑩給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	31	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	12	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑩給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0110号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0045号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
PE管継手工 φ20	36	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	14	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑩給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	14	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑩仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑩仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑩仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑪給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ20PE	2	個			N0255700	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ20【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0350900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	25	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	20	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0134号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	25	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	25	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PE φ20　L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑫給水管切廻し工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 3か所(1+2)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ20V	3	個			N0234600	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	6	個			N0190400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑫給水管切廻し工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20 3か所(1+2)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑫給水管切廻し工事(起債)・労務費　1　式　当り

PEφ20　3か所(1+2)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑫給水管切廻し工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20　3か所(1+2)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑫仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	6	個			N1055300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑫仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑫仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑬配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=51.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	10	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑬配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=51.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	55	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	41	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	20	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	17	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	40	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	41	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑬配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=51.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	51.8	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	13	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	51.8	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	51.8	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑬配水管布設替工事(基幹)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=51.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑬給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑬給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第74号表

⑬給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑬給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑬仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑬仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	2	個			N0296000	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	10	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	2	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑬仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑬仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑬仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑬仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0125号表	実務必携 P193
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	46	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	46	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑬仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	15	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	15	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑭配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	13	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑭配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑭配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	72	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	57	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	29	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	24	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	56	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	57	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	6	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑭配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	71.2	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	21	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	71.2	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑭配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	71.2	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑭給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	5	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	4	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑭給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑭給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	19	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	9	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	9	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑭給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑭仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	4	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	3	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑭仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	4	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	1	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	15	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	2	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑭仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	5	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑭仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	26	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑭仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	21	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑭仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0125号表	実務必携 P193
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑭仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	3	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77㎜以上90㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	69	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	69	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	30	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	30	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑭配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=20.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) (外層付き) 呼び径50mm 長5m	1	本				2026年05月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	1	個			N0303300	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑭配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=20.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年09月号 Web建設物価
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ φ25	1	個			N0188200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑭配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=20.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	59	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	15	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	44	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0126号表	実務必携 P174

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑭配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=20.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	44	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	20.7	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	26	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑭配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=20.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	17	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	17	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	2	孔			SP224430 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑮配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=90.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	17	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑮配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=90.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑮配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=90.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	183	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	73	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	36	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	29	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	29	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	71	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	73	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	7	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑮配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=90.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	7	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	90	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	18	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑮配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=90.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	90	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	90	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0135号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑮給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	7	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑮給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑮給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑮給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑮仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	2	個			N1086000	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	7	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	5	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	11	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	3	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1031500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1056400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	4	個			N1029800	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑮仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1065800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	19	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	2	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	3	個			N0296000	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑮仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	4	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	18	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	2	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	4	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	7	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	ﾚﾝﾀﾙ期間（360日間）

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑮仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑮仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	19	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑮仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0062号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0021 施工 第0-0063号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0021 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑮仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	35	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0125号表	実務必携 P193
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P192

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑮仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	19	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	19	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	7	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	83	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑮仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	83	m			SYJ0033 施工 第0-0094号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	36	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	36	口			SYJ0036 施工 第0-0090号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	160	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑮配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=15.7m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑮配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=15.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着ｺｱ φ50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ 【一体型用】 φ50	1	個			N0188800	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑮配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=15.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	40	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	12	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	27	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0126号表	実務必携 P174

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑮配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=15.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	27	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑮配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=15.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0136号表	実務必携 P192
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0137号表	実務必携 P192
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0060号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑮配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=15.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第93号表

⑮給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

⑮給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

⑮給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

⑮給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第95号表

⑯配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=30.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑯配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=30.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	66	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	24	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	25	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑯配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=30.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	30.5	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	30	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	30.5	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0135号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑯配水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=30.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第97号表

⑯給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ40・20　3か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE	1	個			N0300800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ50	2	個			N0192800	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ50×φ40V	1	個			N0192100	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第97号表

⑯給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ40・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑯給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ40・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑯給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ40・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
PE管継手工 φ50	5	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
PE管継手工 φ40	1	口			SYJ0018 施工 第0-0138号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑯給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ40・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第99号表

⑯仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE	3	個			N0293600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE	8	個			N0258500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE	5	個			N0258100	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V	1	個			N0263000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V	1	個			N0239200	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V	3	個			N0264100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V	2	個			N0237500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ40V	1	個			N0239100	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE	1	個			N0273800	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第99号表

⑯仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE	8	個			N0256100	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	4	個				2026年09月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	1	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	2	個			N0295900	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	19	本			N0404300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	2	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第99号表

⑯仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	2	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	5	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	1	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	3	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	3	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0405800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑯仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	100	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	31	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	30	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	31	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑯仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0021 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	30	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0124号表	実務必携 P193
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0075号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0079号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑯仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	3	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	86	m			SYJ0033 施工 第0-0093号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	36	口			SYJ0036 施工 第0-0089号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	27	枚			S2572 施工 第0-0086号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑯仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第101号表

⑯配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=14.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第101号表

⑯配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=14.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着ｺｱ φ50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ【一体型用】 φ50	1	個			N0188800	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑯配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=14.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	73	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	12	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	31	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0126号表	実務必携 P174

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑯配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=14.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	31	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	14.2	m			施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0123号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0040号表	実務必携 P97
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0021号表	実務必携 P98

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑯配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=14.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0115号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0136号表	実務必携 P192
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0137号表	実務必携 P192
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0060号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	14	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	14	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑯配水管布設替工事(水道)・労務費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=14.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第103号表

⑯給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑯給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑯給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0112号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0053号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑯給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第105号表

⑰給水管切廻し工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKｿｹｯﾄ φ20V	2	個			N0225400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	4	個			N0189600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第106号表

⑰給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第106号表

⑰給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0139号表	
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0056号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第106号表

⑰給水管布設替工事(起債)・労務費　　1　式　当り

PEφ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第107号表

⑰仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	4	個			N1055300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第108号表

⑰仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第108号表

⑰仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第113号表

⑱仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE	5	個			N0269300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE	2	個			N0258200	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE	7	個			N0258100	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V	3	個			N0263000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V	2	個			N0237500	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	4	個			N0255800	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	2	個				2026年09月号 建設物価P699 積算資料P836
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ【一体型用】 φ20	2	個			N0188600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	90	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第113号表

⑱仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	3	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	2	個			N0295900	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第114号表

⑱仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	114	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	47	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	33	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	43	m2			SJ31180 施工 第0-0011号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	4	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0126号表	実務必携 P174

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第114号表

⑱仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.0km	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年08月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 8.9km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	6	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0114号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ20	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0140号表	

清水町汚水枝線(その8)に伴う配水管布設替工事

工種 第114号表

⑱仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	90	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0085号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						