

工 事 設 計 書

工事番号24号

設計年月日令和 8 年 7 月 21 日

令和 8 年度									
清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市清水町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年9月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

〈 理 由 〉		
〈 概 要 〉		
①給水管布設替工事（水道）	HPPE φ 75・50	L=181m（配・他）
①給水管切替工事（水道）	φ 75・50×φ 40・20	22か所（配・他）
②給水管切廻し工事（起債）	PE φ 50・20	10か所（受・他）
②仮設工事（起債）		1式（受・他）
③給水管布設替工事（基幹）	HPPE φ 75・50	L=50m（受・他）
③給水管切替工事（基幹）	φ 75×φ 20	6か所（受・他）
③給水管切廻し工事（基幹）	PE φ 40・20	18か所（受・他）
③仮設工事（基幹）		1式（受・他）
④消火栓移設工事（新）（防災）	φ 75（H-503, H504）	2基（負・消）
⑤配水管切廻し工事（基幹）	KDIP φ 100	3か所（改・負）
⑤仮設工事（基幹）		1式（改・負）
⑥配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 75	L=53m（改・負・減）
⑥給水管切替工事（起債）	φ 75×φ 20	2か所（改・負）
⑥仮設工事（起債）		1式（改・負）
⑦配水管布設替工事（基幹）	HPPE φ 75	L=95m（改・負・減）
⑦給水管切替工事（基幹）	φ 75×φ 50・40	4か所（改・負）
⑦仮設工事（基幹）		1式（改・負）
⑦配水管切替工事（基幹）	HPPE φ 50	1か所（改・負・減）
⑧配水管布設替工事（基幹）	HPPE φ 75	L=76m（改・負・減）
⑧給水管切替工事（基幹）	φ 75×φ 40・25・20	3か所（改・負）
⑧仮設工事（基幹）		1式（改・負）
⑨配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50	L=65m（改・負・減）
⑨給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20	3か所（改・負）
⑨仮設工事（起債）		1式（改・負）
⑩配水管布設替工事（水道）	HPPE φ 50	L=12m（改・単）
⑩給水管切替工事（水道）	φ 50×φ 20	1か所（改・単）
⑪給水管布設替工事（起債）	PE φ 25・20	L=56m（受・他）
⑪仮設工事（起債）		1式（受・他）
⑫配水管布設替工事（起債）	HPPE φ 50	L=65m（改・負・減）
⑫給水管切替工事（起債）	φ 50×φ 20	6か所（改・負）
A铸铁管処分（基幹）		1式（資・雑）
B铸铁管処分（起債）		1式（資・雑）
〈 備 考 〉		
除却		
H4-10	TDIP φ 100	L=151.1m
H16-58	NSDIP φ 100	L=12.0m
さS47-11	VP φ 50	L=157.2m
さS42-4	VP φ 50	L=57.0m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（2）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①給水管布設替工事（水道） HPPE φ 75 ・ 50 L=181m	1	式				
①-1給水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 75 L=76.5m	1	式			工種 第1号表	
①-1給水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 75 L=76.5m	1	式			工種 第2号表	
①-2給水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 75 L=72.7m	1	式			工種 第3号表	
①-2給水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 75 L=72.7m	1	式			工種 第4号表	
①-3給水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=34.0m	1	式			工種 第5号表	
①-3給水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=34.0m	1	式			工種 第6号表	
①給水管切替工事（水道） φ 75 ・ 50 × φ 40 ・ 20 22か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-1給水管切替工事（水道）・材料費 φ 75× φ 40・20 8か所	1	式			工種 第7号表	
①-1給水管切替工事（水道）・労力費 φ 75× φ 40・20 8か所	1	式			工種 第8号表	
①-2給水管切替工事（水道）・材料費 φ 75× φ 20 10か所	1	式			工種 第9号表	
①-2給水管切替工事（水道）・労力費 φ 75× φ 20 10か所	1	式			工種 第10号表	
①-3給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 4か所	1	式			工種 第11号表	
①-3給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 4か所	1	式			工種 第12号表	
②給水管切廻し工事（起債） PE φ 50・20 10所	1	式				
②-1給水管切廻し工事（起債）・材料費 PE φ 20 5か所	1	式			工種 第13号表	
②-1給水管切廻し工事（起債）・労力費 PE φ 20 5か所	1	式			工種 第14号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②-2給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第15号表	
②-2給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第16号表	
②-3給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ50 1か所	1	式			工種 第17号表	
②-3給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ50 1か所	1	式			工種 第18号表	
②-4給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第19号表	
②-4給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第20号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②-1仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
②-1仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第22号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	
②-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
②-3仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第25号表	
②-3仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第26号表	
②-4仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
②-4仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
③給水管布設替工事（基幹） HPPE φ 75 ・ 50 L=50m	1	式				
③-1給水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 75 L=47.7m	1	式			工種 第29号表	
③-1給水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 75 L=47.7m	1	式			工種 第30号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-2給水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=3.5m	1	式			工種 第31号表	
③-2給水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=3.5m	1	式			工種 第32号表	
③給水管切替工事（基幹） φ 75× φ 20 6か所	1	式				
③給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 75× φ 20 6か所	1	式			工種 第33号表	
③給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 75× φ 20 6か所	1	式			工種 第34号表	
③給水管切廻し工事（基幹） PE φ 40・20 18か所	1	式				
③-1給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PE φ 20 3か所	1	式			工種 第35号表	
③-1給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PE φ 20 3か所	1	式			工種 第36号表	
③-2給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PE φ 20 4か所	1	式			工種 第37号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-2給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ20 4か所	1	式			工種 第38号表	
③-3給水管切廻し工事（基幹）・材料費 PEφ40・20 11か所	1	式			工種 第39号表	
③-3給水管切廻し工事（基幹）・労力費 PEφ40・20 11か所	1	式			工種 第40号表	
③仮設工事（基幹） 1式	1	式				
③-1仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第41号表	
③-1仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第42号表	
③-2仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第43号表	
③-2仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第44号表	
③-3仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第45号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③-3仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第46号表	
④消火栓移設工事（防災） φ 75 2基	1	式				
④消火栓移設工事（防災）・材料費 φ 75 2基（H-503、H-504）	1	式			工種 第47号表	
④消火栓移設工事（防災）・労力費 φ 75 2基（H-503、H504）	1	式			工種 第48号表	
⑤配水管切廻し工事（基幹） KDIP φ 100 3か所	1	式				
⑤配水管切廻し工事（基幹）・材料費 KDIP φ 100 3か所	1	式			工種 第49号表	
⑤配水管切廻し工事（基幹）・労力費 KDIP φ 100 3か所	1	式			工種 第50号表	
⑤仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑤仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第51号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第52号表	
⑥配水管布設替工事（起債） HPPE φ 75 L=53m	1	式				
⑥配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 75 L=54.6m	1	式			工種 第53号表	
⑥配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 75 L=54.6m	1	式			工種 第54号表	
⑥給水管切替工事(起債) φ 75×φ 20 2か所	1	式				
⑥給水管切替工事(起債）・材料費 φ 75×φ 20 2か所	1	式			工種 第55号表	
⑥給水管切替工事(起債）・労力費 φ 75×φ 20 2か所	1	式			工種 第56号表	
⑥仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑥仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第57号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第58号表	
⑦配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 75 L=95m	1	式				
⑦配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 75 L=96.5m	1	式			工種 第59号表	
⑦配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 75 L=96.5m	1	式			工種 第60号表	
⑦給水管切替工事（基幹） φ 75×φ 50・40 4か所	1	式				
⑦給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 75×φ 50・40 4か所	1	式			工種 第61号表	
⑦給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 75×φ 50・40 4か所	1	式			工種 第62号表	
⑦仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑦仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第63号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第64号表	
⑦配水管切替工事（基幹） HPPE φ 50 1か所	1	式				
⑦配水管切替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 1か所（10.3m）	1	式			工種 第65号表	
⑦配水管切替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 1か所（10.3m）	1	式			工種 第66号表	
⑧配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 75 L=76m	1	式				
⑧配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 75 L=78.2m	1	式			工種 第67号表	
⑧配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 75 L=78.2m	1	式			工種 第68号表	
⑧給水管切替工事（基幹） φ 75×φ 40・25・20 3か所	1	式				
⑧給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 75×φ 40・25・20 3か所	1	式			工種 第69号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 75× φ 40・25・20 3か所	1	式			工種 第70号表	
⑧仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑧仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第71号表	
⑧仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第72号表	
⑨配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=65m	1	式				
⑨配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=66.6m	1	式			工種 第73号表	
⑨配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=66.6m	1	式			工種 第74号表	
⑨給水管切替工事（起債） φ 50× φ 20 3か所	1	式				
⑨給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50× φ 20 3か所	1	式			工種 第75号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑨給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50× φ 20 3か所	1	式			工種 第76号表	
⑨仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑨仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第77号表	
⑨仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第78号表	
⑩配水管布設替工事（水道） HPPE φ 50 L=12m	1	式				
⑩配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 L=12.4m	1	式			工種 第79号表	
⑩配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 L=12.4m	1	式			工種 第80号表	
⑩給水管切替工事（水道） φ 50× φ 20 1か所	1	式				
⑩給水管切替工事（水道）・材料費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第81号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩給水管切替工事（水道）・労力費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第82号表	
⑪給水管布設替工事（起債） PE φ 25・20 L=56m	1	式				
⑪給水管布設替工事（起債）・材料費 PE φ 25・20 L=58.3m	1	式			工種 第83号表	
⑪給水管布設替工事（起債）・労力費 PE φ 25・20 L=58.3m	1	式			工種 第84号表	
⑪仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑪仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第85号表	
⑪仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第86号表	
⑫配水管布設替工事（起債） HPPE φ 50 L=65m	1	式				
⑫配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 50 L=66.5m	1	式			工種 第87号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑫配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 50 L=66.5m	1	式			工種 第88号表	
⑫給水管切替工事（起債） φ 50×φ 20 6か所	1	式				
⑫給水管切替工事（起債）・材料費 φ 50×φ 20 6か所	1	式			工種 第89号表	
⑫給水管切替工事（起債）・労力費 φ 50×φ 20 6か所	1	式			工種 第90号表	
⑫仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第91号表	
⑫仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第92号表	
A铸铁管処分（基幹） 1式	1	式				
A铸铁管処分（基幹）A-1 1式	1	式			工種 第93号表	
B铸铁管処分（基幹）A-2 1式	1	式			工種 第94号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
B铸铁管処分（起債） 1式	1	式				
B铸铁管処分（起債） 1式	1	式			工種 第95号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①-1通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	71.4	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
①-2通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	72.9	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
①-3通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	29.1	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	
③-1通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	47.7	m			SYJ0015 施工 第0-0004号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	51.7	m			SYJ0015 施工 第0-0005号表	
⑦通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	96.5	m			SYJ0015 施工 第0-0006号表	
⑧通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	73.6	m			SYJ0015 施工 第0-0007号表	
⑨通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	67.5	m			SYJ0015 施工 第0-0008号表	
⑩通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	8.1	m			SYJ0015 施工 第0-0009号表	
⑫通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	62.6	m			SYJ0015 施工 第0-0010号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①-1給水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE φ 75 L=76.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	14	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.07	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
PC片落ちジョイント φ 75HP× φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0326400	
PPジョイント φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324700	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 75× φ 50 グリップ含 (損料)	1	組			N0993500	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 黒・白 ブッシング BU 3段落以上 呼び径2B 50A×25A (損料)	1	個				2026年06月号 建設物価P667 積算資料P784
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①-1給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=76.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハブソケット φ 25PE(損料)	3	個			N1048100	
防食キャップ M20	4	個			N0170500	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 75 L=76.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	154	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	80	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	40	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 粒度調整砕石 M-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0013号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	40	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0015号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	33	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0016号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	5	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	28	m2			SP410261 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ75 L=76.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	27	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	24	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km以下 (24.0km超)	5	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0021号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm	76.5	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 75 L=76.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 75mm	4	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
ホリエレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm	3	口			SJ12395 施工 第0-0025号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型 補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0027号表	実務必携 P92
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)(撤去管) ダクタイル鋳鉄管(FCD) Φ100mm	1	口			SYJ0037 施工 第0-0028号表	実務必携 P106
管明示テープ工 縦断貼付	76.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	75.9	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	24	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①-1給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=76.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①-2給水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE φ 75 L=72.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	14	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.09	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
铸铁管用異種管継手 【K形】 φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0321400	
離脱防止金具(押輪) ダクタイル铸铁管用 K形用 全周タイプ 呼び径75mm	1	組				2026年06月号 建設物価P288 積算資料P424
PPジョイント φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324700	
铸铁管帽 K形【接合材含】 φ 75× φ 50	1	組			N0172500	
離脱防止金具(押輪) ダクタイル铸铁管用 T形用 呼び径75mm	1	組				2026年06月号 Web建設物価

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①-2給水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=72.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防食キャップ M16	6	個			N0170400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-2給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 75 L=72.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	155	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	47	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	46	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	29	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	24	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	24	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	5	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-2給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 75 L=72.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0021号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	
ホ`リビ`ック`洗管工(φ 75) 151~200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0033号表	
ホ`リエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm	72.7	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ホ`リエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
ホ`リエチレン管切断工 75mm	2	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
ホ`リエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm	2	口			SJ12395 施工 第0-0025号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-2給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=72.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型 補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 耐震型補強金 具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0035号表	実務必携 P54
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0036号表	
仕切弁ボックス撤去工(1) 40% φ 75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0037号表	
消火栓ボックス設置工(角型) φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0038号表	
消火栓ボックス撤去工(1) (角型)40% φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0039号表	
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ75mm以下	1	m			SYJ0012 施工 第0-0040号表	実務必携 P62
管明示テープ工 縦断貼付	72.7	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	71.9	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①-2給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=72.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管継手取外し(K形継手) Φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し	2	口			SJ12630 施工 第0-0041号表	実務必携 P107
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)(撤去管) ダクタイル鋳鉄管(FCD) Φ75mm	1	口			SYJ0037 施工 第0-0042号表	実務必携 P106
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①-3給水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE φ 50 L=34.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	5	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.42	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF Sベント両受 呼び径50mm×300H JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシール形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
SKXバルブソケット φ 50HP	1	個			N0301700	
SKXバルブソケット φ 50V	1	個			N0256700	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①-3給水管布設替工事(水道)・材料費
HPPE φ 50 L=34.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 50HP	3	個			N0303300	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	2	組			N0123100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1.5	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-3給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=34.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	69	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	20	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	12	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-3給水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=34.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビ ット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	33.4	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	5	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P193

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①-3給水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=34.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し	1.5	m			SJ12340 施工 第0-0051号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	5	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
ポリチック洗管工(φ 50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
管明示テープ工 縦断貼付	35.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	33.7	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①-1給水管切替工事(水道)・材料費
φ 75× φ 40・20 8か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE分止水栓用ソケット 【外面止水形】 φ 40	1	個			N0199500	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 40	2	個			N0192700	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25V	1	個			N0238500	
一体型サドル分水栓 【HPPE用】 ボール式 φ 75× φ 20 サドル粉体塗装	7	個			N0330400	
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 75×40 PTC B 20 規格品	1	個				2026年06月号 Web建設物価

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①-1給水管切替工事(水道)・材料費
φ75×φ40・20 8か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
SKXハイフエント φ20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ40・20 8か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ40・20 8か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	3.6	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
PE管継手工 φ40	4	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ40・20 8か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 40mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0064号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
管明示テープ工 縦断貼付	5.4	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 40・20 8か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①-2給水管切替工事(水道)・材料費
φ75×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
一体型サドル分水栓 【HPPE用】 ボール式 φ75×φ20 サドル粉体塗装	10	個			N0330400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	4	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-2給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-2給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	8.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	4	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ有	4.8	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①-2給水管切替工事(水道)・労力費
φ75×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	13.2	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①-3給水管切替工事(水道)・材料費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	4	個			N0330200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第12号表						
①-3給水管切替工事(水道)・労力費 φ50×φ20 4か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①-3給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm	2.8	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
管明示テープ工 縦断貼付	2.8	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①-3給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②-1給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	4	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 20	5	個			N0199620	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②-1給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE φ 20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②-1給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE φ 20 5か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	20.5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ 20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17.5	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	20.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②-1給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②-2給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0193100	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 20	2	個			N0199620	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②-2給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE φ 20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12.8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事 工種 第16号表						
②-2給水管切廻し工事(起債)・労力費 PE φ 20 2か所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	7	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
管明示テープ工 縦断貼付	7	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.8	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②-3給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 50 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXソケット φ 50PE	1	個			N0234400	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 50	1	個			N0199660	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②-3給水管切廻し工事(起債)・労力費
PE φ 50 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②-3給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ50 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	2.4	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
管明示テープ工 縦断貼付	2.4	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2.4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②-4給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	4	個			N0190400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②-4給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤)Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	4.6	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②-1仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	16	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	4	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	4	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	21.2	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	21.2	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	41	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	41	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	5	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②-1仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	5	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	4	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事 工種 第25号表						
②-3仮設工事(起債)・材料費 1式					1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	2.8	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	2.8	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0082号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0083号表	実務必携 P68

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②-4仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	4	個			N1055300	
SKソケット φ 20V	2	個			N0225400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②-4仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②-4仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

③-1給水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE φ75 L=47.7m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.28	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第30号表						
③-1給水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE φ 75 L=47.7m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	95	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	29	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	28	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	29	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	17	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	3	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

③-1給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ75 L=47.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm	47.7	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 75mm	1	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
管明示テープ工 縦断貼付	47.7	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	46.9	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

③-2給水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=3.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.7	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道用ボール付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 75×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年06月号 Web建設物価
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③-2給水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 L=3.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③-2給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=3.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.5	m			施工 第0-0085号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	1	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0082号表	実務必携 P68
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 50mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0086号表	実務必携 P192
管明示テープ 工 縦断貼付	3.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3.5	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

③-2給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=3.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ75×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0193100	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	6	個			N0330200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0014号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切替工事(基幹)・労力費
φ75×φ20 6か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	3	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ有	3.2	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切替工事(基幹)・労力費
φ75×φ20 6か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③-1給水管切廻し工事(基幹)・材料費
PE φ 20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	3	個			N0193100	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 20	3	個			N0199620	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-1給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-1給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PEφ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	12.3	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
管明示テープ工 縦断貼付	12.3	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	10.5	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③-1給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③-2給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	4	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20 × φ 20V	4	個			N0193100	
PEワンタッチ継手用パッキン φ 20	4	個			N0199620	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③-2給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③-2給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	18	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
埋設シート布設工 アルミ有	15.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	18	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・材料費
PE φ 40・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	22.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	6.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ° 【外面止水形】 φ 20	11	個			N0192400	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	2	個			N0193000	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	3	個			N0193100	
PEエルボ° 【外面止水形】 φ 40	6	個			N0192700	
PE片落ちエルボ° 【外面止水形】 φ 40× φ 40V	1	個			N0193400	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 40× φ 40V	1	個			N0191600	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・材料費
PE φ 40・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 50× φ 40	1	個			N0192000	
SKXソケット φ 50PE	1	個			N0234400	
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 100×40 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ 40	1	個			N0199500	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホール式 φ 100× φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0178200	
密着コア φ 40	1	個			N0187800	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ 20【前沢給装製】	8	個			N0199620	
PEワンタッチ継手用ハッキン φ 50【前沢給装製】	1	個			N0199660	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 40・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ 40・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ 40・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	22.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	6.7	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ 20	38	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
PE管継手工 φ 40	17	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
PE管継手工 φ 50	2	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③-3給水管切廻し工事(基幹)・労力費
PE φ 40・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 40mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0087号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛	2	箇所			施工 第0-0089号表	実務必携 P192
管明示テープ工 縦断貼付	29.6	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	24.8	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③-1仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	3	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③-1仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③-1仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	30	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③-1仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0090号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	13.8	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	13.8	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	24	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③-1仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0083号表	実務必携 P68
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	3	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

③-2仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	4	個			N1055300	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ° 20mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

③-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	34	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

③-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	20.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	20.4	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	4	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	4	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	4	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

③-2仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

③-3仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	19.6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	25	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	3	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

③-3仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 40PE(損料)	1	個			N1029700	
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	3	個			N1050700	
SKX片落ちエルボ°90° φ 40PE× φ 40V(損料)	1	個			N1056200	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKXハ°イフ°エント° φ 20PE(損料)	2	個			N1087700	
水道用サ°ル付分水栓 水道配水用ホ°リエチレン管用 ホ°ール(A形) 50×25 PTC B 20 規格品 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③-3仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	57	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	15	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③-3仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	19.6	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	19.6	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	3.4	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	3.4	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③-3仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	60	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	60	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	9	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	9	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③-3仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0097号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0098号表	実務必携 P192
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	8	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	8	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0082号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	1	口			SYJ0019 施工 第0-0083号表	実務必携 P68

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③-3仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

④消火栓移設工事(防災)・材料費
φ75 2基(H-503、H-504)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
PE挿し口付鋳鉄製T字管【GF形】 φ75×φ75 FCD・内面粉体塗装	2	個			N0320300	
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	2	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	2	組			N0138900	
合計						
1式当り						

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④消火栓移設工事(防災)・労力費
φ75 2基(H-503、H504)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準)	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 75mm	1	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無	2	箇所			SJ12550 施工 第0-0100号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75～150 H=600	2	箇所			SYJ0011 施工 第0-0101号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑤配水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

KDIP φ 100 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526	3	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	3	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ホルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	9	組			N0006000	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤配水管切廻し工事(基幹)・労力費
KDIPφ100 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤配水管切廻し工事(基幹)・労力費
KDIP φ 100 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1.5日 3現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0102号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準)	12	m			SJ12070 施工 第0-0103号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0027号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震 型補強金具を使用しない	9	口			SJ12090 施工 第0-0104号表	実務必携 P54
ホリエレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下	12	m			SYJ0012 施工 第0-0105号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	12	m			SYJ0013 施工 第0-0106号表	実務必携 P66
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑤配水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

KDIP φ 100 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第51号表						
⑤仮設工事(基幹)・材料費						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
水道配水用ホ リエチレン管(直管) プレセント 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXエルボ 90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ 90° φ 50PE(損料)	6	個			N1050800	
SKXエルボ 90° φ 50HP(損料)	8	個			N1094100	
青銅製ハ ルフ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	2	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
鋳鉄管帽 K形 【接合材含】 φ 100× φ 50(損料)	4	組			N0990800	
SKXハ ルフ ソケット φ 50HP(損料)	8	個			N1094000	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハベルソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1048400	
水道用ハベル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホール(A形) 50×25 PTC B 20 規格品 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事							
工種 第52号表							
⑤仮設工事(基幹)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)		12	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30		12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		12	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3		4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		3	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		6	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない		6	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)		1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1.5日 3現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0102号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	0.7	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	16.2	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	16.2	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	34	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	34	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
小口径管ねじ込み接合 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	6	口			SJ12184 施工 第0-0107号表	実務必携 P68
小口径管ねじ込み接合 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	6	口			SJ12184 施工 第0-0108号表	実務必携 P68
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0109号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0097号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0098号表	実務必携 P192
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0027号表	実務必携 P92

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑥配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=54.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	10	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.73	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
PPジョイント φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0324700	
PCジョイント φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325200	
防食キャップ M20	4	個			N0170500	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥配水管布設替工事(起債)・労力費

HPPE φ 75 L=54.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	111	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	33	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	33	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	33	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	20	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	17	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ75 L=54.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0021号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm	54.6	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口	13	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 75mm	3	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm	3	口			SJ12395 施工 第0-0025号表	実務必携 P86
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震 型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0104号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ有	54.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=54.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ 工 縦断貼付	54.6	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 75× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0193100	
一体型ナール分水栓 【HPPE用】 ボール式 φ 75× φ 20 ナール粉体塗装	2	個			N0330400	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥給水管切替工事(起債)・労力費
φ75×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥給水管切替工事(起債)・労力費
φ75×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	4.2	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	3.4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.2	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ75×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	11	本			N0739300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×3.0m	1	本			N0739400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	1	本			N0739500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	2	本			N0739600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	2	個			N0740400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	2	個			N0740300	レンタル期間 (360日間)

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 50(損料)	2	個			N1033200	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑥仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	1	組			N0990800	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ75×φ50 グリップ含(損料)	1	組			N0993500	
SKXハ゜ルフソケット φ50PE(損料)	1	個			N1048400	
SKXハ゜イフエント φ50(損料)	1	個			N1089300	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	117	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	36	m2			SJ31118 施工 第0-0110号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	36	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	36	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0111号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0112号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
127mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	54.6	m			SYJ0032 施工 第0-0114号表	
127mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	54.6	m			SYJ0032 施工 第0-0115号表	
127mm仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	26	口			SYJ0035 施工 第0-0116号表	
127mm仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	26	口			SYJ0035 施工 第0-0117号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	2	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	2	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
SK継手工(離脱防止有) φ50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
小口径管ねじ込み接合 設置(1.0) Φ50mm 割増無し	1	口			SJ12184 施工 第0-0107号表	実務必携 P68
小口径管ねじ込み接合 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ50mm 割増無し	1	口			SJ12184 施工 第0-0108号表	実務必携 P68

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0104号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0118号表	実務必携 P54
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm	1	口			SJ12395 施工 第0-0025号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(メカニカル継手) 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ75mm	1	口			SJ12395 施工 第0-0119号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0120号表	実務必携 P192
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0027号表	実務必携 P92
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑥仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE φ75 L=96.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	17	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.52	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF Sベント 両受 呼び径75mm×450H JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF Sベント 片受 呼び径75mm×450H JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径75×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=96.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ブロック2号 25-30K	1	個			N0127400	H=30
仕切弁ブロック2号 25-100K	1	個			N0127600	H=100
仕切弁ブロック2号 25-150CA	1	個			N0128500	H=150
仕切弁ブロック2号 25-60S	1	個			N0128800	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第60号表						
⑦配水管布設替工事(基幹)・労力費						
HPPE φ 75 L=96.5m						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	193	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	58	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	57	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	58	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	35	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	28	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	28	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	6	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=96.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ75mm	95.7	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 1口	25	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 75mm	4	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0121号表	
埋設シート布設工 アルミ有	96.2	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	96.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑦配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=96.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリビツグ洗管工(φ 75) 201～250m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0122号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑦給水管切替工事(基幹)・材料費
φ75×φ50・40 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ40	5	個			N0192700	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ40×φ40V	1	個			N0193400	
PEエルボ 【外面止水形】 φ50	2	個			N0192800	
SKX片落ちソケット φ40PE×φ30V	1	個			N0238600	
SKX片落ちソケット φ40PE×φ25V	1	個			N0238500	
PE分止水栓用ソケット 【外面止水形】 φ40	3	個			N0199500	
一体型サドル分水栓 【HPPE用】 ホール式 φ75×φ50 サドル粉体塗装	1	個			N0330600	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑦給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ75×φ50・40 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ホース付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ホース(A形) 75×40 PTC B 20 規格品	3	個				2026年06月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑦給水管切替工事(基幹)・労力費
φ75×φ50・40 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑦給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 50・40 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 40	12	口			SYJ0018 施工 第0-0058号表	
PE管継手工 φ 50	4	口			SYJ0018 施工 第0-0072号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0123号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑦給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75×φ50・40 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 40mm	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 50mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0086号表	実務必携 P192
管明示テープ工 縦断貼付	6.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.3	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	9	本			N0739300	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	2	個			N0740400	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	2	個			N0740500	レンタル期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間 (360日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	58.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	0.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKX片落ちソケット φ 30V× φ 20PE(損料)	1	個			N1035100	
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	8	個			N1050500	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE× φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1086000	
SKXチース° φ 25PE× φ 25PE(損料)	2	個			N1061700	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 40PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちソケット φ 50 × φ 25PE (損料)	1	個			N1041600	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 40PE × φ 40V (損料)	1	個			N1056200	
SKXエルボ° 90° φ 50PE (損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 25PE (損料)	1	個			N1093600	
ホールハーフ 青銅・黄銅製400型 ねじ込み 25A 1B (損料)	3	個				2026年06月号 積算資料P844
SKXハーフソケット φ 25PE (損料)	6	個			N1048100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑦仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ° イフ° エント° φ 30V	1	個			N0296200	
SKXハ° イフ° エント° φ 50PE	1	個			N0295800	
SKXハ° イフ° エント° φ 50HP	1	個			N0303000	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	116	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	36	m2			SJ31118 施工 第0-0110号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	36	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	36	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0111号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0112号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0113号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
100mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	43.4	m			SYJ0032 施工 第0-0114号表	
100mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	43.4	m			SYJ0032 施工 第0-0115号表	
100mm仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	17	口			SYJ0035 施工 第0-0116号表	
100mm仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	17	口			SYJ0035 施工 第0-0117号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	11.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	11.4	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	58.9	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	58.9	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	0.3	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm	0.3	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	30	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	30	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0123号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0124号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0125号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し	2	口			SYJ0019 施工 第0-0126号表	実務必携 P68
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0127号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0128号表	実務必携 P193
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	114	枚			S2572 施工 第0-0129号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4t車 往復	1	回			N0848800	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑦仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑦配水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(10.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.68	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 75×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑦配水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(10.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑦配水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(10.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0016号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アス コン (13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	12	m2			SP410260 第10号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑦配水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(10.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	9.4	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	6	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 50mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0086号表	実務必携 P192

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑦配水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所(10.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
埋設シート布設工 アルミ有	9	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	10.3	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事 工種 第67号表						
⑧配水管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE φ 75 L=78.2m				1	式	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	14	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.15	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径100 ×75mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P109
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪 【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	3	組			N0006000	
鋳鉄管用異種管継手 【K形】 φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0321400	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=78.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径75mm	1	組				2026年06月号 建設物価P288 積算資料P424
防食キャップ M16	4	個			N0170400	
水道配水用ボリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ボリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ブロック2号 25-30K	1	個			N0127400	H=30
仕切弁ブロック2号 25-100K	1	個			N0127600	H=100
仕切弁ブロック2号 25-150CA	1	個			N0128500	H=150
仕切弁ブロック2号 25-60S	1	個			N0128800	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=78.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第68号表						
⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE φ75 L=78.2m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	156	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	47	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	46	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	28	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	23	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	5	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ75 L=78.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0021号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm	77.3	m			施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準)	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0099号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 75mm	5	口			SJ12485 施工 第0-0024号表	実務必携 P97
メカニカル継手 設置(1.0) Φ75mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 耐震型 補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0121号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑧配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 L=78.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	77.7	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	78	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
ホリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下	1	m			SYJ0012 施工 第0-0105号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	1	m			SYJ0013 施工 第0-0106号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑧給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ 75× φ 40・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	1	個			N0193000	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 40V	1	個			N0238700	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20V	1	個			N0237900	
PE分止水栓用ソケット 【外面止水形】 φ 40	1	個			N0199500	
一体型サドル分水栓 【HPPE用】 ホール式 φ 75× φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330400	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑧給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ75×φ40・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ75×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0330500	
水道用サドル付分水栓 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 75×40 PTC B 20 規格品	1	個				2026年06月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第70号表						
⑧給水管切替工事(基幹)・労力費 φ75×φ40・25・20 3か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75× φ 40・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	0.9	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	1.7	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	1.7	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ 20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75×φ40・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 20mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0061号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0130号表	実務必携 P192
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 75mm 40mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.3	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑧給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ75×φ40・25・20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	50.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	0.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちエルボ°90° φ 40PE× φ 40V(損料)	1	個			N1056200	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチーズ [〃] φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
SKXチーズ [〃] φ 25PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1061700	
青銅製ハ [〃] ルブ [〃] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
ホ [〃] ールハ [〃] ルブ [〃] 青銅・黄銅製400型 ねじ込み 20A 3/4B (損料)	2	個				2026年06月号 積算資料P844
ホ [〃] ールハ [〃] ルブ [〃] 青銅・黄銅製400型 ねじ込み 25A 1B (損料)	1	個				2026年06月号 積算資料P844
SKXハ [〃] ルブ [〃] ソケット φ 20PE (損料)	4	個			N1048000	
SKXハ [〃] ルブ [〃] ソケット φ 25PE (損料)	4	個			N1048100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 50 【前沢給装製】	1	個			N0188800	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑧仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0110号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0111号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対 型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0112号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0020号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	3.7	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	3.7	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	50.2	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	50.2	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0056号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0094号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0059号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0096号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0131号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑧仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0132号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0127号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0128号表	実務必携 P193
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0133号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	60	枚			S2572 施工 第0-0129号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑨配水管布設替工事(起債)・材料費

HPPE φ 50 L=66.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	13	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.32	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑨配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第74号表						
⑨配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 50 L=66.6m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	134	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	40	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	40	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	40	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	23	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	19	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm	66.6	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm	2	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
管明示テープ工 縦断貼付	67.5	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	67.2	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	
ホリビツク洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑨給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.8	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	4.2	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.8	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0066号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	39.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	1	個			N1050800	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチーズ [〃] φ 25PE× φ 20PE(損料)	3	個			N1061600	
青銅製ハ [〃] ルブ [〃] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	3	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハ [〃] ルブ [〃] ソケット φ 20PE(損料)	6	個			N1048000	
青銅製ハ [〃] ルブ [〃] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	2	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハ [〃] ルブ [〃] ソケット φ 25PE(損料)	4	個			N1048100	
分水栓用キャップ [〃] 【一体型用】 φ 50	1	個			N0188800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ [〃] 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ [〃] 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑨仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	15	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km(24.0km超)	2	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	9.1	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	9.1	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	39.4	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	39.4	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0071号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm	0.2	m			SJ12380 施工 第0-0080号表	実務必携 P86

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	13	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	13	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0131号表	実務必携 P193

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0132号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0127号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0128号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0133号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	12	枚			S2572 施工 第0-0129号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑨仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑩配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=12.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1.34	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑩配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=12.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第80号表						
⑩配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE φ 50 L=12.4m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑩配水管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 50 L=12.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	11.7	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ホリエレン管切断工 50mm	3	口			SJ12485 施工 第0-0046号表	実務必携 P97
ホタル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛	1	箇所			施工 第0-0089号表	実務必携 P192
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し	1	基			SJ12490 施工 第0-0048号表	実務必携 P98

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑩配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=12.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12.1	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12.4	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑩給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
一体型サドル分水栓 【HPPE用】 ホール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事 工種 第82号表 ⑩給水管切替工事(水道)・労力費 1式 当り φ 50× φ 20 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	0	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑩給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	1	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑩給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑪給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 L=58.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	41.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	4	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0190400	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ 25× φ 20	1	個			N0190700	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	3	個			N0192500	
PEソケット 【外面止水形】 φ 25	2	個			N0189700	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20V	1	個			N0237900	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑪給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 L=58.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】 ホール式 φ 50× φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
一体型サドル分水栓【HPPE用】 ホール式 φ 50× φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 L=58.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	29	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	29	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	29	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	17	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	15	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	3	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 L=58.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	12.5	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	41.3	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	13	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
PE管継手工 φ 25	11	口			SYJ0018 施工 第0-0135号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 L=58.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0097号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	52.4	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	53.8	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑪仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	26.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	17.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20V(損料)	2	個			N1051000	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ 25PE×φ 20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKXチース° φ 25PE×φ 20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXチース° φ 25PE×φ 25PE(損料)	1	個			N1061700	
青銅製バルブ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	2	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑪仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ゜ルブソケット φ 20PE(損料)	4	個			N1048000	
ホ゜ールハ゜ルブ 青銅・黄銅製400型 ねじ込み 25A 1B (損料)	1	個				2026年06月号 積算資料P844
SKXハ゜ルブソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKソケット φ 25	1	個			N0225600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップφ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第86号表						
⑪仮設工事(起債)・労力費				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	49	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	28	m2			SJ31118 施工 第0-0110号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	28	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	28	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0111号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	3	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑪仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	26.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	26.4	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	17.7	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	17.7	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑪仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0136号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0137号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0131号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0132号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0127号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0128号表	実務必携 P193
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑪仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑫配水管布設替工事(起債)・材料費
HPPE φ 50 L=66.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	12	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	0.87	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑫配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	0.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE	1	個			N0301300	
SKXエルボ 90° φ 25PE	2	個			N0258200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	2.5	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑫配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
ゲートバルブ 【埋設用】 ソフトシル形 φ 25 【ロングタイプ】	1	個			N0351000	
SKXバルブソケット φ 25PE	1	個			N0255800	
SKXバルブソケット φ 25V	1	個			N0256400	
仕切弁鉄蓋2号 【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ブロック2号 25-30K	1	個			N0127400	H=30
仕切弁ブロック2号 25-60SS(A-B)	1	個			N0131100	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第88号表						
⑫配水管布設替工事(起債)・労力費						
HPPE φ 50 L=66.5m						
1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	136	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	40	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	40	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	40	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	22	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	18	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑫配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm	65.2	m			施工 第0-0043号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準)	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ボール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛	1	箇所			施工 第0-0089号表	実務必携 P192
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0138号表	実務必携 P98
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0127号表	実務必携 P193

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑫配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0050号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	0.9	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し	2.5	m			SJ12340 施工 第0-0139号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ 25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0032号表	
ポリビニル洗管工(φ 50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0134号表	
管明示テープ工 縦断貼付	69.6	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
埋設シート布設工 アルミ有	67.6	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑫配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=66.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0054号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事 工種 第89号表 ⑫給水管切替工事(起債)・材料費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ20	3	個			N0189600	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	6	個			N0330200	
PEワンタッチ継手用ハッキング φ20	3	個			N0199620	
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリエチレン塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑫給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第90号表						
⑫給水管切替工事(起債)・労力費 φ50×φ20 6か所				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑫給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	12.7	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
PE管継手工 φ20	17	口			SYJ0018 施工 第0-0057号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
埋設シート布設工 アルミ有	12.1	m			SYJ0013 施工 第0-0030号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12.7	m			SYJ0024 施工 第0-0029号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し	1	口			SJ12350 施工 第0-0068号表	実務必携 P84

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑫給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し	2	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑫仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKXハブ°90° φ 20PE(損料)	1	個			N1087700	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 20(損料)	1	個			N1006800	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 50HP× φ 25PE(損料)	1	個			N1093600	
水道用ナット付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×25 JWWA B 117 (損料)	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑫仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑫仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	1	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑫仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-2
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm	5.4	m			SJ12380 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm	5.4	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm	3	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	18	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑫仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0060号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	9	口			SYJ0020 施工 第0-0095号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し	3	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し	3	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P68
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0140号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 25mm 電動式穿孔機を使用する	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0141号表	実務必携 P192
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	2	枚			S2572 施工 第0-0129号表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-16-8

清水町污水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑫仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第93号表

A铸铁管処分(基幹)A-1
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 3口 12m 0回 0km 0t/回 Φ 100mm ダクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0142号表	
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第94号表						
B铸铁管処分(基幹)A-2 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	149	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	68	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	67	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	68	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	68	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	60	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	60	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	8	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

B铸铁管処分(基幹)A-2
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 32口 96.4m 1回 23.2km 1.9t/回 Φ100mm ダクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0143号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事						
工種 第95号表						
B铸铁管処分(起債) 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	54	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	38	m2			SJ31118 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M-30	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0012号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	38	m2			SJ31180 施工 第0-0070号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	38	m3			SJ31014 施工 第0-0017号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	34	m3			SYJ0001 施工 第0-0018号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	34	m3			SJ31012 施工 第0-0019号表	実務必携 P165
土砂等運搬 小規模 バックホー山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.9km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

清水町汚水枝線(その7)に伴う配水管布設替工事

工種 第95号表

B铸铁管処分(起債)
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.8km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0091号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 17口 54.1m 1回 23.2km 1.1t/回 Φ100mm ダクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0144号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0031号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						