

工 事 設 計 書

工事番号29号

設計年月日令和 8 年 7 月 1 日

令和 8 年度															
外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事															
工事場所		境港市外江町													
総工事費		円			着 手 期 日		令和 年 月 日								
					完 成 期 日		令和 年 月 日								
工 期		契約日から 令和 9 年 7 月 30 日 まで			種 別		設 計 額		変更設計額		元 請 負 額		請 負 額		
予算費目		款	資本的支出		項	建設改良費		工事価格							
		目	改良費		節	配水設備費									
		款	水道事業費用		項	営業費用		消費税相当額							
		目	配水費		節	工事請負費									
		款	水道事業費用		項	営業費用		総工事費							
		目	受託工事費		節	工事請負費									
		款			項										
		目			節										
		款			項										
		目			節										

＜ 概 要 ＞

①配水管布設替工事(基幹)	GXDIP φ 100	L=37m	(改・負・減)
①消火栓移設工事(新)(基幹)	φ 75(H-505)	1基	(改・負)
①給水管切替工事(基幹)	φ 100× φ 20	5か所	(改・負)
①仮設工事(基幹)		1式	(改・負)
①配水管布設替工事(基幹)	HPPE φ 50	L=64m	(改・負・減)
①給水管切替工事(基幹)	φ 50× φ 20	10か所	(改・負)
①配水管布設替工事(起債)	HPPE φ 50	L=7m	(改・負・減)
①給水管切替工事(起債)	φ 50× φ 20	2か所	(改・負)
①-1配水管布設替工事(水道)	HPPE φ 50	L=20m	(改・単)
①-1給水管切替工事(水道)	φ 50× φ 20	1か所	(改・単)
①-1配水細管布設替工事(基幹)	HPPE φ 40	L=59m	(配・受・細・減)
①-1給水管切替工事(基幹)	φ 40× φ 20	3か所	(受・細)
②配水管布設替工事(基幹)	GXDIP φ 100	L=9m	(改・負・減)
②消火栓移設工事(新)(基幹)	φ 75(H-506)	1基	(改・負)
②給水管切替工事(基幹)	φ 100× φ 20	2か所	(改・負)
②仮設工事(基幹)		1式	(改・負)
②配水管布設替工事(起債)	HPPE φ 50	L=105m	(改・負・減)
②給水管切替工事(起債)	φ 50× φ 20	12か所	(改・負)
②仮設工事(起債)		1式	(改・負)
②配水管布設替工事(水道)	HPPE φ 50	L=15m	(改・単)
②給水管切替工事(水道)	φ 50× φ 20	2か所	(改・単)
②配水細管布設替工事(水道)	PE φ 25	L=25m	(配・細)
②給水管切替工事(水道)	φ 25× φ 20	1か所	(配・細)
③給水管布設替工事(基幹)	PE φ 40	L=15m	(受・他)
③仮設工事(基幹)		1式	(受・他)
③給水管布設替工事(起債)	PE φ 40	L=27m	(受・他)
③仮設工事(起債)		1式	(受・他)
③給水管切廻し工事(起債)	PE φ 20	2か所	(受・他)
④配水細管布設替工事(起債)	HPPE φ 40	L=58m	(配・受・細・減)
④給水管切替工事(起債)	φ 40× φ 25・20	7か所	(受・細)
④仮設工事(起債)		1式	(受・細)
⑤給水管切廻し工事(基幹)	PE φ 40	1か所	(受・他)
⑤仮設工事(基幹)		1式	(受・他)

＜ 備 考 ＞

除却
VP φ 30 L=75m(S37-11)
H-505・506(2基)簿外

(金抜き)外江町污水枝線 (その43) に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり (2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕 <R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事(基幹) GXDIP φ 100 L=37m	1	式				
①配水管布設替工事(基幹)・材料費 GXDIP φ 100 L=37.5m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事(基幹)・労力費 GXDIP φ 100 L=37.5m	1	式			工種 第2号表	
①消火栓移設工事(新)(基幹) φ 75 (H-505) 1基	1	式				
①消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費 φ 75 (H-505) 1基	1	式			工種 第3号表	
①消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費 φ 75 (H-505) 1基	1	式			工種 第4号表	
①給水管切替工事(基幹) φ 100×φ 20 5か所	1	式				
①給水管切替工事(基幹)・材料費 φ 100×φ 20 5か所	1	式			工種 第5号表	

(金抜き)外江町污水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事(基幹)・労力費 φ100×φ20 5か所	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事(基幹) 1式	1	式				
①仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
①配水管布設替工事(基幹) HPPE φ50 L=64m	1	式				
①配水管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE φ50 L=65.4m	1	式			工種 第9号表	
①配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE φ50 L=65.4m	1	式			工種 第10号表	
①給水管切替工事(基幹) φ50×φ20 10か所	1	式				
①給水管切替工事(基幹)・材料費 φ50×φ20 10か所	1	式			工種 第11号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切替工事(基幹)・労力費 φ 50× φ 20 10か所	1	式			工種 第12号表	
①配水管布設替工事(起債) HPPE φ 50 L=7m	1	式				
①配水管布設替工事(起債)・材料費 HPPE φ 50 L=7.9m	1	式			工種 第13号表	
①配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 50 L=7.9m	1	式			工種 第14号表	
①給水管切替工事(起債) φ 50× φ 20 2か所	1	式				
①給水管切替工事(起債)・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第15号表	
①給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第16号表	
①-1配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=20m	1	式				
①-1配水管布設替工事(水道)・材料費 HPPE φ 50 L=22.2m	1	式			工種 第17号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-1配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE φ 50 L=22.2m	1	式			工種 第18号表	
①-1給水管切替工事(水道) φ 50× φ 20 1か所	1	式				
①-1給水管切替工事(水道)・材料費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第19号表	
①-1給水管切替工事(水道)・労力費 φ 50× φ 20 1か所	1	式			工種 第20号表	
①-1配水細管布設替工事(基幹) HPPE φ 40 L=59m	1	式				
①-1配水細管布設替工事(基幹)・材料費 HPPE φ 40 L=60.1m	1	式			工種 第21号表	
①-1配水細管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE φ 40 L=60.1m	1	式			工種 第22号表	
①-1給水管切替工事(基幹) φ 40× φ 20 3か所	1	式				
①-1給水管切替工事(基幹)・材料費 φ 40× φ 20 3か所	1	式			工種 第23号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①-1給水管切替工事(基幹)・労力費 φ 40× φ 20 3か所	1	式			工種 第24号表	
②配水管布設替工事(基幹) GXDIP φ 100 L=9m	1	式				
②配水管布設替工事(基幹)・材料費 GXDIP φ 100 L=9.0m	1	式			工種 第25号表	
②配水管布設替工事(基幹)・労力費 GXDIP φ 100 L=9.0m	1	式			工種 第26号表	
②消火栓移設工事(新)(基幹) φ 75 (H-506) 1基	1	式				
②消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費 φ 75 (H-506) 1基	1	式			工種 第27号表	
②消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費 φ 75 (H-506) 1基	1	式			工種 第28号表	
②給水管切替工事(基幹) φ 100× φ 20 2か所	1	式				
②給水管切替工事(基幹)・材料費 φ 100× φ 20 2か所	1	式			工種 第29号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事(基幹)・労力費 φ100×φ20 2か所	1	式			工種 第30号表	
②仮設工事(基幹) 1式	1	式				
②仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第31号表	
②仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第32号表	
②配水管布設替工事(起債) HPPE φ50 L=105m	1	式				
②配水管布設替工事(起債)・材料費 HPPE φ50 L=107.8m	1	式			工種 第33号表	
②配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ50 L=107.8m	1	式			工種 第34号表	
②給水管切替工事(起債) φ50×φ20 12か所	1	式				
②給水管切替工事(起債)・材料費 φ50×φ20 12か所	1	式			工種 第35号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事(起債)・労力費 φ 50× φ 20 12か所	1	式			工種 第36号表	
②仮設工事(起債) 1式	1	式				
②仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第37号表	
②仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第38号表	
②配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=15m	1	式				
②配水管布設替工事(水道)・材料費 HPPE φ 50 L=17.0m	1	式			工種 第39号表	
②配水管布設替工事(水道)・労力費 HPPE φ 50 L=17.0m	1	式			工種 第40号表	
②給水管切替工事(水道) φ 50× φ 20 2か所	1	式				
②給水管切替工事(水道)・材料費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第41号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事(水道)・労力費 φ 50× φ 20 2か所	1	式			工種 第42号表	
②配水細管布設替工事(水道) PE φ 25 L=25m	1	式				
②配水細管布設替工事(水道)・材料費 PE φ 25 L=27.0m	1	式			工種 第43号表	
②配水細管布設替工事(水道)・労力費 PE φ 25 L=27.0m	1	式			工種 第44号表	
②給水管切替工事(水道) φ 25× φ 20 1か所	1	式				
②給水管切替工事(水道)・材料費 φ 25× φ 20 1か所	1	式			工種 第45号表	
②給水管切替工事(水道)・労力費 φ 25× φ 20 1か所	1	式			工種 第46号表	
③給水管布設替工事(基幹) PE φ 40 L=15m	1	式				
③給水管布設替工事(基幹)・材料費 PE φ 40 L=15m	1	式			工種 第47号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管布設替工事(基幹)・労力費 PE φ 40 L=15m	1	式			工種 第48号表	
③仮設工事(基幹) 1式	1	式				
③仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第49号表	
③仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第50号表	
③給水管布設替工事(起債) PE φ 40 L=27m	1	式				
③給水管布設替工事(起債))・材料費 PE φ 40 L=27m	1	式			工種 第51号表	
③給水管布設替工事(起債)・労力費 PE φ 40 L=27m	1	式			工種 第52号表	
③仮設工事(起債) 1式	1	式				
③仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第53号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第54号表	
③給水管切廻し工事(起債) PEφ20 2か所	1	式				
③給水管切廻し工事(起債)・材料費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第55号表	
③給水管切廻し工事(起債)・労力費 PEφ20 2か所	1	式			工種 第56号表	
④配水細管布設替工事(起債) HPPEφ40 L=58m	1	式				
④配水細管布設替工事(起債)・材料費 HPPEφ40 L=59.5m	1	式			工種 第57号表	
④配水細管布設替工事(起債)・労力費 HPPEφ40 L=59.5m	1	式			工種 第58号表	
④給水管切替工事(起債) φ40×φ25・20 7か所	1	式				
④給水管切替工事(起債)・材料費 φ40×φ25・20 7か所	1	式			工種 第59号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④給水管切替工事(起債)・労力費 φ 40× φ 25・20 7か所	1	式			工種 第60号表	
④仮設工事(起債) 1式	1	式				
④仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第61号表	
④仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第62号表	
⑤給水管切廻し工事(基幹) PE φ 40 1か所	1	式				
⑤給水管切廻し工事(基幹)・材料費 PE φ 40 1か所	1	式			工種 第63号表	
⑤給水管切廻し工事(基幹)・労力費 PE φ 40 1か所	1	式			工種 第64号表	
⑤仮設工事(基幹) 1式	1	式				
⑤仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第65号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第66号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
①通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	34.9	m			SYJ0015 施工 第0-0030号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	73.3	m			SYJ0015 施工 第0-0064号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	20.7	m			SYJ0015 施工 第0-0064号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	60.1	m			SYJ0015 施工 第0-0064号表	
②通水試験工	1	式				

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	9	m			SYJ0015 施工 第0-0030号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	124.8	m			SYJ0015 施工 第0-0064号表	
④通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	57	m			SYJ0015 施工 第0-0064号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	8	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100【3DKN】	6	組			N0006000	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100×φ 50	1	組			N0172600	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
水道用ナット付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117(損料)	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100×φ 50(損料)	1	組			N0990800	
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1048400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
簡易管帽【FCD製】 φ 100	3	組			N0175300	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	81	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	37.5	m			SJ12070 施工 第0-0021号表	実務必携 P53
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	37.5	m			SYJ0012 施工 第0-0022号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	37.5	m			SYJ0013 施工 第0-0023号表	実務必携 P66
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	9	口			SJ12145 施工 第0-0024号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	7	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=37.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0027号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0028号表	実務必携 P192
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	3	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P92
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0029号表	実務必携 P54
ホリビツグ洗管工(φ100) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0031号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費
φ75(H-505)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 GF1形7.5K 呼び径100mm 水道用 ボルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形ガasket1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年06月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費
φ75(H-505)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0017号表	実務必携 P58
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0018号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0020号表	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ100×φ20 サドル粉体塗装	5	個			N0178000	
密着コア φ20	5	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	5	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第6号表 ①給水管切替工事(基幹)・労力費 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0037号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	5	箇所			施工 第0-0028号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.9	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	13.9	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	13.9	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	18.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	30.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 50HP×φ 50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKX片落ちソケット φ 25PE×φ 20V(損料)	1	個			N1030200	
SKX片落ちソケット φ 20PE×φ 20V(損料)	2	個			N1030000	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	25	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	7	個			N1055300	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチｰｽﾞ [〃] φ 50PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1065800	
SKXチｰｽﾞ [〃] φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ [〃] ゲｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ [〃] ゲｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ [〃] φ 50PE (損料)	2	個			N1048400	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ [〃] φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	2	個			N0960600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄ [〃] φ 25PE (損料)	1	個			N1087800	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄ [〃] φ 20PE (損料)	2	個			N1087700	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	96	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	27	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	9	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	27	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	27	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	3	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	0.4	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	0.4	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	18.5	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	18.5	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	30.2	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	30.2	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 25	13	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 25	13	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	73	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	73	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	11	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	3	個			N0303300	
SKXハーフソケット φ 50HP	1	個			N0301700	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表						
①配水管布設替工事(基幹)・労力費 HPPE φ 50 L=65.4m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	130	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	39	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	22	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	18	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	38	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	39	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	65.4	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	65.4	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	65.4	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0063号表	
ポリビニル洗管工(φ 50) 51~100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0065号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 10か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	10	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	26	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	10	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	10	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	10	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第12号表						
①給水管切替工事(基幹)・労力費 φ50×φ20 10か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 10か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	26	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	26	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	26	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 20	40	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	10	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
表示ビーン取付工 給水管	10	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 10か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=7.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXハーフソケット φ 50HP	1	個			N0301700	
SKXハーフソケット φ 50V	1	個			N0256700	
ゲートハーフ 【埋設用】 ソフトシル形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号 【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	2	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=7.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第14号表						
①配水管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 50 L=7.9m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=7.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	7.9	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	7.9	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7.9	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0079号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=7.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0087号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0088号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.4	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	3.4	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3.4	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
表示ビン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①-1配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=22.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	3	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

①-1配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=22.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=22.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	47	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=22.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	22.2	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	22.2	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	22.2	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0093号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

①-1配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=22.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

①-1給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ50×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	0.9	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	0.9	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	0.9	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

①-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ 50× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソレント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	9	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソレント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	3	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	11	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF90° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちソケット φ 50HP × φ 40PE	1	個			N0301100	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	1	個			N0303250	
SKXハーフソケット φ 40PE	1	個			N0256000	
SKXハーフソケット φ 40V	1	個			N0256600	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径40×外径48×肉厚4mm 定尺5m	2	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 40mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 40mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	124	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	21	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	17	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	60.1	m			施工 第0-0071号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	60.1	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	60.1	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0073号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0079号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0080号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0081号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 53.1mm スタンダード	1	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
ポリビニル洗管工(φ 40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0082号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

①-1配水細管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=60.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

①-1給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ40×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	3	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ20V	3	個			N0193100	
SKXソケット φ20PE	3	個			N0234000	
SKXパイプエント φ20PE	3	個			N0295400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

①-1給水管切替工事(基幹)・労力費
φ40×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

①-1給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.7	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	5.7	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.7	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

①-1給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100【3DKN】	4	組			N0006000	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100×φ 50	1	組			N0172600	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第26号表						
②配水管布設替工事(基幹)・労力費 GXDIP φ 100 L=9.0m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	9	m			SJ12070 施工 第0-0021号表	実務必携 P53
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	9	m			SYJ0012 施工 第0-0022号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	9	m			SYJ0013 施工 第0-0023号表	実務必携 P66
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0024号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0025号表	実務必携 P92
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0029号表	実務必携 P54
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②消火栓移設工事(新)(基幹)・材料費
φ75(H-506)1基

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 GF1形7.5K 呼び径100mm 水道用 ボルトナット SUS304 M16×75 4本 GF形カセット1号 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年06月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②消火栓移設工事(新)(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 75 (H-506) 1基

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0017号表	実務必携 P58
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0018号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0020号表	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ100×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ボール式 φ100×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0178000	
密着コア φ20	2	個			N0187500	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第30号表						
②給水管切替工事(基幹)・労力費 φ100×φ20 2か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ 100×φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0037号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0028号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.5	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	5.5	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	5.5	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 20V(損料)	1	個			N1017700	
SKXエルボ° 90° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ° 90° φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第32号表						
②仮設工事(基幹)・労力費 1式				1式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.9	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2.9	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	14	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	8	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	3	個			N0300700	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXインコア φ 50HP	7	個			N0303300	
SKXハートルフソケット φ 50HP	2	個			N0301700	
SKXハートルフソケット φ 50V	1	個			N0256700	
ゲートハートルフ【埋設用】ソフトシール形 φ 50【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 50mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ イ プ エント φ 50HP(損料)	1	個			N1095300	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	221	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	67	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	37	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	31	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	31	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	66	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	67	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	7	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	107.8	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	107.8	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	107.8	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0092号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	33	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	11	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SKハルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0063号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0079号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0087号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0088号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
ホリビツグ洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0094号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=107.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	
交通誘導警備員B	19	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

②給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	12	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	29.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	13	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ20V	11	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	11	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
SKXパイプエント φ20PE	1	個			N0295400	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	15	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホリ分水分栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリ管 50mm 20mm 加算しない	12	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ホリ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	29.5	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	29.5	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	29.5	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	48	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	11	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

②給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	12	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

②仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	19	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	15	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 50HP×φ 50PE(損料)	2	個			N1094200	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE×φ 20V(損料)	5	個			N1055300	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3.1	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	19	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	19	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

②仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	2	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
SKXパイプエント φ 50V	1	個			N0296400	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	67	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	33	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0095号表	実務必携 P174

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	33	m2			SJ31180 施工 第0-0096号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	17	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	17	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

②給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0070号表	実務必携 P192
ホリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

②配水細管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 50×φ 25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	27	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 25	6	個			N0192500	
SKXハーフソケット φ 25PE	3	個			N0255800	
SKXハーフソケット φ 25V	1	個			N0256400	
ゲートハーフ【埋設用】ソフトシール形 φ 25【ロングタイプ】	2	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 歩道型	1	個			N0122600	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	2	組			N0123100	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

②配水細管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 25mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 25mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

②配水細管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	61	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	9	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	27	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0095号表	実務必携 P174

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

②配水細管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスフ	27	m2			SJ31180 施工 第0-0097号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0098号表	実務必携 P192
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	27	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	27	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	27	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 25	12	口			SYJ0018 施工 第0-0099号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

②配水細管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

PE φ 25 L=27.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0100号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0101号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 40mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0079号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

②給水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEチーヌ 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.7	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	0.7	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	0.7	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	0.7	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0099号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

②給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ビーン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

③給水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 40 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	15.4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 50×φ 40	1	個			N0192000	
PEソケット【外面止水形】 φ 40	1	個			N0189900	
PEエルボ【外面止水形】 φ 40	2	個			N0192700	
PEチーヌ【外面止水形】 φ 40×φ 20	1	個			N0195200	
ホリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
SKXハブメント φ 20PE	1	個			N0295400	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

③給水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PE φ 40 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

③給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

③給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	15.4	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.3	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	17.7	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	17.7	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0104号表	
PE管継手工 φ 40	9	口			SYJ0018 施工 第0-0105号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

③給水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=15m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ 20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
表示レソ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

③仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	16	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 50(損料)	1	個			N1018500	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちソケット φ 50PE×φ 40PE(損料)	1	個			N1029700	
SKソケット φ 20(損料)	1	個			N1017600	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	1	個			N1050700	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

③仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	2	個			N1050400	
SKXチース° φ 50PE × φ 50PE (損料)	1	個			N1066100	
SKXチース° φ 40PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1063900	
青銅製ハ° ルフ° ゲ° ト 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハ° ルフ° ソケット φ 50PE (損料)	4	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	2	個			N0960600	
SKXハ° イフ° エント° φ 20PE (損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第50号表 ③仮設工事(基幹)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	42	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

③仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.3	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1.3	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0106号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0049号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

③仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	5	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 40	5	口			SYJ0020 施工 第0-0107号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0055号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0056号表	実務必携 P193

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

③仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

③給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 40 L=27m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	27.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEチーヌ 【外面止水形】 φ 40× φ 20	2	個			N0195200	
PE片落ちリット 【外面止水形】 φ 40× φ 20	1	個			N0191300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	3	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	3	個			N0193100	
SKXハーフ エント φ 20PE	3	個			N0295400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

③給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 40 L=27m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

③給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=27m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	58	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

③給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=27m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	27.1	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	30.1	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	30.1	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ 40	5	口			SYJ0018 施工 第0-0105号表	
PE管継手工 φ 20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

③給水管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 L=27m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	16	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	13	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 20V(損料)	2	個			N1017700	
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 20V(損料)	1	個			N1030200	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V(損料)	2	個			N1030000	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	6	個			N1050400	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルブ° 90° φ 20PE× φ 20V (損料)	2	個			N1055300	
SKXチース° φ 40PE× φ 20PE (損料)	2	個			N1063900	
SKXハ° イフ° エント° φ 25PE (損料)	1	個			N1087800	
SKXハ° イフ° エント° φ 20PE (損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第54号表 ③仮設工事(起債)・労力費 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0106号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7.2	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7.2	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	5	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	5	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0109号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	7	口			SYJ0020 施工 第0-0110号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	25	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	25	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

③給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20× φ 20V	4	個			N0190400	
SKソケット φ 20V	2	個			N0225400	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費
PEφ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PEφ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PEφ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=59.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	6	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	6	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	12	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちソケット φ 50HP×φ 40PE	1	個			N0301100	
SKXインコア φ 50HP	1	個			N0303300	
SKXインコア φ 40HP	1	個			N0303250	
SKXエルボ90° φ 40PE	1	個			N0258400	
SKXハーフソケット φ 40PE	1	個			N0256000	
SKXハーフソケット φ 40V	1	個			N0256600	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=59.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600	1	組			N0123100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径40×外径48×肉厚4mm 定尺5m	1	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 40mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ソケット 40mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第58号表						
④配水細管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 40 L=59.5m						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	125	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	21	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	17	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	17	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	37	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=59.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0121号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	59.5	m			施工 第0-0071号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	59.5	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	59.5	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	9	口			SJ12485 施工 第0-0073号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=59.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0079号表	
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0080号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0081号表	実務必携 P84
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 40mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
ポリビニル洗管工(φ 40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0082号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0036号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=59.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径40×25 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチーズ 呼び径40×20 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	5	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	3	個			N0192500	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	5	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0193200	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	2	個			N0193100	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 13V	3	個			N0193000	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

④給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ40×φ25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ13V	1	個			N0190600	
SKXソケット φ25PE	2	個			N0234100	
SKXソケット φ20PE	5	個			N0234000	
SKXハブアダプタ φ25PE(損料)	2	個			N1087800	
SKXハブアダプタ φ20PE(損料)	5	個			N1087700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	6	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	49	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	14	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	14	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	12	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0095号表	実務必携 P174

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の 夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0096号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ホリチン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0072号表	実務必携 P86
ホリチン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ホリチン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7.6	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	19.6	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	19.6	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE管継手工 φ25	9	口			SYJ0018 施工 第0-0099号表	
PE管継手工 φ20	17	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0102号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0109号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0101号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	6	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
表示ビン取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ25・20 7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	44	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	20.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9.1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ 40PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちソケット φ 25PE× φ 25V(損料)	2	個			N1030300	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1030000	
SKX片落ちソケット φ 20PE× φ 13V(損料)	4	個			N1029800	
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	2	個			N1050700	
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	4	個			N1050500	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ° 90° φ 20PE (損料)	10	個			N1050400	
SKXチース° φ 50V × φ 40 (損料)	1	個			N1074300	
SKXチース° φ 40PE × φ 40PE (損料)	1	個			N1064200	
SKXチース° φ 40PE × φ 25PE (損料)	1	個			N1064000	
SKXチース° φ 40PE × φ 20PE (損料)	3	個			N1063900	
SKXチース° φ 25PE × φ 20PE (損料)	2	個			N1061600	
青銅製バルブ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型 (損料)	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製バルブ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製バルブ° ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	3	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

④仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ゜ルフゝソケット φ 40PE (損料)	4	個			N1048300	
SKXハ゜ルフゝソケット φ 25PE (損料)	2	個			N1048100	
SKXハ゜ルフゝソケット φ 20PE (損料)	6	個			N1048000	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型 (損料)	2	個			N0960600	
SKXハ゜イフゝェントゝ φ 50V (損料)	1	個			N1088700	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第62号表 ④仮設工事(起債)・労力費 1式 1式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	79	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	41	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	41	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	41	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
土砂等運搬 標準 バックホー山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	4	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	44	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	44	m			SJ12380 施工 第0-0106号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	20.5	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	20.5	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9.1	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9.1	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	18	口			SYJ0020 施工 第0-0109号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	18	口			SYJ0020 施工 第0-0110号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	31	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	31	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0112号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0113号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

④仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0077号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0114号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0115号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0116号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑤給水管切廻し工事(基幹)・材料費

1 式 当り

PEφ40 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ40	2	個			N0189900	
SKソケット φ40	1	個			N0226100	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑤給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PEφ40 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン RCC-40	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0118号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 27cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0119号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事 工種 第64号表						
⑤給水管切廻し工事(基幹)・労力費 PEφ40 1か所						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正工 1.8m未満 0cm	2	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0095号表	実務必携 P174
コンクリート(無筋・鉄筋構造物 人力打設) 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 18-5-40 高炉 (W/C 60%以下) 一般養生 現場内小運搬有り	0.5	m3			第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-4-1-4
土砂等運搬 標準バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 DID区間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0039号表	
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0042号表	実務必携 P66
PE管継手工 φ40	4	口			SYJ0018 施工 第0-0105号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑤給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

PE φ 40 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ 40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0117号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	2.5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルボ°90° φ 40PE(損料)	4	個			N1050700	
合計						
1式当り						

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0011号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン RCC-40	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0118号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 27cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0119号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 ハックホ山積1.4m ³ (平積1.0m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区 間有り 距離31.4km (20.5km超)	1	m ³			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m ² 以上)	1	m ³				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハックホ山0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 9.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0103号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0106号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0117号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0107号表	
SK継手工(離脱防止無) φ40	8	口			SYJ0020 施工 第0-0117号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ40	8	口			SYJ0020 施工 第0-0107号表	

(金抜き)外江町汚水枝線(その43)に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0120号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						