

工 事 設 計 書

工事番号30号

設計年月日令和8年7月10日

令和8年度									
中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事									
工事場所	米子市中島一丁目、中島二丁目、上福原								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年3月19日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設替工事(土木)GXDIP φ 150 L=69m (改・負・減)
①給水管切替工事(土木) φ 150× φ 25・20 4ヵ所 (改・負)
①給水管切廻し工事(土木)PE φ 25・20 2ヵ所 (受・他)
①仮設工事(土木) 1式 (受・他)
①配水管布設替工事(土木)GXDIP φ 100 L=9m (改・負・減)
②配水管布設替工事(土木)HPPE φ 50 L=128m (改・負・減)
②給水管切替工事(土木) φ 50× φ 20 10ヵ所 (改・負)
②給水管切廻し工事(土木)PE φ 20 6ヵ所 (受・他)
②仮設工事(土木) 1式 (受・他)
②鑄鉄管処分(土木) 1式 (資・雑)
③配水管布設替工事(土木)GXDIP φ 100 L=32m (改・負・減)
③消火栓移設工事(新)(土木) φ 75 1基(H-1356) (改・負)
③配水管布設替工事(水道)GXDIP φ 100 L=16m (改・単)
③配水管切替工事(水道)HPPE φ 50 1ヵ所 (改・単)

< 備 考 >

NSDIP φ 100(H20-33) L=3.0m、TDIP φ 100(S55-34) L=140m
TDIP φ 150(S55-34) L=64m、TDIP φ 150(H7-43) L=4m
消火栓 φ 75 1基(H-1356)、(S55-34)
TDIP φ 100(寄共H3-12) L=19m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35％を超え 40％以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10％	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（土木） GXDIP φ 150 L=69m	1	式				
①配水管布設替工事（土木）・材料費 GXDIP φ 150 L=74.5m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（土木）・労力費 GXDIP φ 150 L=74.5m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（土木） φ 150×φ 25・20 4か所	1	式				
①給水管切替工事（土木）・材料費 φ 150×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（土木）・労力費 φ 150×φ 25・20 4か所	1	式			工種 第4号表	
①給水管切廻し工事（土木） PE φ 25・20 2か所	1	式				
①給水管切廻し工事（土木）・材料費 PE φ 25・20 2か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切廻し工事（土木）・労力費 PE φ 25・20 2か所	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事（土木） 1式	1	式				
①仮設工事（土木）・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事（土木）・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
①配水管布設替工事（土木） GXDIP φ 100 L=9m	1	式				
①配水管布設替工事（土木）・材料費 GXDIP φ 100 L=9.8m	1	式			工種 第9号表	
①配水管布設替工事（土木）・労力費 GXDIP φ 100 L=9.8m	1	式			工種 第10号表	
②配水管布設替工事（土木） HPPE φ 50 L=128m	1	式				
②配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPE φ 50 L=128.6m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPE φ 50 L=128.6m	1	式			工種 第12号表	
②給水管切替工事（土木） φ 50×φ 20 10か所	1	式				
②給水管切替工事（土木）・材料費 φ 50×φ 20 10か所	1	式			工種 第13号表	
②給水管切替工事（土木）・労力費 φ 50×φ 20 10か所	1	式			工種 第14号表	
②給水管切廻し工事（土木） PE φ 20 6か所	1	式				
②給水管切廻し工事（土木）・材料費 PE φ 20 6か所	1	式			工種 第15号表	
②給水管切廻し工事（土木）・労力費 PE φ 20 6か所	1	式			工種 第16号表	
②仮設工事（土木） 1式	1	式				
②仮設工事（土木）・材料費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②仮設工事（土木）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
②鑄鉄管処分（土木） 1式	1	式				
②鑄鉄管処分（土木）・労力費 1式	1	式			工種 第19号表	
③配水管布設替工事（土木） GXDIP φ 100 L=32m	1	式				
③配水管布設替工事（土木）・材料費 GXDIP φ 100 L=33.4m	1	式			工種 第20号表	
③配水管布設替工事（土木）・労力費 GXDIP φ 100 L=33.4m	1	式			工種 第21号表	
③消火栓移設工事（新）（土木） φ 75 1基（H-1356）	1	式				
③消火栓移設工事（新）（土木）・材料費 φ 75 1基（H-1356）	1	式			工種 第22号表	
③消火栓移設工事（新）（土木）・労力費 φ 75 1基（H-1356）	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（水道） GXDIP φ 100 L=16m	1	式				
③配水管布設替工事（水道）・材料費 GXDIP φ 100 L=16.6m	1	式			工種 第24号表	
③配水管布設替工事（水道）・労力費 GXDIP φ 100 L=16.6m	1	式			工種 第25号表	
③配水管切替工事（水道） HPPE φ 50 1か所	1	式				
③配水管切替工事（水道）・材料費 HPPE φ 50 1か所（L=1.3m）	1	式			工種 第26号表	
③配水管切替工事（水道）・労力費 HPPE φ 50 1か所（L=1.3m）	1	式			工種 第27号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	69	m			SYJ0015 施工 第0-0037号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	120	m			SYJ0015 施工 第0-0093号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	30	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 75～100	16	m			SYJ0015 施工 第0-0122号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	6	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	6	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	1	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 5 5/8° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150×150mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 受挿し片落管 呼び径150×100mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライネ 呼び径150mm JWWA G 121	11	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	8	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	11	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径150mm JWWA B 120準拠品, JDP A G 1049準拠品	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120, JDP A G 1049	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=600	2	組			N0125300	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	6	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	9	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪 【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 150 【3DKN】	26	組			N0009100	
一体型サドル付分水栓 【AP・CP用】 ホール式 φ 150×φ 50 サドル粉体塗装	1	個			N0178500	
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE	1	個			N0294000	
SKXハーフソケット φ 50PE	2	個			N0256100	
ゲートハーフ 【埋設用】 ソフトシル形 φ 50 【ロングタイプ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ (車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルボ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS ツケツ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P692 積算資料P818
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年06月号 建設物価P689 積算資料P815
铸铁管帽 K形【接合材含】 φ 150× φ 50(損料)	2	組			N0990900	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	109	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	61	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	57	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	12	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	55	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	59	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	60	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	61	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	69	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	73.6	m			SJ12070 施工 第0-0017号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 直管の接合 加算しない	12	口			SJ12145 施工 第0-0019号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm 異形管の接合 加算しない	8	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	11	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ150mm	17	口			SYJ0006 施工 第0-0022号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=700	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0024号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	26	口			SJ12090 施工 第0-0025号表	実務必携 P54

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L=74.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0027号表	実務必携 P192
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0028号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0030号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0031号表	実務必携 P84
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ無	73.6	m			SYJ0013 施工 第0-0034号表	実務必携 P66

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ150mm以下 加算しない	73.6	m			SYJ0012 施工 第0-0036号表	実務必携 P62
ポリビツク洗管工(φ150) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0038号表	
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	
表示ビン取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0044号表	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 2.0m以下 バックホウ山0.13(平0.10)m ³ 排ガス対型(第2次基準値)	9	m			施工 第0-0048号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 バックホウ山0.13(平0.10)m ³ 排ガス対型(第2次基準値) トラッククレーン(油圧式)4.9t吊	9	m			施工 第0-0049号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板賃料 標準計算 0.02t/m 2.5m/枚 34枚/現場 供用日数 算出 5日/現場 1日/現場 0.1日/現場 修理損耗費計上しない 賃料計上限度額判定なし 不足分弁償金計上しない	1	現場			施工 第0-0050号表	実務必携 P47
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 150 L=74.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	
水替工 (簡易ウェルポイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッダーφ 150 10本 4日 4日 5本 10m	1	式			SYK0030 施工 第0-0052号表	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費

1 式 当り

φ150×φ25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホー ル式 φ150×φ25 サドル粉体塗装	3	個			N0178400	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホー ル式 φ150×φ20 サドル粉体塗装	1	個			N0178300	
密着コア φ25	3	個			N0187600	
密着コア φ20	1	個			N0187500	
PEエルボ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ25×φ25V	2	個			N0193200	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費
φ150×φ25・20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0063号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	4	箇所			施工 第0-0027号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0064号表	
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ホリエレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費

1 式 当り

φ150×φ25・20 4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切廻し工事(土木)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルボ 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0192500	
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 25× φ 25V	1	個			N0193200	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
PEソケット 【外面止水形】 φ 25	1	個			N0189700	
PEソケット 【外面止水形】 φ 20	1	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 25	1	個			N0225600	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切廻し工事(土木)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKソケット φ 20	1	個			N0225300	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(土木)・労力費
PE φ 25・20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(土木)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
PE管継手工 φ 25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0064号表	
PE管継手工 φ 20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ 25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(土木)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(土木)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 25PE× φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0070号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0065号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0075号表	実務必携 P86

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=9.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面モルタルライニング 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P420
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径100×100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 帽 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径100mm 水道用 II類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	3	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	8	組			N0006000	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費
GXDIP φ 100 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 100 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	8	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	8	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 100 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	9.8	m			SJ12070 施工 第0-0076号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0077号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0078号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0079号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0080号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	8	口			SJ12090 施工 第0-0081号表	実務必携 P54
埋設シート布設工 アルミ無	9	m			SYJ0013 施工 第0-0034号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	9.8	m			SYJ0012 施工 第0-0082号表	実務必携 P62

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 100 L=9.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0083号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=128.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	21	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	5	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2026年06月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	2	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	2	組			N0123200	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=128.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXソケット φ 50HP	2	個			N0300700	
SKXハブソケット φ 50HP	1	個			N0301700	
SKXインコア φ 50HP	5	個			N0303300	
水道用ナット付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=128.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	129	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	77	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	43	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	28	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	75	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M - 3 0	76	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	77	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 12.2km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	43	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	9	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=128.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	127.2	m			施工 第0-0086号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0087号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0088号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	10	口			SJ12485 施工 第0-0089号表	実務必携 P97
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0090号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ50 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0030号表	
バルブ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0091号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0027号表	実務必携 P192
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0028号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 L=128.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
埋設シート布設工 ﾌﾙﾐ有	127.2	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	127.2	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	
ホリック洗管工(φ 50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0094号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0083号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②給水管切替工事(土木)・材料費
φ50×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	10	個			N0330200	
PEエルボ【外面止水形】 φ20	10	個			N0192400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	32	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ20	6	個			N0225300	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事 工種 第14号表 ②給水管切替工事(土木)・労力費 φ 50× φ 20 10か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	54	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	18	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	19	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切替工事(土木)・労力費
φ50×φ20 10か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m ³ D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0063号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	32	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
埋設シート布設工 アルミ有	32	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	32	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切替工事(土木)・労力費

1 式 当り

φ50×φ20 10か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②給水管切廻し工事(土木)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルボ 【外面止水形】 φ 20	6	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ 20× φ 20V	6	個			N0193100	
PEソケット 【外面止水形】 φ 20	6	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	24	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 20	6	個			N0225300	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事 工種 第16号表 ②給水管切廻し工事(土木)・労力費 PE φ 20 6か所 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②給水管切廻し工事(土木)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
PE管継手工 φ 20	36	口			SYJ0018 施工 第0-0067号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ 20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0069号表	
埋設シート布設工 アルミ有	18	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	24	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②仮設工事(土木)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	18	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ 20PE× φ 20V(損料)	6	個			N1055300	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	24	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	51	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	15	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②仮設工事(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0072号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	48	口			SYJ0020 施工 第0-0073号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0066号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②铸铁管処分(土木)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 13口 69m 2回 4.4km 2t/回 Φ150mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0099号表	
铸铁管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ベーストラック2t級 2 t 吊 30口 151m 3回 4.4km 3t/回 Φ100mm タクタイル铸铁管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0105号表	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=33.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	3	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	4	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	8	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事 工種 第20号表 ③配水管布設替工事(土木)・材料費 GXDIP φ 100 L=33.4m 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径100mm JWWA B 120, JDP A G 1049	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 100 H=600	1	組			N0124600	
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	4	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	6	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【コム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	16	組			N0006000	
水道用ナール付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
青銅製バルブ (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	3	個			N1048400	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

③配水管布設替工事(土木)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=33.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100× φ 50(損料)	2	組			N0990800	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 100 L=33.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	57	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	54	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0109号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	23	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=33.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正工 1.8m未満 0cm	30	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0110号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	30	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.0mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	15	m			S821210 施工 第0-0111号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 12.2km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	18	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	33.1	m			SJ12070 施工 第0-0076号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0077号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	8	口			SJ12145 施工 第0-0078号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	4	口			SJ12145 施工 第0-0079号表	実務必携 P58

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費
GXDIP φ 100 L=33.4m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	12	口			SYJ0006 施工 第0-0080号表	実務必携 P92
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0112号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	16	口			SJ12090 施工 第0-0081号表	実務必携 P54
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0091号表	実務必携 P192
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0028号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ無	33.1	m			SYJ0013 施工 第0-0034号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	33.1	m			SYJ0012 施工 第0-0082号表	実務必携 P62

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③配水管布設替工事(土木)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=33.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリビツグ洗管工(φ100) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0113号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0083号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径128mm以上160mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンド ビット 160mm スタンダード	2	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-2-15-4
コンクリート工 18-8-20	2	m3			施工 第0-0118号表	
型枠製作・設置・撤去 :H13	2	m2			施工 第0-0119号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③消火栓移設工事(新)(土木)・材料費
φ75 1基(H-1356)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地下式消火栓【FCD・浅埋形】 φ75 内外面粉体塗装	1	台			N0134400	
丸形消火栓鉄蓋 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0138500	
丸形消火栓ボックス φ75～φ150 H=600	1	組			N0138900	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 フランジ接合部品 RF形7.5K 呼び径75mm 水道用 ホルトナット SUS304 M16×75 4本 RF形パッキン 1枚 JIS G 5527	1	組				2026年06月号 Web建設物価
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③消火栓移設工事(新)(土木)・労力費
φ75 1基(H-1356)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置 設置(1.0) 機械施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない	1	箇所			SJ12550 施工 第0-0120号表	実務必携 P101
消火栓ボックス設置工(丸型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0121号表	
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0078号表	実務必携 P58
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=16.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	3	本				2026年06月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 ライク 呼び径100mm JWWA G 121	3	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	6	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	5	個				2026年06月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシール仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径100mm JWWA B 120, JDP A G 1049	1	個				2026年06月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費
GXDIP φ 100 L=16.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 100 H=600	1	組			N0124600	
ダクタイル鋳鉄異形管 (T形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径100mm 水道用 II 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
ダクタイル鋳鉄異形管 (T形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
ダクタイル鋳鉄異形管 (K形) 内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪 【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 100 【3DKN】	7	組			N0006000	
水道用サドル付分水栓 (損料) ダクタイル鋳鉄管用 ボール (A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年05月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
青銅製ハーフ (損料) ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXハーフソケット φ 50PE (損料)	3	個			N1048400	
SKXエルボ 90° φ 50PE (損料)	4	個			N1050800	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=16.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100× φ 50(損料)	1	組			N0990800	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費
GXDIP φ 100 L=16.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	41	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	29	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0110号表	実務必携 P174

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=16.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (2 0) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	29	m2			SP410260 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.0mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	10	m			S821210 施工 第0-0111号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
発生土処理 タンクトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 12.2km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	16.4	m			SJ12070 施工 第0-0076号表	実務必携 P53
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0077号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0078号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	5	口			SJ12145 施工 第0-0079号表	実務必携 P58
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) Φ100mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0080号表	実務必携 P92

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=16.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0112号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	7	口			SJ12090 施工 第0-0081号表	実務必携 P54
ナール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0091号表	実務必携 P192
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0028号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 アルミ無	16.4	m			SYJ0013 施工 第0-0034号表	実務必携 P66
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	16.4	m			SYJ0012 施工 第0-0082号表	実務必携 P62
ホリビツグ洗管工(φ100) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0113号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=16.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0051号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0083号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

③配水管切替工事(水道)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所 (L=1.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年06月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径50mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXエルボ 90° φ 50HP	1	個			N0301800	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 50	1	個			N0187900	
HPPE分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329200	
合計						
1式当り						

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事 工種 第27号表 ③配水管切替工事(水道)・労力費 HPPE φ 50 1か所(L=1.3m) 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-40	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0009号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 12.2km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0012号表	実務必携 P175

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③配水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所 (L=1.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 11.7km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0015号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.3	m			施工 第0-0086号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0088号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0089号表	実務必携 P97
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0091号表	実務必携 P192
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0027号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1.3	m			SYJ0024 施工 第0-0043号表	

中島地区雨水排水対策に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

③配水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 1か所 (L=1.3m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0061号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						