工 事 設 計 書

工事番号　　31　　号　　設計年月日　　令和　8年　10月　5日

令和8年度

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市河崎							
総工事費	円			着手期日	令和　年　月　日			
				完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年11月30日　まで			種　別	設　計　額	変更設計額	元請負額	請　負　額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	配水費	節	工事請負費				
	款	水道事業費用	項	営業費用				
	目	受託工事費	節	工事請負費				
	款		項					
	目		節					

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

①配水管布設替工事(補助)HPPEφ50　L=72m　(改・負・減)
①給水管切替工事(補助)φ50×φ20　7か所　(改・負)
①仮設工事(補助)　1式　(改・負)
①配水管布設替工事(起債)HPPEφ50　L=50m　(改・負・減)
①給水管切替工事(起債)φ50×φ20　6か所　(改・負)
①仮設工事(起債)　1式　(改・負)
①給水管布設替工事(水道)PEφ20　L=9m　(配・他)
②配水細管布設替工事(補助)HPPEφ40　L=71m　(配・受・細・減)
②給水管切替工事(補助)φ40×φ20　5か所　(受・細)
②仮設工事(補助)　1式　(受・細)
③給水管布設替工事(補助)PEφ20　L=19m　(受・他)
③仮設工事(補助)　1式　(受・他)
④配水細管布設替工事(起債)HPPEφ40　L=29m　(配・受・細・減)
④給水管切替工事(起債)φ40×φ20　3か所　(受・細)
④仮設工事(起債)　1式　(受・細)
④配水細管布設替工事(水道)HPPEφ40　L=28m　(配・細)
④給水管切替工事(水道)φ40×φ20　3か所　(配・細)
⑤配水管布設替工事(補助)HPPEφ50　L=77m　(改・負・減)
⑤給水管切替工事(補助)φ50×φ20　7か所　(改・負)
⑤仮設工事(補助)　1式　(改・負)
⑤配水管布設替工事(起債)HPPEφ50　L=42m　(改・負・減)
⑤給水管切替工事(起債)φ50×φ25・20　5か所　(改・負)
⑤仮設工事(起債)　1式　(改・負)
⑥配水細管布設替工事(補助)PEφ25　L=33m　(配・受・細・減)
⑥給水管切替工事(補助)φ25×φ20　3か所　(受・細)
⑥仮設工事(補助)　1式　(受・細)
⑥給水管布設替工事(起債)PEφ20　L=35m　(受・他)
⑥仮設工事(起債)　1式　(受・他)
⑦給水管布設替工事(起債)PEφ20　L=11m　(受・他)
⑦仮設工事(起債)　1式　(受・他)

＜ 備　考 ＞

PEφ50(H18-112)　L=122.5m、VPφ50(S35-4)　L=50m、VPφ30(S35-4)　L=120m

VPφ25(S35-4)　L=210m

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（補助） HPPEφ50 L=72m	1	式				
①配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50 L=72.5m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50 L=72.5m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（補助） φ50×φ20 7か所	1	式				
①給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=50m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=50.0m	1	式			工種 第7号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=50.0m	1	式			工種 第8号表	
①給水管切替工事（起債） φ50×φ20 6か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第9号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第10号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第12号表	
①給水管布設替工事（水道） PEφ20 L=9m	1	式				
①給水管布設替工事（水道）・材料費 PEφ20 L=9.0m	1	式			工種 第13号表	
①給水管布設替工事（水道）・労力費 PEφ20 L=9.0m	1	式			工種 第14号表	
②配水細管布設替工事（補助） HPPEφ40 L=71m	1	式				
②配水細管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ40 L=72.0m	1	式			工種 第15号表	
②配水細管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ40 L=72.0m	1	式			工種 第16号表	
②給水管切替工事（補助） φ40×φ20 5か所	1	式				
②給水管切替工事（補助）・材料費 φ40×φ20 5か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（補助）・労力費 φ40×φ20　5か所	1	式			工種 第18号表	
②仮設工事（補助） 1式	1	式				
②仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
②仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
③給水管布設替工事（補助） PEφ20　L=19m	1	式				
③給水管布設替工事（補助）・材料費 PEφ20　L=20.0m	1	式			工種 第21号表	
③給水管布設替工事（補助）・労力費 PEφ20　L=20.0m	1	式			工種 第22号表	
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
④配水細管布設替工事（起債） HPPEφ40 L=29m	1	式				
④配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ40 L=29.8m	1	式			工種 第25号表	
④配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ40 L=29.8m	1	式			工種 第26号表	
④給水管切替工事（起債） φ40×φ20 3か所	1	式				
④給水管切替工事（起債）・材料費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第27号表	
④給水管切替工事（起債）・労力費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第28号表	
④仮設工事（起債） 1式	1	式				
④仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
④配水細管布設替工事（水道） HPPEφ40 L=28m	1	式				
④配水細管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ40 L=28.0m	1	式			工種 第31号表	
④配水細管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ40 L=28.0m	1	式			工種 第32号表	
④給水管切替工事（水道） φ40×φ20 3か所	1	式				
④給水管切替工事（水道）・材料費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第33号表	
④給水管切替工事（水道）・労力費 φ40×φ20 3か所	1	式			工種 第34号表	
⑤配水管布設替工事（補助） HPPEφ50 L=77m	1	式				
⑤配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50 L=77.4m	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50 L=77.4m	1	式			工種 第36号表	
⑤給水管切替工事（補助） φ50×φ20 7か所	1	式				
⑤給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第37号表	
⑤給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20 7か所	1	式			工種 第38号表	
⑤仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑤仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第39号表	
⑤仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第40号表	
⑤配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=42m	1	式				
⑤配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=42.7m	1	式			工種 第41号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=42.7m	1	式			工種 第42号表	
⑤給水管切替工事（起債） φ50×φ25・20 5か所	1	式				
⑤給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ25・20 5か所	1	式			工種 第43号表	
⑤給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ25・20 5か所	1	式			工種 第44号表	
⑤仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑤仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第45号表	
⑤仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第46号表	
⑥配水細管布設替工事（補助） PEφ25 L=33m	1	式				
⑥配水細管布設替工事（補助）・材料費 PEφ25 L=33.0m	1	式			工種 第47号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥配水細管布設替工事（補助）・労力費 PEφ25　L=33.0m	1	式			工種 第48号表	
⑥給水管切替工事（補助） φ25×φ20　3か所	1	式				
⑥給水管切替工事（補助）・材料費 φ25×φ20　3か所	1	式			工種 第49号表	
⑥給水管切替工事（補助）・労力費 φ25×φ20　3か所	1	式			工種 第50号表	
⑥仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑥仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第51号表	
⑥仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第52号表	
⑥給水管布設替工事（起債） PEφ20　L=35m	1	式				
⑥給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ20　L=36.0m	1	式			工種 第53号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ20 L=36.0m	1	式			工種 第54号表	
⑥仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑥仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第55号表	
⑥仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第56号表	
⑦給水管布設替工事（起債） PEφ20 L=11m	1	式				
⑦給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ20 L=11.0m	1	式			工種 第57号表	
⑦給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ20 L=11.0m	1	式			工種 第58号表	
⑦仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑦仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第59号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑦仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第60号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工 1式	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	70	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	50	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	70	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	29	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	28	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	75	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	42	m			SYJ0015 施工 第0-0026号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=72.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	14	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50HP(損料)	1	個			N1095300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=72.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	149	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	59	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	29	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	22	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	22	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	57	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	59	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=72.5m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	72.5	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	72.5	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	72.5	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0092号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=72.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	7	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	14	個			N0192400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	8	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	9	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	28	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	17	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	17	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	5	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	10	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	7	個			N0296000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	15	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	2	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	4	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	7	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	217	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	60	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	17	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	55	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	60	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0021 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	27	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	72	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	72	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	33	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	33	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4ｔ車 往復	1	回			N0848800	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=50.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	10	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
EF受口付おねじソケット φ50HP	1	個			N0329000	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	
角型消火栓鉄蓋【空気弁表示】 角ﾀｲﾌﾟ	1	個			N0135600	
角形消火栓ﾎﾞｯｸｽ φ75～φ150 H=600	1	組			N0135700	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	104	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	42	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	21	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	40	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	42	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	50	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
消火栓ﾎﾞｯｸｽ設置工(角型) φ75～150 H=600	1	箇所			SYJ0011 施工 第0-0054号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0055号表	実務必携 P84
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0056号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	50	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	51	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	6	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	11	個			N0192400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	9	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	5	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	13	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1031500	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE	6	個			N0295400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	4	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	9	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	2	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	2	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	2	個			N0740100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	1	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	6	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	136	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	45	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	42	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	45	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	32	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	26	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0059号表	実務必携 P193

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	48	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	48	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	26	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50㎜	26	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①給水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	19	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0060号表	実務必携 P174

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない プライムコート 砂散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	19	m2			SJ31180 施工 第0-0061号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　L=9.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水細管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=72.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	14	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFｿｹｯﾄ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	13	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE	2	個			N0258400	
SKXｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0234300	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	1	個			N0303300	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	7	個			N0303250	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE	2	個			N0256000	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水細管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=72.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】 ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ40【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(底盤小) φ50 H=600	1	組			N0123100	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径40×外径48×肉厚4mm 定尺5m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 40mm JIS K 6743	3	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水細管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=72.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	149	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	59	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	29	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	22	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	22	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	57	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	59	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水細管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=72.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	72	m			施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	13	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0064号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	7	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0065号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0055号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水細管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=72.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0056号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	72	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	72	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0067号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ40×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFﾁｰｽﾞ 呼び径40×20 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	5	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	5	個			N0234000	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	4	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	5	個			N1061600	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	4	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	8	個			N1048100	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	4	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②仮設工事(補助)･材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	4	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	73	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	171	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	54	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	53	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	54	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

工種 第20号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	5	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0073号表	実務必携 P192
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0074号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0075号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	25	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	25	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓･筐取付け 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0080号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓･筐取付け 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	73	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	73	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

③給水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	12	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	13	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

③給水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

③仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	1	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
SK継手工(離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	9	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

④配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=29.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	5	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFｿｹｯﾄ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	6	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ40PE	1	個			N0301100	
SKXｿｹｯﾄ φ40PE	1	個			N0234300	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	1	個			N0303300	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	3	個			N0303250	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=29.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	0	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	22	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	18	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	22	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=29.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	29.8	m			施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0064号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	3	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	29	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	29.8	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0067号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

④配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=29.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

④給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFﾁｰｽﾞ 呼び径40×20 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	3	個			N0234000	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	11	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	1	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20V(損料)	1	個			N1030200	
SKｿｹｯﾄ φ25V	1	個			N0225700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50V	1	個			N0296400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	1	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	1	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

工種 第30号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④配水細管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=28.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	5	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFｿｹｯﾄ 呼び径40 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	5	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ25PE	1	個			N0236900	
SKXｲﾝｺｱ φ40HP	1	個			N0303250	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0255800	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ(底盤小) φ50 H=600	1	組			N0123100	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

④配水細管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=28.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25V	1	個			N0229700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 25mm JIS K 6743	2	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水細管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=28.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	0	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	16	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	20	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水細管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ40 L=28.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	28	m			施工 第0-0062号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 40mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0064号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0086号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0065号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	5	口			SJ12350 施工 第0-0087号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

④配水細管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ40 L=28.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0088号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	28	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	28	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第33号表

④給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ｴｽﾛﾊｲﾊﾟｰAW EFﾁｰｽﾞ 呼び径40×20 かんたんｸﾗﾝﾌﾟ付き PWA006 積水化学工業	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	3	個			N0234000	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

工種 第34号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト･コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	17	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	18	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	18	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ40×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

⑤配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=77.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	14	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=77.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	157	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	62	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	31	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	23	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	60	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	62	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=77.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	77.2	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0023号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	75	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	75	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0092号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=77.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

⑤給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	7	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	7	個			N0189600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	28	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	7	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0293700	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	18	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	6	個			N1029800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25V	1	個			N0296100	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	7	個			N0295900	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	16	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

⑤仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	4	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	7	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	1	個			N0740500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	7	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	2	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	236	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	73	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	19	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	5	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	63	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	73	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

工種 第40号表

⑤仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト･コンクリート塊 掘削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0073号表	実務必携 P192
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0074号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0075号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0021 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	30	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	13	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0059号表	実務必携 P193
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0033号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0034号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	76	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	76	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	37	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	37	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=42.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	8	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0301700	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

⑤配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=42.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	2	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=42.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	90	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	36	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	18	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	35	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	36	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=42.7m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	42.7	m			施工 第0-0021号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0053号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0065号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0055号表	実務必携 P84
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0056号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	42	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	45	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0089号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

⑤配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=42.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77㎜以上90㎜未満 削孔深さ50㎜以上200㎜未満 ダイヤモンドビット 77.4㎜ スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

⑤給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	8	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	9	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊　掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0039号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	8	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50× φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0057号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑤仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0293700	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	3	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	3	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25V	1	個			N0296100	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑤仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	4	個			N0295900	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	9	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	1	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	1	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

⑤仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	3	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	2	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	1	個			N0740500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	4	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	2	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	12	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175

工種 第46号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 6.4km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0019号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0074号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0021 施工 第0-0075号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0021 施工 第0-0042号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0021 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0024号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ13	7	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓･筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓･筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0059号表	実務必携 P193
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0046号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0047号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	45	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	45	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	24	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	24	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	3	孔			SP224410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	40	枚			S2572 施工 第0-0091号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

⑤仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

⑥配水細管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	33	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑥配水細管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25 L=33.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	33	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	33	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

⑥配水細管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25 L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	33	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

⑥給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ25× φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25× φ20	3	個			N0194700	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20× φ13V	2	個			N0193000	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20× φ20V	1	個			N0193100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑥給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
PE管継手工 φ20	12	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

⑥給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0082号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑥仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	3	個			N1061600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	1	個			N0296000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	2	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	34	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑥仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	8	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	25	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
SK継手工(離脱防止有) φ25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0076号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	14	口			SYJ0020 施工 第0-0077号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	14	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0083号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑥給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 L=36.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	36	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=36.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
PE管継手工 φ25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0090号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑥給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=36.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	36	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	36	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	36	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑥仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	1	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	38	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	7	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	22	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	38	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	38	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑦給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20 L=11.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0194000	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE	2	個			N0293600	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑦給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=11.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0084号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑦給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 L=11.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	11	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	11	m			SYJ0024 施工 第0-0032号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑦仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ13V	1	個			N0295900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑦仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0009号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 18cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0085号表	実務必携 P171
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 18.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0016号表	実務必携 P175
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0078号表	

河崎枝線その21-1に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑦仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0048号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0037号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						