

工 事 設 計 書

工事番号33号

設計年月日令和 8年 6月 29日

令和 8年度									
河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事									
工事場所	米子市河崎								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和9年 7月 30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	水道事業費用	項	営業費用	工 事 価 格				
	目	受託工事費	節	工事請負費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水細管布設替工事(補助)HPPE φ 40 L=7m (配・受・細・減)
①仮設工事(補助) 1式 (受・細)
②配水細管布設替工事(補助)HPPE φ 40 L=33m (配・受・細・減)
②給水管切替工事(補助) φ 40×φ 20 2か所 (受・細)
②仮設工事(補助) 1式 (受・細)
③配水細管布設替工事(起債)HPPE φ 40 L=25m (配・受・細・減)
③給水管切替工事(起債) φ 40×φ 20 2か所 (受・細)
③仮設工事(起債) 1式 (受・細)
④給水管切廻し工事(補助)PE φ 25・20 6か所 (受・他)
④仮設工事(補助) 1式 (受・他)
⑤給水管切廻し工事(起債)PE φ 20 2か所 (受・他)
⑤仮設工事(起債) 1式 (受・他)

< 備 考 >

PE φ 50 (H23-8) L=7m、VP φ 25 (S51) L=58m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水細管布設替工事（補助） HPPE φ 40 L=7m	1	式				
①配水細管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 40 L=7.8m	1	式			工種 第1号表	
①配水細管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 40 L=7.8m	1	式			工種 第2号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第3号表	
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第4号表	
②配水細管布設替工事（補助） HPPE φ 40 L=33m	1	式				
②配水細管布設替工事（補助）・材料費 HPPE φ 40 L=33.7m	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水細管布設替工事（補助）・労力費 HPPE φ 40 L=33.7m	1	式			工種 第6号表	
②給水管切替工事（補助） φ 40×φ 20 2か所	1	式				
②給水管切替工事（補助）・材料費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第7号表	
②給水管切替工事（補助）・労力費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第8号表	
②仮設工事（補助） 1式	1	式				
②仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
②仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
③配水細管布設替工事（起債） HPPE φ 40 L=25m	1	式				
③配水細管布設替工事（起債）・材料費 HPPE φ 40 L=25.0m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水細管布設替工事（起債）・労力費 HPPE φ 40 L=25.0m	1	式			工種 第12号表	
③給水管切替工事（起債） φ 40×φ 20 2か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第13号表	
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ 40×φ 20 2か所	1	式			工種 第14号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第15号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
④給水管切廻し工事（補助） PE φ 25・20 6か所	1	式				
④給水管切廻し工事（補助）・材料費 PE φ 25・20 6か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④給水管切廻し工事（補助）・労力費 PE φ 25・20 6か所	1	式			工種 第18号表	
④仮設工事（補助） 1式	1	式				
④仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
④仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
⑤給水管切廻し工事（起債） PE φ 20 2か所	1	式				
⑤給水管切廻し工事（起債）・材料費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第21号表	
⑤給水管切廻し工事（起債）・労力費 PE φ 20 2か所	1	式			工種 第22号表	
⑤仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑤仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	33	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	25	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第1号表

①配水細管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=7.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EF45° エルボ 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学 工業	2	個				2026年06月号 Web建設物価
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXソケット φ 40PE	2	個			N0234300	
SKXインコア φ 40HP	7	個			N0303250	
SKXハーフソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形 φ 40【ロングタイプ】	1	個			N0351100	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第1号表

①配水細管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=7.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ナール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 100×40 JWWA B 117	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コア φ 40	1	個			N0187800	
SKX分止水栓用ソケット φ 40PE	1	個			N0293900	
分水栓用キャップ 【一体型用】 φ 50	1	個			N0188800	
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第2号表

①配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=7.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	19	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0061号表	実務必携 P171

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第2号表

①配水細管布設替工事(補助)・労力費
HPPE φ 40 L=7.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	7.8	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0014号表	実務必携 P193
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0015号表	
ナット分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 40mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0016号表	実務必携 P192

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第2号表

①配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=7.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コア取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0017号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 40	4	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	7.8	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
ホリビクッ洗管工(φ 40) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0021号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0022号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0023号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第2号表

①配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=7.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第3号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXエルボ° 90° φ 25PE(損料)	8	個			N1050500	
SKX片落ちソケット φ 50PE× φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXハーフソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1048100	
青銅製ハーフ ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	9	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ナール付分水栓 (損料) 水道配水用ポリエチレン管用 ボール(A形) 50×25 PTC B 20 規格品	1	個				2026年05月号 Web建設物価

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第3号表

①仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	30	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0061号表	実務必携 P171

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m3 D I D区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリエチレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0063号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第4号表

①仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0030号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0022号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0023号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第5号表

②配水細管布設替工事(補助)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=33.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	6	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソエント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	6	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第6号表						
②配水細管布設替工事(補助)・労力費 HPPE φ 40 L=33.7m				1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0033号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0034号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0035号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 15.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第6号表

②配水細管布設替工事(補助)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=33.7m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	33.7	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
埋設シート布設工 アルミ有	33.7	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	33.7	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第7号表

②給水管切替工事(補助)・材料費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXソケット φ20PE	2	個			N0234000	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2	m			SP430510 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0033号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0034号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0035号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 15.5km以下 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.08(平0.06)m ³ D I D区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第8号表

②給水管切替工事(補助)・労力費

1 式 当り

φ 40× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第9号表

②仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ [°] 90 [°] φ 20PE (損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V (損料)	1	個			N1029800	
SKXチース [°] φ 25PE × φ 20PE (損料)	1	個			N1061600	
ホ [°] リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	34	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ [°] リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハ [°] イフ [°] ェント [°] φ 13V	1	個			N0295900	
水道用硬質ホ [°] リ塩化ビ [°] ニル管継手 TS キャップ [°] 13mm JIS K 6743	1	個				2026年06月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事							
工種 第10号表							
②仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下		34	m			SP430510 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第1次基準値)		10	m2			SJ31118 施工 第0-0033号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)		7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)		5	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30		10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0034号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		10	m2			SJ31180 施工 第0-0035号表	実務必携 P181
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 DID区間有り 15.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)		2	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第10号表

②仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0064号表	実務必携 P84
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第10号表

②仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	34	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第11号表

③配水細管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW プレソント直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	5	本				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	5	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第12号表

③配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間有り 15.5km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D区間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
ホリエレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	25	m			施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリエレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	25	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第12号表

③配水細管布設替工事(起債)・労力費

1 式 当り

HPPE φ 40 L=25.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第13号表

③給水管切替工事(起債)・材料費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーAW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年06月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXソケット φ20PE	1	個			N0234000	
PEエルボ 【外面止水形】 φ25	3	個			N0192500	
PEエルボ 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
SKX片落ちソケット φ40PE×φ25PE	1	個			N0236900	
SKXインコア φ40HP	1	個			N0303250	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833

工種 第13号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ポリエチレン管切断工 40mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
PE管継手工 φ25	7	口			SYJ0018 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0038号表	
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ホ°ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
埋設シート布設工 アルミ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第14号表

③給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第15号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
SKXエルボ°90° φ25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKX片落ちエルボ°90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちソケット φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXチース° φ25PE×φ20PE(損料)	2	個			N1061600	
SKXハ°ルブ°ソケット φ25PE(損料)	4	個			N1048100	
青銅製ハ°ルブ° ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	2	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	29	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第15号表

③仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプ エント φ 20V	1	個			N0296000	
SKXパイプ エント φ 13V	2	個			N0295900	
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第16号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
SK継手工(離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	11	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第16号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0030号表	実務必携 P193
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	29	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	29	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第16号表

③仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第17号表

④給水管切廻し工事(補助)・材料費

1 式 当り

PE φ 25・20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEソケット【外面止水形】 φ 25	2	個			N0189700	
PEソケット【外面止水形】 φ 20	10	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	10	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第18号表

④給水管切廻し工事(補助)・労力費
PE φ 25・20 6か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン RCC-40	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第18号表

④給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
PE管継手工 φ 25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ 20	20	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	10	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0068号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第18号表

④給水管切廻し工事(補助)・労力費

1 式 当り

PE φ 25・20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第19号表

④仮設工事(補助)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ°90° φ 25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXエルボ°90° φ 20PE(損料)	20	個			N1050400	
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
ホ°リエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 25	1	個			N0225600	
SKソケット φ 20	5	個			N0225300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事							
工種 第20号表							
④仮設工事(補助)・労力費					1	式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下		43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)		11	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)		3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり		3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)		3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)		3	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン RCC-40		10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30		10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)		11	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	40	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第20号表

④仮設工事(補助)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第21号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEソケット【外面止水形】 φ 20	4	個			N0189600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
SKソケット φ 20	2	個			N0225300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ 20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第22号表

⑤給水管切廻し工事(起債)・労力費

1 式 当り

PE φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第23号表

⑤仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ`90° φ 20PE(損料)	8	個			N1050400	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年06月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cmを超え30cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 10cmを超え15cm以下 排ガス対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.08(平0.06)m3 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ガス対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 25cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区間有り 15.5km以下 良 好 処分 費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0009号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.08(平0.06)m3 D I D 区 間無し 4.8km以下 カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘 削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0010号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0036号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0039号表	実務必携 P86
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0043号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0066号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0067号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0024号表	実務必携 P200

河崎枝線その23に伴う配水細管布設替工事

工種 第24号表

⑤仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						