

工 事 設 計 書

工事番号34号

設計年月日令和8年8月7日

令和 8年度									
外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市外江町								
総工事費	円				着手期日	令和 年 月 日			
					完成期日	令和 年 月 日			
工期	契約日から 令和9年7月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					

< 理 由 >

< 概 要 >

離脱防止金具取付工事(基幹)	TDIP φ100 9か所	(受・他)
給水管切廻し工事(基幹)	φ100×φ20 2か所	(受・他)
仮設工事(基幹)	1式	(受・他)
-1 配水管布設替工事(起債)	KDIP φ100 L=8m	(改・負・減)
-2 配水管布設替工事(起債)	GXDIP φ100 L=10m	(改・負・減)
-2 仮設工事(起債)	1式	(改・負)
-2 鋳鉄管処分(起債)	1式	(資・雑)
配水管布設替工事(基幹)	HPPE φ50 L=120m	(改・負・減)
給水管切替工事(基幹)	φ50×φ25・20 11か所	(改・負)
仮設工事(基幹)	1式	(改・負)
-1 配水細管布設替工事(水道)	HPPE φ40 L=15m	(配・細)
-1 給水管切替工事(水道)	φ40×φ20 1か所	(配・細)
-2 配水細管布設替工事(起債)	HPPE φ40 L=20m	(配・受・細・減)
-2 給水管切替工事(起債)	φ40×φ20 2か所	(受・細)
-2 仮設工事(起債)	1式	(受・細)
-3 配水細管布設替工事(起債)	PE φ25 L=12m	(配・受・細・減)
-3 給水管切替工事(起債)	φ25×φ20 2か所	(受・細)
-3 仮設工事(起債)	1式	(受・細)

< 備 考 >

除却

S58-1	TDIP φ100	L=9.0m	S37-11	VP φ25	L=40.0m
H13-10	TDIP φ100	L=11.1m			
H13-10	VP φ50	L=3.9m			
S57-10	VP φ50	L=120.0m			

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35％を超え 40％以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10％	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
離脱防止金具取付工事(基幹) TDIPφ100 9か所	1	式				
離脱防止金具取付工事(基幹)・材料費 TDIPφ100 9か所	1	式			工種 第1号表	
離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費 TDIPφ100 9か所	1	式			工種 第2号表	
給水管切廻し工事(基幹) φ100×φ20 2か所	1	式				
給水管切廻し工事(基幹)・材料費 φ100×φ20 2か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切廻し工事(基幹)・労力費 φ100×φ20 2か所	1	式			工種 第4号表	
仮設工事(基幹) 1式	1	式				
仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
-1配水管布設替工事（起債） KDIP φ 100 L=8m	1	式				
-1配水管布設替工事（起債）・材料費 KDIP φ 100 L=9.0m	1	式			工種 第7号表	
-1配水管布設替工事（起債）・労力費 KDIP φ 100 L=9.0m	1	式			工種 第8号表	
-2配水管布設替工事（起債） GXDIP φ 100 L=10m	1	式				
-2配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIP φ 100 L=11.1m	1	式			工種 第9号表	
-2配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIP φ 100 L=11.1m	1	式			工種 第10号表	
-2仮設工事（起債） 1式	1	式				
-2仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第11号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
-2仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第12号表	
-2鑄鉄管処分（起債） 1式	1	式				
-2鑄鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第13号表	
配水管布設替工事（基幹） HPPE φ 50 L=120m	1	式				
配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPE φ 50 L=122.2m	1	式			工種 第14号表	
配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPE φ 50 L=122.2m	1	式			工種 第15号表	
給水管切替工事（基幹） φ 50 × φ 25 ・ 20 11か所	1	式				
給水管切替工事（基幹）・材料費 φ 50 × φ 25 ・ 20 11か所	1	式			工種 第16号表	
給水管切替工事（基幹）・労力費 φ 50 × φ 25 ・ 20 11か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第18号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第19号表	
-1配水細管布設替工事（水道） HPPE φ 40 L=15m	1	式				
-1配水細管布設替工事（水道）・材料費 HPPE φ 40 L=15.1m	1	式			工種 第20号表	
-1配水細管布設替工事（水道）・労力費 HPPE φ 40 L=15.1m	1	式			工種 第21号表	
-1給水管切替工事（水道） φ 40 × φ 20 1か所	1	式				
-1給水管切替工事（水道）・材料費 φ 40 × φ 20 1か所	1	式			工種 第22号表	
-1給水管切替工事（水道）・労力費 φ 40 × φ 20 1か所	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
-2配水細管布設替工事(起債) HPPE φ 40 L=20m	1	式				
-2配水細管布設替工事(起債)・材料費 HPPE φ 40 L=20.2m	1	式			工種 第24号表	
-2配水細管布設替工事(起債)・労力費 HPPE φ 40 L=20.2m	1	式			工種 第25号表	
-2給水管切替工事(起債) φ 40 × φ 20 2か所	1	式				
-2給水管切替工事(起債)・材料費 φ 40 × φ 20 2か所	1	式			工種 第26号表	
-2給水管切替工事(起債)・労力費 φ 40 × φ 20 2か所	1	式			工種 第27号表	
-2仮設工事(起債) 1式	1	式				
-2仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第28号表	
-2仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第29号表	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
-3配水細管布設替工事(起債) PEφ25 L=12m	1	式				
-3配水細管布設替工事(起債)・材料費 PEφ25 L=12.5m	1	式			工種 第30号表	
-3配水細管布設替工事(起債)・労力費 PEφ25 L=12.5m	1	式			工種 第31号表	
-3給水管切替工事(起債) φ25×φ20 2か所	1	式				
-3給水管切替工事(起債)・材料費 φ25×φ20 2か所	1	式			工種 第32号表	
-3給水管切替工事(起債)・労力費 φ25×φ20 2か所	1	式			工種 第33号表	
-3仮設工事(起債) 1式	1	式				
-3仮設工事(起債)・材料費 1式	1	式			工種 第34号表	
-3仮設工事(起債)・労力費 1式	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	120	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費(率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

離脱防止金具取付工事(基幹)・材料費
TDIP φ100 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径100mm	9	組				2026年07月号 Web建設物価
防食キャップ M20	9	個			N0170500	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費
TDIP φ 100 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	9	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	9	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

離脱防止金具取付工事(基幹)・労力費
TDIPφ100 9か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0009号表	実務必携 P54
ホリシリンダ被覆工 据付(1.0) Φ100mm以下 加算しない	13.5	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 7mm無	13.5	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切廻し工事(基幹)・材料費
φ100×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
PE分止水栓用ソケット【外面止水形】 φ20	2	個			N0199200	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切廻し工事(基幹)・労力費
φ100×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	22	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4.4	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0014号表	
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0073号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0016号表	実務必携 P68
埋設シート布設工 アルミ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切廻し工事(基幹)・労力費

1 式 当り

φ100×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちエルブ 90 ° φ 20PE × φ 20V(損料)	2	個			N1055300	
SKXエルブ 90 ° φ 20PE(損料)	6	個			N1050400	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾙ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホﾞﾘﾔﾌﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ホﾞﾘﾔﾌﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

-1配水管布設替工事(起債)・材料費
KDIP φ 100 L=9.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 T形用 呼び径100mm	2	組				2026年07月号 Web建設物価
防食キャップ M20	62	個			N0170500	
一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径100mm×長4m JIS G 5526	4	m				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2 ° 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	4	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	5	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイド 呼び径100mm	15	組				2026年07月号 建設物価P288 積算資料P424
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	1	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049準拠品	1	個				2026年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=500 φ30 【反射:黄】	1	本			N0122000	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

-1配水管布設替工事(起債)・材料費
KDIP φ 100 L=9.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 100 H=1100	1	組			N0125100	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面球形樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面球形樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

-1配水管布設替工事(起債)・労力費
KDIP φ 100 L=9.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	73	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	77	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 C B R 1 2	13	m3			SJ31012 施工 第0-0022号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	16	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	16	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	61	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0110号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	61	m2			SP410260 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

-1配水管布設替工事(起債)・労力費
KDIP φ100 L=9.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	16	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	16	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾙ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	8.6	m			SJ12070 施工 第0-0023号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算し ない 耐震型補強金具を使用しない	15	口			SJ12090 施工 第0-0025号表	実務必携 P54
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 直管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0026号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0027号表	実務必携 P58
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0029号表	実務必携 P98

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

-1配水管布設替工事(起債)・労力費
KDIP φ 100 L=9.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ホックス撤去工(2) 30% φ 75 ~ 100 H=1100	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0031号表	
仕切弁ホックス設置工 φ 75 ~ 100 H=1100	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0033号表	
埋設シート布設工 アルミ無	8.6	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
ホリエフレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ 100mm以下 加算しない	9	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0042号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	15	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-2配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪素樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
離脱防止金具(押輪) ダクタイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径100mm	4	組				2026年07月号 建設物価P288 積算資料P424
防食キャップ M20	20	個			N0170500	
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪素樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪素樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪素樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソフトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049準拠品	1	個				2026年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ100 H=600	1	組			N0124600	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-2配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径100×100mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 切管ユニット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ 100 × φ 50	1	組			N0172600	
SKXバルブソケット φ 50PE	1	個			N0256100	
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	0.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 50 × φ 25	1	個			N0191800	
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

-2配水管布設替工事(起債)・材料費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEエルブ 【外面止水形】 φ 25	3	個			N0192500	
ゲートバルブ 【埋設用】ソフトシル形 φ 25 【ロングタイプ】	1	個			N0351000	
SKXバルブソケット φ 25PE	2	個			N0255800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 25 × φ 25V	1	個			N0193200	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	23	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	11	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 C B R 1 2	9	m3			SJ31012 施工 第0-0022号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	11	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	11	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0110号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	11	m2			SP410260 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	11	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	10.6	m			SJ12070 施工 第0-0023号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ100mm	7	口			SYJ0006 施工 第0-0024号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	5	口			SJ12090 施工 第0-0025号表	実務必携 P54
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 直管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0026号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない	4	口			SJ12145 施工 第0-0027号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	2	口			SJ12145 施工 第0-0028号表	実務必携 P58
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0029号表	実務必携 P98

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ホックス撤去工(2) 30% φ 75 ~ 100 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0030号表	
仕切弁ホックス設置工 φ 75 ~ 100 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
SKPルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0034号表	
PE管継手工 φ 50	1	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ 25	9	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
ホリェルン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0038号表	実務必携 P193
仕切弁ホックス撤去工(2) 30% φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0039号表	
仕切弁ホックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0040号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

-2配水管布設替工事(起債)・労力費
GXDIP φ 100 L=11.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ無	10.6	m			SYJ0013 施工 第0-0011号表	実務必携 P66
埋設シート布設工 アルミ有	2.5	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
ホリシリンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ100mm以下 加算しない	11.1	m			SYJ0012 施工 第0-0010号表	実務必携 P62
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 2日 2現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0109号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	15	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	4	組			N0990800	
ホリレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	24	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXハルソケット φ50PE(損料)	6	個			N1048400	
SKXエルブ 90° φ50PE(損料)	14	個			N1050800	
サトル付分水栓【PE用】ホ-ル式 φ50×φ25 サトル粉体塗装(損料)	1	個			N0999200	
青銅製ハル ゲ-ト 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	2	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXチ-ス φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKX分止水栓用ソケット φ50PE(損料)	2	個			N1086300	
分水栓用キャップ φ50	2	個			N0188500	

工種 第11号表

1 式 当り

2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾙ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算 しない 耐震型補強金具を使用しない	4	□			SJ12090 施工 第0-0009号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使 用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	4	□			SJ12090 施工 第0-0043号表	実務必携 P54
ﾊﾟｲﾌﾟ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ﾊﾟｲﾌﾟ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｯｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0021 施工 第0-0034号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｯｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0021 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	31	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	31	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリシリン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0049号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ホリシリン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0050号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0051号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0052号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0054号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0055号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-2鑄鉄管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46.8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	19	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	19	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	2	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

-2 鋳鉄管処分(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 ハーフトラック2t級 2t吊 6口 19m 1回 24.4km 0.3t/ 回 Φ100mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0058号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
HPPE φ 50 L=122.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリシリン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	20	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリシリン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリシリン管(継手) EF90°ヘント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXエルボ 90° φ 50HP	1	個			N0301800	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	4	個			N0303300	
水道配水用ホリシリン管(継手) EF90°ヘント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 L=122.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	251	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	76	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	45	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	37	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	37	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M - 3 0	75	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	76	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	8	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
HPPE φ 50 L=122.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	7	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	123.2	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	39	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P86
ホリパイプ管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
交通誘導警備員B	15	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ50×φ25・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホース式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	10	個			N0330200	
ホリゾン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	17	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEバルブ【外面止水形】 φ20	17	個			N0192400	
PE片落ちバルブ【外面止水形】 φ20×φ13V	9	個			N0193000	
SKXパイプエント φ20PE	1	個			N0295400	
SKX片落ちサット φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
SKXインコア φ50HP	1	個			N0303300	
ホリゾン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEバルブ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管切替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

φ50×φ25・20 11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEメ-タ-用ソケット【外面止水形】 φ25 60°ベント	2	個			N0197500	
水道用止水栓 ホ-ル止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年07月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス【鋳鉄】 ホ-ル止水用	1	個			N0362900	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37.2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
バレル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) バレル管 50mm 20mm 加算しない	10	箇所			SJ31050 施工 第0-0062号表	実務必携 P192
バレル管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	43	口			SYJ0018 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ13	9	口			SYJ0018 施工 第0-0063号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ50×φ25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシソ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0064号表	実務必携 P193
埋設シート布設工 7mm有	19.5	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	19.5	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
ホリソック洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0065号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事
工種 第17号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ 50 × φ 25・20 11か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×4.0m	23	本			N0402200	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	6	本			N0402300	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	9	本			N0402400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	5	本			N0402500	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	6	本			N0402600	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	4	本			N0402700	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	3	個			N0402900	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0403000	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	4	個			N0403200	レンタル期間(330日間)

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	8	個			N0403300	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	1	個			N0403400	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	3	個			N0403900	レンタル期間(330日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A U×U	1	個			N0403700	レンタル期間(330日間)
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちエルbow 90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKXインコア φ50HP	1	個			N0303300	
SKXエルbow 90° φ50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKXチーフ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちエルブ 90° φ 50PE × φ 50V(損料)	2	個			N1056400	
SKXエルブ ソケット φ 50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製エルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	3	個			N0960600	
SKXソケット φ 50V(損料)	1	個			N1027300	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	0.5	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS エルブ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P819
SKXめねじ付ソケット φ 20PE (損料)	8	個			N1050100	
SKXエルブ 90° φ 20PE(損料)	16	個			N1050400	

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V(損料)	8	個			N1029800	
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプエンド φ 13V	8	個			N0295900	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
SKXめねじ付ソケット φ 25PE (損料)	1	個			N1050200	
SKXエルbow 90 ° φ 25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1026400	
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプエンド φ 25PE	1	個			N0295500	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	160	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	47	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	16	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	12	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	47	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	5	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4t車 往復	1	回			N0564600	
レンタル仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	125	m			SYJ0033 施工 第0-0066号表	
レンタル仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	125	m			SYJ0033 施工 第0-0067号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 据付工 50A	76	口			SYJ0036 施工 第0-0068号表	
レンタル仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	76	口			SYJ0036 施工 第0-0069号表	
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0044号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0045号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	21	□			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	21	□			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0070号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0071号表	実務必携 P193
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0072号表	実務必携 P84
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	8	□			SYJ0019 施工 第0-0016号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ20mm 割増無し 加算しない	8	□			SYJ0019 施工 第0-0073号表	実務必携 P68
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ20mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 20	40	□			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	40	□			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	16	□			SYJ0020 施工 第0-0074号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	16	□			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0076号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ25mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0077号表	実務必携 P68
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	5	□			SYJ0020 施工 第0-0056号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0079号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

-1配水細管布設替工事(水道)・材料費
HPPE φ 40 L=15.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリシリン管 エスハイ®-AW プレシント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	1	本				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ホリシリン管 エスハイ®-AW プレシント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ホリシリン管 エスハイ®-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXソケット φ 40PE	2	個			N0234300	
SKXインコア φ 40HP	4	個			N0303250	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

-1配水細管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 L=15.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	35	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	26	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0110号表	実務必携 P174
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒 度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	26	m2			SP410260 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

-1配水細管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 L=15.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	15.1	m			施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ホリシリン管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0082号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 40	4	口			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
埋設シート布設工 アルミ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

-1配水細管布設替工事(水道)・労力費
HPPE φ 40 L=15.1m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

-1給水管切替工事(水道)・材料費
φ40×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリシリン管 ISO1111°-AW EFチ-ズ 呼び径40×20 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKX111° 90 ° φ20PE	1	個			N0258100	
PE片落ち111° 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX111° 17° イント φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ40×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	2.2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M - 3 0	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

-1給水管切替工事(水道)・労力費
φ40×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0063号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

-1給水管切替工事(水道)・労力費

1 式 当り

φ40×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

-2配水細管布設替工事(起債)・材料費
HPPE φ 40 L=20.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリシリン管 ISOハイ°-AW プレシント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ホリシリン管 ISOハイ°-AW プレシント 直管 呼び径40 外径48mm 厚4.4mm 長5.0m PWA005 積水化学工業	2	本				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
建築設備用ホリシリン管 ISOハイ°-AW EFソケット 呼び径40 かんたんクランプ 付き PWA006 積水化学工業	4	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

-2配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 40 L=20.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	21.2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M - 3 0	12	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	12	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

-2配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 40 L=20.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ40mm 加算しない	20.2	m			施工 第0-0080号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ホリパイプ管切断工 40mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0082号表	実務必携 P97
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0079号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ホリバック洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0084号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	
埋設シート布設工 アルミ有	20.2	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	20.2	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

-2配水細管布設替工事(起債)・労力費
HPPE φ 40 L=20.2m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

-2給水管切替工事(起債)・材料費
φ40×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建築設備用ホリレン管 ISOパイプ-AW EFチース 呼び径40×20 かんたんクランプ付き PWA006 積水化学工業	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P205
SKXソケット φ20PE(損料)	1	個			N1026300	
SKXエルbow 90° φ20PE	1	個			N0258100	
PEエルbow 【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルbow 【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ホリレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXパイプ イント φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

-2給水管切替工事(起債)・労力費
φ40×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4.4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

-2給水管切替工事(起債)・労力費
φ40×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック杓山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ40mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0081号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0063号表	
埋設シート布設工 アルミ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

-2給水管切替工事(起債)・労力費
φ40×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	36	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエル 90° φ 25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXチーフ φ 25PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1061700	
SKXハーフソケット φ 25PE(損料)	6	個			N1048100	
青銅製ハーフ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	3	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 25V(損料)	1	個			N1030300	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

-2仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチ-ス [°] φ 25PE × φ 20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXエル [°] 90 ° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちワット φ 20PE × φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXハ [°] イ [°] エント [°] φ 13V	1	個			N0295900	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12.1	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有リ 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	36	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	36	m			SJ12380 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	11	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0038号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0064号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0086号表	実務必携 P193
ホ°リフレ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
ホ°リフレ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0074号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
コンクリート削孔(電動ハンド・リル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0041号表	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

-2仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

-3配水細管布設替工事(起債)・材料費
PE φ 25 L=12.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちワット φ 40PE × φ 25PE	1	個			N0236900	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

-3配水細管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25 L=12.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13.2	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	1	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

-3配水細管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25 L=12.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	12.5	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 40	1	口			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
埋設シート布設工 アルミ有	12.5	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	12.5	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

-3給水管切替工事(起債)・材料費
φ25×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEチ-ス [°] 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PE片落ちソケット 【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
PEI [°] 【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちI [°] 【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
ホ [°] リレソ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費
φ25×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M-30	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費
φ25×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック杓山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有リ 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0036号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0014号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0063号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0017号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0018号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

-3給水管切替工事(起債)・労力費

1 式 当り

φ25×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

-3仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	13	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXチーフ φ 25PE × φ 20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXエルブ 90 ° φ 20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXエルブ ソケット φ 25PE(損料)	2	個			N1048100	
青銅製エルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
ホリシ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
SKXエルブ イント φ 13V	1	個			N0295900	

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

-3仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4.4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0007号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離31.5km以下	0	m3			SP210110 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バット杓山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有リ 9.6km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 切削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0078号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0038号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P193
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P86

外江町污水枝線(その47)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

-3仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシロ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0019号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0020号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0021号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	□			SYJ0020 施工 第0-0074号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0075号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0012号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						