工 事 設 計 書

工事番号　　35　　号　　設計年月日　令和 8 年 10 月 6 日

令和 8 年度

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市河崎、蚊屋							
総工事費	円			着手期日	令和　年　月　日			
				完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年11月30日　まで			種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	受託工事費	節	工事請負費				
	款		項					
	目		節					
	款		項					
	目		節					

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

①配水管布設替工事(水道)HPPEφ50　L＝15m　　(改・単)
①給水管切替工事(水道)φ50×φ20　1か所　　(改・単)
①配水管布設替工事(起債)HPPEφ50　L＝53m　　(改・負・減)
①給水管切替工事(起債)φ50×φ20　6か所　　(改・負)
①仮設工事(起債)　1式　　(改・負)
①給水管布設替工事(補助)　PEφ25　L＝22m　　(受・他)
①配水管布設替工事(水道)HPPEφ50　L＝28m　　(改・単)
①給水管切替工事(水道)φ50×φ20　2か所　　(改・単)
②配水管布設替工事(水道)HPPEφ50　L＝10m　　(改・単)
②給水管切替工事(水道)φ50×φ20　1か所　　(改・単)
②配水管布設替工事(起債)HPPEφ50　L＝94m　　(改・負・減)
②給水管切替工事(起債)φ50×φ25・20　7か所　　(改・負)
②仮設工事(起債)　1式　　(改・負)
②配水管布設替工事(補助)HPPEφ50　L＝52m　　(改・負・減)
②給水管切替工事(補助)φ50×φ20　4か所　　(改・負)
②仮設工事(補助)　1式　　(改・負)
③給水管切廻し工事(補助)　PEφ50・20　11か所　　(受・他)
③仮設工事(補助)　1式　　(受・他)
③給水管切廻し工事(起債)　PEφ20　1か所　　(受・他)

＜ 備　考 ＞

除却

S35-4　VPφ30　L＝210.0m

S44-25　VPφ50　L＝50.0m

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L＝15m	1	式				
①配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L＝15.0m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L＝15.0m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（水道） φ50×φ20 1か所	1	式				
①給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第4号表	
①配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L＝53m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L＝55.8m	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L＝55.8m	1	式			工種 第6号表	
①給水管切替工事（起債） φ50×φ20 6か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第7号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第8号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
①給水管布設替工事（補助） PEφ25 L＝22m	1	式				
①給水管布設替工事（補助）・材料費 PEφ25 L＝22m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管布設替工事（補助）・労力費 PEφ25 L＝22m	1	式			工種 第12号表	
①配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L＝28m	1	式				
①配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L＝30.4m	1	式			工種 第13号表	
①配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L＝30.4m	1	式			工種 第14号表	
①給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所	1	式				
①給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第15号表	
①給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第16号表	
②配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L＝10m	1	式				
②配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L＝10.0m	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L＝10.0m	1	式			工種 第18号表	
②給水管切替工事（水道） φ50×φ20 1か所	1	式				
②給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第19号表	
②給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第20号表	
②配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L＝94m	1	式				
②配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L＝95.5m	1	式			工種 第21号表	
②配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L＝95.5m	1	式			工種 第22号表	
②給水管切替工事（起債） φ50×φ25・20 7か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ25・20 7か所	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ25・20　7か所	1	式			工種 第24号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第25号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第26号表	
②配水管布設替工事（補助） HPPEφ50　L＝52m	1	式				
②配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L＝53.5m	1	式			工種 第27号表	
②配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L＝53.5m	1	式			工種 第28号表	
②給水管切替工事（補助） φ50×φ20　4か所	1	式				
②給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20　4か所	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20　4か所	1	式			工種 第30号表	
②仮設工事（補助） 1式	1	式				
②仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第31号表	
②仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第32号表	
③給水管切廻し工事（補助） PEφ50・20　11か所	1	式				
③給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ50・20　11か所	1	式			工種 第33号表	
③給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ50・20　11か所	1	式			工種 第34号表	
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第36号表	
③給水管切廻し工事（起債） PEφ20 1か所	1	式				
③給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第37号表	
③給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20 1か所	1	式			工種 第38号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	95.6	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
②通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	157	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	49	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	39	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	39	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0015号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0023号表	
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
合計						
1式当り						

工種 第5号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	8	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	112	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	34	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	19	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	33	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	34	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	55.8	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	55.8	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0028号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	55.8	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0029号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	6	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	18	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0190300	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	6	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	13.4	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	13.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.4	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0023号表	
PE管継手工 φ20	44	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	25.2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	63.8	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50V×φ40(損料)	1	個			N1038800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ30V(損料)	1	個			N1030900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20V(損料)	1	個			N1030200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ13V(損料)	1	個			N1030100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1030000	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	4	個			N1029800	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ40PE(損料)	3	個			N1064200	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ20PE(損料)	1	個			N1063900	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ25PE(損料)	1	個			N1064000	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE(損料)	9	個			N1050700	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	10	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	17	個			N1050400	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	2	個			N1048100	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	14	個			N1048300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ 損 ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1･1/2B JIS型	7	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ 損 ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	1	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	5	個			N1085900	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ40×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	5	個			N0998900	
SKｿｹｯﾄ φ50(損料)	1	個			N1018500	
SKｿｹｯﾄ φ30V(損料)	2	個			N1018200	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50V(損料)	1	個			N1088700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ30V(損料)	2	個			N1088500	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	3	個			N0961000	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用(EF) ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC K 13 規格品	1	個				2026年09月号 Web建設物価
PE分止水栓用ｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	1	個			N0199300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	201	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	62	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	18	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	12	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	62	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	62	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	6	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 2現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0030号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0031号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	25.2	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	25.2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	63.8	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P84

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	63.8	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	50	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	50	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	26	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	26	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	3	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	3	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ40	32	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	32	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	20	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①給水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ25 L＝22m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	22	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	4	個			N0192500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20V	1	個			N0237900	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25 L＝22m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	43	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	13	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	13	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25 L＝22m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	22	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	22	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	22	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
PE管継手工 φ25	9	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①給水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25 L＝22m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	64	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	76	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	19	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	58	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	58	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 20.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0051号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	6	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	30.4	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	30.4	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0015号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	30.4	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	10	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	3	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0023号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	23	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	23	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174

工種 第18号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	23	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0015号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	10	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝10.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

工種 第20号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝95.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	18	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝95.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	192	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	58	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	33	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	25	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	25	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	57	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	58	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝95.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	95.5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	95.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 151～200m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0052号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	95.5	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第23号表

②給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11.7	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.7	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	6	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	5	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0193000	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0190300	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0190900	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	6	個			N1087700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	8	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	8	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

工種 第24号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	13.7	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	13.7	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	11.7	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	5	口			SYJ0018 施工 第0-0023号表	
PE管継手工 φ20	17	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	

工種 第24号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0053号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第25号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	103	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKｿｹｯﾄ φ30V(損料)	1	個			N1018200	
SKXｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	1	個			N1026600	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ30V(損料)	1	個			N1030900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25V×φ20PE(損料)	1	個			N1035000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	5	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE(損料)	3	個			N1050700	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	19	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ40PE(損料)	2	個			N1064200	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ25PE(損料)	1	個			N1064000	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ20PE(損料)	1	個			N1063900	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ30V(損料)	1	個			N1088500	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	10	個			N1048300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ 損 ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1･1/2B JIS型	5	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ40×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	6	個			N0998900	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	261	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	76	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	24	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	15	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	76	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	76	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	11	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

工種 第26号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	6	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0054号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	103	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	103	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P84
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192

工種 第26号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0055号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	5	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	10	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ40	19	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	19	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止無) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	5	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	5	箇所			SJ31060 施工 第0-0059号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝53.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	10	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝53.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	111	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	33	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	19	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	33	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	33	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝53.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	53.5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	53.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0015号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	53.5	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝53.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0190300	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	4	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	18	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

工種 第30号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5.5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.5	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0025号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0023号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	4	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6.5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	63	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKｿｹｯﾄ φ30V(損料)	1	個			N1018200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ30V(損料)	1	個			N1030900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE(損料)	4	個			N1050700	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	12	個			N1050400	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ40PE(損料)	1	個			N1064200	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ30V(損料)	1	個			N1088500	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	8	個			N1048300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ 損 ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1･1/2B JIS型	4	個				2026年06月号 建設物価P699 積算資料P836
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ40×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	4	個			N0998900	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	4	個			N1085900	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用(EF) ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC K 13 規格品	1	個				2026年09月号 Web建設物価
PE分止水栓用ｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	1	個			N0199300	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	1	個			N0961000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	144	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	13	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	43	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	43	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0010号表	実務必携 P175

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 5.3km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0011号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0054号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6.5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	55.4	m			SJ12380 施工 第0-0037号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	55.4	m			SJ12380 施工 第0-0038号表	実務必携 P84
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0031号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	

工種 第32号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	31	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	31	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	12	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	12	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止無) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0056号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ30	2	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0059号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第33号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ50・20　11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	19.8	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	7.8	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V	1	個			N0296000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V	2	個			N0239200	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ50	1	個			N0190000	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ50×φ50V	1	個			N0192200	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ50×φ20	1	個			N0191700	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	13	個			N0190400	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ50・20　11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
SKｿｹｯﾄ φ50	2	個			N0226200	
SKｿｹｯﾄ φ20V	7	個			N0225400	
SKｿｹｯﾄ φ20	1	個			N0225300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ50・20　11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	75	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	15	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 ＣＢＲ≧１２	13	m3			SJ31012 施工 第0-0060号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	24	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	25	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 9.4km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	17	m3			SJ31006 施工 第0-0061号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 13.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0062号表	

工種 第34号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ50・20　11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	27.6	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	27.6	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	19.8	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	7.8	m			SJ12380 施工 第0-0063号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止無) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手工(離脱防止無) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
PE管継手工 φ50	5	口			SYJ0018 施工 第0-0066号表	
PE管継手工 φ20	33	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	

工種 第34号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ50・20　11か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第35号表

③仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	42.6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	24	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKｿｹｯﾄ φ50V(損料)	2	個			N1018500	
SKｿｹｯﾄ φ20V(損料)	7	個			N1017700	
SKｿｹｯﾄ φ20(損料)	1	個			N1017600	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ25V(損料)	1	個			N1030300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	4	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	20	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	14	個			N1055300	

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ25PE(損料)	1	個			N1061700	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	2	個			N1061600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20V(損料)	1	個			N1088300	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50V(損料)	3	個			N1088700	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	8	個			N1048100	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型	4	個				2026年09月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

工種 第36号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	82	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	23	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	13	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	12	m3			SJ31012 施工 第0-0005号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	22	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	23	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 9.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0061号表	実務必携 P175

工種 第36号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 13.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0062号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	1	孔			SP224430 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	24	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	42.6	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	42.6	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	71	口			SYJ0020 施工 第0-0026号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	71	口			SYJ0020 施工 第0-0027号表	

工種 第36号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	17	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0018号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	16	口			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
SK継手工(離脱防止無) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0065号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0047号表	実務必携 P193

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P193
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	30	枚			S2572 施工 第0-0088号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0020号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

河崎枝線その22-1ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③給水管切廻し工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
SKｿｹｯﾄ φ20V	1	個			N0225400	
合計						
1式当り						

工種 第38号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0003号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 ＣＢＲ≧１２	1	m3			SJ31012 施工 第0-0060号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P181
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 9.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0061号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 13.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0062号表	

工種 第38号表

③給水管切廻し工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2.5	m			SYJ0013 施工 第0-0013号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0014号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0022号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0024号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0064号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0021号表	
合計						
1式当り						