工 事 設 計 書

工事番号　　36　　号　　設計年月日　令和 8 年 9 月 28 日

令和 8 年度

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工事場所	境港市芝町							
総工事費	円			着手期日	令和　年　月　日			
				完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年9月30日　まで			種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

①配水管布設替工事(基幹) GXDIPφ100 L＝25m (改・負・減)
①給水管切替工事(基幹) φ100×φ20 1か所 (改・負)
①仮設工事(基幹) 1式 (改・負)
①配水管布設替工事(起債) GXDIPφ100 L＝91m (改・負・減)
①給水管切替工事(起債) φ100×φ50・20 9か所 (改・負)
①仮設工事(起債) 1式 (改・負)
①鋳鉄管処分(起債) 1式 (資・雑)
①石綿管処分(水道) 1式 (資)
②配水管布設替工事(基幹)HPPEφ50 L＝23m (改・負・減)
②給水管切替工事(基幹)φ50×φ20 1か所 (改・負)
②配水管布設替工事(水道)HPPEφ50 L＝55m (改・単)
②給水管切替工事(水道)φ50×φ20 3か所 (改・単)
②配水管布設替工事(起債)HPPEφ50 L＝68m (改・負・減)
②給水管切替工事(起債)φ50×φ25・20 7か所 (改・負)
②仮設工事(起債) 1式 (改・負)
③配水管布設替工事(起債)HPPEφ50 L＝81m (改・負・減)
③給水管切替工事(起債)φ50×φ20 6か所 (改・負)
③仮設工事(起債) 1式 (改・負)
③配水管布設替工事(基幹)HPPEφ50 L＝16m (改・負・減)
④配水管布設替工事(水道)HPPEφ50 L＝30m (改・単)
④給水管切替工事(水道)φ50×φ20 3か所 (改・単)
④配水管布設替工事(起債) HPPEφ50 L＝35m (改・負・減)
④給水管切替工事(起債) φ50×φ20 4か所 (改・負)
④仮設工事(起債) 1式 (改・負)
⑤配水管布設替工事(水道) HPPEφ50 L＝80m (改・単)
⑤給水管切替工事(水道) φ50×φ20 12か所 (改・単)
⑤配水管布設替工事(基幹) HPPEφ50 L＝23m (改・負・減)
⑤給水管切替工事(基幹) φ50×φ20 2か所 (改・負)
⑤仮設工事(基幹) 1式 (改・負)

＜ 備　考 ＞

除却

H16-58 NSDIPφ100 L＝1.0m、H17-5 NSDIPφ100 L=118.7m

H15-191 PEφ50 L=176.5m、さS37-11 VPφ25 L＝120.0m

さ42-3 L=133.7m、さ44-6 L=35.0m

芝町汚水枝線（その6）に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（基幹） GXDIPφ100 L＝25m	1	式				
①配水管布設替工事（基幹）・材料費 GXDIPφ100 L＝26.8m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（基幹）・労力費 GXDIPφ100 L＝26.8m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（基幹） φ100×φ20 1か所	1	式				
①給水管切替工事（基幹）・材料費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（基幹）・労力費 φ100×φ20 1か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（基幹） 1式	1	式				
①仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①配水管布設替工事（起債） GXDIPφ100 L＝91m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 GXDIPφ100 L＝92.9m	1	式			工種 第7号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 GXDIPφ100 L＝92.9m	1	式			工種 第8号表	
①給水管切替工事（起債） φ100×φ50・20 9か所	1	式				
①給水管切替工事（起債）・材料費 φ100×φ50・20 9か所	1	式			工種 第9号表	
①給水管切替工事（起債）・労力費 φ100×φ50・20 9か所	1	式			工種 第10号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第12号表	
①鋳鉄管処分（起債） 1式	1	式				
①鋳鉄管処分（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第13号表	
①石綿管処分（水道） 1式	1	式				
①石綿管処分（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
②配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50　L＝23m	1	式				
②配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50　L＝24.3m	1	式			工種 第15号表	
②配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPEφ50　L＝24.3m	1	式			工種 第16号表	
②給水管切替工事（基幹） φ50×φ20　1か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（基幹）・材料費 φ50×φ20　1か所	1	式			工種 第17号表	
②給水管切替工事（基幹）・労力費 φ50×φ20　1か所	1	式			工種 第18号表	
②配水管布設替工事（水道） HPPEφ50　L＝55m	1	式				
②配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50　L＝55.1m	1	式			工種 第19号表	
②配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50　L＝55.1m	1	式			工種 第20号表	
②給水管切替工事（水道） φ50×φ20　3か所	1	式				
②給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20　3か所	1	式			工種 第21号表	
②給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20　3か所	1	式			工種 第22号表	
②配水管布設替工事（起債） HPPEφ50　L＝68m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L＝69.6m	1	式			工種 第23号表	
②配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L＝69.6m	1	式			工種 第24号表	
②給水管切替工事（起債） φ50×φ25・20 7か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ25・20 7か所	1	式			工種 第25号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ25・20 7か所	1	式			工種 第26号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
③配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L＝81m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L＝82.3m	1	式			工種 第33号表	
③配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L＝82.3m	1	式			工種 第34号表	
③給水管切替工事（起債） φ50×φ20 6か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第35号表	
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 6か所	1	式			工種 第36号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第37号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第38号表	
③配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50 L＝16m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50 L＝17.6m	1	式			工種 第39号表	
③配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPEφ50 L＝17.6m	1	式			工種 第40号表	
④配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L＝30m	1	式				
④配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L＝30.0m	1	式			工種 第41号表	
④配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L＝30.0m	1	式			工種 第42号表	
④給水管切替工事（水道） φ50×φ20 3か所	1	式				
④給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 3か所	1	式			工種 第43号表	
④給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 3か所	1	式			工種 第44号表	
④配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L＝35m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L＝35.8m	1	式			工種 第45号表	
④配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L＝35.8m	1	式			工種 第46号表	
④給水管切替工事（起債） φ50×φ20 4か所	1	式				
④給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 4か所	1	式			工種 第47号表	
④給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 4か所	1	式			工種 第48号表	
④仮設工事（起債） 1式	1	式				
④仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第49号表	
④仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第50号表	
⑤配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L＝80m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L＝80.3m	1	式			工種 第51号表	
⑤配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L＝80.3m	1	式			工種 第52号表	
⑤給水管切替工事（水道） φ50×φ20 12か所	1	式				
⑤給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 12か所	1	式			工種 第53号表	
⑤給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 12か所	1	式			工種 第54号表	
⑤配水管布設替工事（基幹） HPPEφ50 L＝23m	1	式				
⑤配水管布設替工事（基幹）・材料費 HPPEφ50 L＝25.8m	1	式			工種 第55号表	
⑤配水管布設替工事（基幹）・労力費 HPPEφ50 L＝25.8m	1	式			工種 第56号表	
⑤給水管切替工事（基幹） φ50×φ20 2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤給水管切替工事（基幹）・材料費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第57号表	
⑤給水管切替工事（基幹）・労力費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第58号表	
⑤仮設工事（基幹） 1式	1	式				
⑤仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第59号表	
⑤仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第60号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
①通水試験工　φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	110	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	130	m			SYJ0015 施工 第0-0002号表	
③通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	90	m			SYJ0015 施工 第0-0003号表	
④⑤通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	160	m			SYJ0015 施工 第0-0004号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	3	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	3	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	4	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径100×100mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 ﾗｲﾅ 呼び径100mm JWWA G 121	7	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 呼び径100mm JWWA G 121	3	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	7	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 Ⅰ類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形特殊押輪【ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ共】 φ100【3DKN】	8	組			N0006000	
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049準拠品	2	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ100 H=600	1	組			N0124600	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=1200	1	組			N0123800	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

GXDIPφ100　L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	
SKXｿｹｯﾄ φ50PE	1	個			N0234400	
一体型ｻﾄﾞﾙ付分水栓【AP･CP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ50 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0178200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	67	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	17	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	16	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	22	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	23	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	14	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0011号表	実務必携 P174

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	14	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	3	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 3現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0013号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工（簡易ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ） 可搬自吸式小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍｯﾀﾞｰφ150 6本 2日 2日 6本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0014号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ無	26.5	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 据付(1.0) 加算しない Φ100mm以下	26.5	m			SYJ0012 施工 第0-0016号表	実務必携 P60
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	26.5	m			SJ12070 施工 第0-0017号表	実務必携 P51

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	14	口			SYJ0006 施工 第0-0018号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	6	口			SJ12145 施工 第0-0019号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	7	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	3	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P56
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	8	口			SJ12090 施工 第0-0022号表	実務必携 P54
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0024号表	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0025号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0026号表	実務必携 P190

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100　L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	0.5	m			施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P191
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0031号表	実務必携 P82
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ50mm	7	口			SJ12350 施工 第0-0032号表	実務必携 P82
表示ﾋﾟﾝ取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0033号表	
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100　L＝26.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ100×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ付分水栓【AP･CP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0178000	
密着ｺｱ φ20	1	個			N0187500	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2.5	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0037号表	実務必携 P192
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0038号表	実務必携 P190
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	3	組			N0990800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	3	個			N1048400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ20PE(損料)	1	個			N1029400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	25	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	3	個			N1055300	
分水栓用ｷｬｯﾌﾟ【一体型用】 φ20(損料)	1	個			N1006800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKXｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	5	個			N1026300	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKｿｹｯﾄ φ20(損料)	5	個			N1017600	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	16.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	7.1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	1	個			N0961000	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下（24.0km超）	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工 (簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ) 可搬自吸式小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍｯﾀﾞｰφ150 4本 2日 2日 4本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0046号表	
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0018号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0047号表	実務必携 P52
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	3	口			SJ12090 施工 第0-0048号表	実務必携 P54
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	16.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	16.5	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	7.1	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	7.1	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	68	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	68	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0021 施工 第0-0056号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0021 施工 第0-0057号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P191
分水栓閉栓工 φ20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0059号表	
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝92.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	21	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120	2	本				2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径100mm JWWA G 121	2	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 ﾗｲﾅ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 切管ﾕﾆｯﾄ G-Linkｾｯﾄ 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(GX形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径100mm JWWA G 121	1	個				2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 Ⅰ類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	3	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ｺﾞﾑ輪・ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ共】 φ100【3DKN】	6	組			N0006000	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

GXDIPφ100　L＝92.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝92.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	194	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	103	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	89	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	80	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	80	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	83	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	84	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	19	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0011号表	実務必携 P174

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝92.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	19	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	10	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13
残土等処分費 小倉興産	10	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	9	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
水替工（簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ） 可搬自吸式小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍｯﾀﾞｰφ150 24本 6日 6日 24本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0060号表	
水替工（簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ） 可搬自吸式小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍｯﾀﾞｰφ150 1本 1日 1日 3本 1.5m	1	式			SYK0030 施工 第0-0062号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ100) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0063号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100 L＝92.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ無	92.9	m			SYJ0013 施工 第0-0015号表	実務必携 P66
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 据付(1.0) 加算しない Φ100mm以下	92.9	m			SYJ0012 施工 第0-0016号表	実務必携 P60
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	92.9	m			SJ12070 施工 第0-0017号表	実務必携 P51
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	5	口			SYJ0006 施工 第0-0018号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 直管の接合 加算しない	23	口			SJ12145 施工 第0-0019号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0020号表	実務必携 P56
GX形継手接合 設置(1.0) Φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0021号表	実務必携 P56
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 30%割増 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	6	口			SJ12090 施工 第0-0022号表	実務必携 P54
交通誘導警備員B	14	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

GXDIPφ100　L＝92.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ100×φ50･20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ付分水栓【AP･CP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	7	個			N0178000	
一体型ｻﾄﾞﾙ付分水栓【AP･CP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ100×φ50 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0178200	
密着ｺｱ φ20	7	個			N0187500	
密着ｺｱ φ50	2	個			N0187900	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	25	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ100×φ50･20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	5	個			N0190400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ50×φ50V	2	個			N0193500	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	7	個			N1087700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50PE(損料)	2	個			N1088100	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ50・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ50･20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	15.5	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	15.5	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	7	箇所			SJ31050 施工 第0-0037号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0064号表	実務必携 P192
密着ｺｱ φ20	7	個			N0187500	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ50･20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
密着ｺｱ φ50	2	個			N0187900	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	63	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ50	8	口			SYJ0018 施工 第0-0065号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	9	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ100×φ50・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	172.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	13.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 (損料) ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 JWWA B 117	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1086300	
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ100×φ50(損料)	2	組			N0990800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	26	個			N1048400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	23	個			N1050800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	2	個			N1066100	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	12	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	8	個			N0999100	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	8	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	19	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	3	個			N1029800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	5	個			N1055300	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	2	個			N1066100	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1056400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	4	個			N0961000	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	379	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	113	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	34	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	26	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	26	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	112	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	113	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	12	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	12	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	10	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ100mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0018号表	実務必携 P92
メカニカル継手 設置(1.0) Φ100mm以下 特殊押輪を使用しない 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0066号表	実務必携 P52
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	2	口			SJ12090 施工 第0-0048号表	実務必携 P54
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	13.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	13.5	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	172.8	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	172.8	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	59	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	59	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	70	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	70	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0064号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0067号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	8	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	8	箇所			SJ31050 施工 第0-0069号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	12	箇所			SJ31060 施工 第0-0029号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	12	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P191
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
交通誘導警備員B	24	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①鋳鉄管処分(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	243	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	72	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	44	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	36	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	36	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	71	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	71	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	8	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①鋳鉄管処分(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	8	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	7	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
鋳鉄管処分(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 ２ｔ吊 41口 124m 1回 22.3km 0t/回 Φ100mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0070号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①石綿管処分(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	249	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	96	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	114	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	102	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	102	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	95	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	96	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	14	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①石綿管処分(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	14	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	9	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
水替工 (簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ) 可搬自吸式小型渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾍｯﾀﾞｰφ150 6本 4日 4日 6本 35m	1	式			SYK0030 施工 第0-0071号表	
石綿管処分 100mm 42口 124m 4日 2m3 1回 0人 124口 3枚	1	式			SYJ0003 施工 第0-0072号表	
簡易管帽【FCD製】 φ100	2	組			N0175300	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
密着ｺｱ φ50	1	個			N0187900	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	16	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	16	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	23.6	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	23.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0064号表	実務必携 P192
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0073号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	23.6	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝24.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	10	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	110	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	33	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	19	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	15	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	33	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	33	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	3	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝55.1m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	3	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	55.1	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	55.1	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	55.1	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6.4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	2	個			N0189600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	3	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	6.4	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	6.4	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6.4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	14	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝69.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	13	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPEおねじ付ソケット φ50HP	1	個			N0328900	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝69.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm×25mm AS規格	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝69.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	146	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	44	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	24	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	20	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	43	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	44	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝69.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	5	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	71.6	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	71.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0080号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	69.6	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝69.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2	m			SJ12340 施工 第0-0082号表	実務必携 P84
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0083号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第25号表

②給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	21.4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	9	個			N0192500	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ25V	3	個			N0190900	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0190400	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20	1	個			N0189600	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	3	個			N1087700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE(損料)	4	個			N1087800	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0255800	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	51	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	15	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	15	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	27	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.6	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	21.5	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ25	29	口			SYJ0018 施工 第0-0085号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0088号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0149号表	実務必携 P191
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ25 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0150号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	38.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	17.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	2	個			N1031500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	41	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	34	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	6	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	19	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	6	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	4	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	7	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	9	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×25A	3	個			N0405500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	3	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 運搬費4ｔ車 往復	1	回			N0564600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20(損料)	24	個			N1051600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	6	個			N1050500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	6	個			N1055300	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ25PE×φ25V(損料)	2	個			N1055600	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25V×φ20(損料)	2	個			N1037600	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	8	個			N1085900	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXめねじ付ｿｹｯﾄ φ25PE	3	個			N0257900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	2	個			N0961000	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	236	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	68	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	22	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	19	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	68	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	68	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	7	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	7	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	4	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	135.7	m			SYJ0033 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	135.7	m			SYJ0033 施工 第0-0090号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	132	口			SYJ0036 施工 第0-0091号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	132	口			SYJ0036 施工 第0-0092号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	38.6	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	38.6	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	17.6	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	17.6	m			SJ12380 施工 第0-0093号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4.6	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4.6	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	70	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	70	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	21	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	21	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	17	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0095号表	実務必携 P193
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	70	枚			S2572 施工 第0-0096号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	18	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	14	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0255800	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用(EF) ﾎﾞｰﾙ(A形) 50×25 PTC K 13 規格品	1	個				2026年08月号 Web建設物価
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0293700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	166	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	50	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	28	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	23	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	49	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	50	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	5	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	81.6	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	81.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0098号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	81.6	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	26	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0081号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0099号表	実務必携 P190
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝82.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	6	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11.4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	8	個			N0192400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0190300	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	4	個			N0190400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	6	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	19	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	11.4	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	10.4	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	11.4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	26	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　6か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	6	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

工種 第37号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	98.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50V×φ40PE(損料)	1	個			N1035900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ40PE(損料)	1	個			N1029700	
SKXｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	1	個			N1026600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE(損料)	4	個			N1050700	
SKXﾁｰｽﾞ φ40PE×φ40PE(損料)	1	個			N1064200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	8	個			N1048300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1･1/2B JIS型	4	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ40×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	6	個			N0998900	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	6	個			N1085900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20(損料)	20	個			N1051600	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	3	個			N1029800	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	170	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	49	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	14	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	11	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	49	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	49	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	5	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	1	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	98.8	m			SJ12380 施工 第0-0100号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	98.8	m			SJ12380 施工 第0-0101号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	53	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	15	口			SYJ0020 施工 第0-0102号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	15	口			SYJ0020 施工 第0-0103号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0104号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	4	箇所			SJ31060 施工 第0-0105号表	実務必携 P193

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0106号表	実務必携 P192
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0107号表	実務必携 P192
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	30	枚			S2572 施工 第0-0096号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝17.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用ｻﾄﾞﾙ付分水栓 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 ﾎﾞｰﾙ(A形) 150×50 JWWA B 117	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329400	
密着ｺｱ φ50	1	個			N0187900	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝17.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝17.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	39	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	6	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	12	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	12	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第40号表

③配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝17.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	16.9	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	16.9	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0108号表	実務必携 P192
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0073号表	実務必携 P192
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	16.9	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	8	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝17.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0023号表	実務必携 P98
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

④配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	62	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	18	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	18	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	18	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	30	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	30	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0044号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	30	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

④配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝30.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

④給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0190300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	3	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第44号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	7.8	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	7.8	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	7.8	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

④給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

④配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝35.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	5	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝35.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	72	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	12	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	21	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	21	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝35.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	35.8	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	35.8	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0098号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	35.8	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	11	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝35.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

④給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12.7	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0190300	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

④給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	16.7	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	16.7	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12.7	m			SJ12380 施工 第0-0084号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	9	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ25	7	口			SYJ0018 施工 第0-0085号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

④給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	53.4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	13	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｿｹｯﾄ φ50HP(損料)	1	個			N1093000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	2	個			N1093100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50V×φ40PE(損料)	1	個			N1035900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ40PE×φ20(損料)	1	個			N1032400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1030000	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	16	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	5	個			N1050800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20(損料)	63	個			N1051600	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	2	個			N1055300	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ40PE(損料)	2	個			N1048300	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	18	個			N1085900	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ40×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	2	個			N0998900	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 40A 1･1/2B JIS型	1	個				2026年05月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50V(損料)	1	個			N1088700	
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	30	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	58	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	10	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	25	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	10	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	2	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 チーズ 50A×50A	1	個			N0405100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	4	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	16	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	2	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)(損料)	3	個			N0961000	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	132	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	16	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	36	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	37	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	4	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	4	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	16	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	144.9	m			SYJ0033 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	144.9	m			SYJ0033 施工 第0-0090号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	158	口			SYJ0036 施工 第0-0091号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	158	口			SYJ0036 施工 第0-0092号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	53.4	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	53.4	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0100号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	13	m			SJ12380 施工 第0-0101号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ13	16	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	16	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	167	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	167	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0102号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0103号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	23	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	23	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0095号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0104号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0105号表	実務必携 P193
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0106号表	実務必携 P192

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 40mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0107号表	実務必携 P192
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	160	枚			S2572 施工 第0-0096号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	24	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

⑤配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝80.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	15	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝80.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	160	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	49	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	28	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	23	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	23	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	48	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	49	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	5	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝80.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	5	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	80.3	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	80.3	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	80.3	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	18	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

⑤配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L＝80.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

⑤給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	12	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	26.6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13V	11	個			N0190300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	12	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑤給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	47	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	5	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	16	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	16	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑤給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	26.6	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	26.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	26.6	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ13	11	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

⑤給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　12か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	12	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	12	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝25.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPEおねじ付ソケット φ50HP	1	個			N0328900	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝25.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	本				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝25.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	65	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	10	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	19	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	2	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝25.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	2	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25.8	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	25.8	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0045号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	25.8	m			施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0077号表	実務必携 P97

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

⑤配水管布設替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L＝25.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P193
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0078号表	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	2.5	m			SJ12340 施工 第0-0082号表	実務必携 P84
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	7	口			SJ12350 施工 第0-0083号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

⑤給水管切替工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V	1	個			N0237500	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑤給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	9	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	0	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑤給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	0	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3.2	m			SYJ0013 施工 第0-0035号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	3.2	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0040号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0039号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

⑤給水管切替工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0068号表	実務必携 P192
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0043号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50PE(損料)	1	個			N1088100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×2.0m	3	本			N0404400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×1.0m	10	本			N0404500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.5m	2	本			N0404600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 直管 50A×0.3m	6	本			N0404700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 フレキ管 50A×1.0m	1	本			N0404800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 曲管 50A×90°	1	個			N0405000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 ボールバルブ 50A	1	個			N0405300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 取り出し短管 50A×20A	2	個			N0405400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 SUS G型 接続短管 50A S×P	1	個			N0406000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

⑤仮設工事(基幹)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20(損料)	5	個			N1051600	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1085900	
合計						
1式当り						

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	24	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0006号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0008号表	
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0079号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離30.6km以下 (24.0km超)	1	m3			SP210110 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-2-13

工種 第60号表

⑤仮設工事(基幹)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土等処分費 小倉興産	1	m3				
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り8.1km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0012号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.9	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5.9	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P86
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0051号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	15	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0052号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0053号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0054号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0095号表	実務必携 P193
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 削孔径64mm以上77mm未満 削孔深さ50mm以上200mm未満 ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	2	孔			SP224430 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-4
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 削孔深さ30mm以上200mm未満	2	孔			SP224410 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-2-15-2
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み据付工(人力) 50A	20.8	m			SYJ0033 施工 第0-0089号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(SUS)吊込み撤去工(人力) 50A	20.8	m			SYJ0033 施工 第0-0090号表	

芝町汚水枝線(その6)に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

⑤仮設工事(基幹)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 据付工 50A	27	口			SYJ0036 施工 第0-0091号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(G型)継手工 撤去工 50A	27	口			SYJ0036 施工 第0-0092号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	22	枚			S2572 施工 第0-0096号表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-16-8
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						