

工 事 設 計 書

工事番号37号

設計年月日 令和 8 年 8 月 24 日

令和 年度									
外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事									
工事場所	境港市外江町								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和9年7月30日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	受託工事費	節	工事請負費					
	款	水道事業費用	項	営業費用					
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(基幹)	GXDIP φ 150	L=12m	(改・負・減)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
配水管布設替工事(基幹)	GXDIP φ 150	L=60m	(改・負・減)
給水管切替工事(基幹)	φ 150 × φ 25・20	7か所	(改・負)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
配水管布設替工事(基幹)	GXDIP φ 150	L=7m	(改・負・減)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
給水管布設替工事(起債)	PE φ 25 (L=52.0m)・PE φ 20 (L=33.5m)		(受・他)
仮設工事(起債)	1式		(受・他)
仮設工事(水道)	1式		(改・単)
仮設工事(水道)	1式		(改・単)
仮設工事(起債)	1式		(改・負)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
仮設工事(水道)	1式		(改・単)
仮設工事(起債)	1式		(改・負)
仮設工事(基幹)	1式		(改・負)
鋳鉄管処分(基幹)	1式		(資・雑)

< 備 考 >

< 除却 >

(境) S60-13 DIP φ 150 8.1m

(境) S60-23 DIP φ 150 11.9m

H17-20 NSDIP φ 150 62.8m

* (境) H1-52 VP φ 50 492.6m・(境) H1-52 VP φ 50 153.3m ➡ 次年度、本設時に除却する。

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事（基幹） GXDIP φ150 L = 12m	1	式				
配水管布設替工事（基幹）・材料費 GXDIP φ150 L = 22.5m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事（基幹）・労力費 GXDIP φ150 L = 22.5m	1	式			工種 第2号表	
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第3号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第4号表	
配水管布設替工事（基幹） GXDIP φ150 L = 60m	1	式				
配水管布設替工事（基幹）・材料費 GXDIP φ150 L = 60.8m	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事(基幹)・労力費 GXDIP φ150 L=60.8m	1	式			工種 第6号表	
給水管切替工事(基幹) φ150×φ25・20 7か所	1	式				
給水管切替工事(基幹)・材料費 φ150×φ25・20 7か所	1	式			工種 第7号表	
給水管切替工事(基幹)・労力費 φ150×φ25・20 7か所	1	式			工種 第8号表	
仮設工事(基幹) 1式	1	式				
仮設工事(基幹)・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
仮設工事(基幹)・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
配水管布設替工事(基幹) GXDIP φ150 L=7m	1	式				
配水管布設替工事(基幹)・材料費 GXDIP φ150 L=9.5m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事（基幹）・労力費 GXDIP φ150 L=9.5m	1	式			工種 第12号表	
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第13号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第14号表	
給水管布設替工事（起債） PE φ25（L=52.0m）・φ20（L=33.5m）	1	式				
給水管布設替工事（起債）・材料費 PE φ25（L=52.0m）・φ20（L=33.5m）	1	式			工種 第15号表	
給水管布設替工事（起債）・労力費 PE φ25（L=52.0m）・φ20（L=33.5m）	1	式			工種 第16号表	
仮設工事（起債） 1式	1	式				
仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第18号表	
仮設工事（水道） 1式	1	式				
仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
仮設工事（水道） 1式	1	式				
仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第22号表	
仮設工事（起債） 1式	1	式				
仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第24号表	
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第25号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第26号表	
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
仮設工事（水道） 1式	1	式				
仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第30号表	
仮設工事（起債） 1式	1	式				
仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第31号表	
仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第32号表	
仮設工事（基幹） 1式	1	式				
仮設工事（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第33号表	
仮設工事（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第34号表	
鋳鉄管処分（基幹） 1式	1	式				
鋳鉄管処分（基幹）・材料費 1式	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管処分（基幹）・労力費 1式	1	式			工種 第36号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ150～250	62	m			SYJ0015 施工 第0-0147号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	4	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 90° 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2° 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
GX形曲管(ロウカ) φ 150×45° 内面粉体塗装	1	個			N0098900	
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 ライカ 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	2	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 切管エット P-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 切管エット G-Linkセット 呼び径150mm JWWA G 121	10	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰﾁﾝ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰﾁﾝ樹脂粉体塗装 短管2号 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管(K形)内面ｺｰﾁﾝ樹脂粉体塗装 曲管 90 ° 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ｺﾞﾑ輪・ﾎｰﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ共】 φ 150【3DKN】	5	組			N0009100	
ﾎｰﾙﾄﾞ、ﾅｯﾄ【耐蝕合金】 φ 150 M16 × 75 × 6本	1	組			N0169800	
防食ｷｬｯﾌﾟ M16	6	個			N0170400	
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150 × φ 50(損料)	1	組			N0990900	
SKXﾊﾞｰﾙﾌﾞ ｿｹｯﾄ φ 50PE(損料)	1	個			N1048400	
SKXｲﾝﾎｰﾙ 90 ° φ 50PE(損料)	3	個			N1050800	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×50 JWWA B 117	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
分水栓用キャップ φ 50	2	個			N0188500	
SKXハーフソケット φ 50PE	2	個			N0256100	
SKXエルbow 90° φ 50PE	4	個			N0258500	
SKX片落ちエルbow 90° φ 50PE × φ 50	1	個			N0264200	
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	6.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ 150 H=1200	1	組			N0125900	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	77	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	33	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	47	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	48	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し + 締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	48	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
不陸整正工 1.8m未満 0cm	9	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0020号表	実務必携 P174

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	9	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	3	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	22.5	m			SJ12070 施工 第0-0033号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	6	□			SYJ0006 施工 第0-0035号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	1	□			SJ12145 施工 第0-0036号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm P-Linkを用いた直管の接合 加算しない	1	□			SJ12145 施工 第0-0037号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	2	□			SJ12145 施工 第0-0038号表	実務必携 P58

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	10	□			SJ12145 施工 第0-0039号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具 を使用しない	6	□			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ150mm以下 30%割増 補正無し 加 算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	□			SJ12090 施工 第0-0040号表	実務必携 P54
フランジ継手 設置(1.0) J W W A 7.5 K φ150mm以下 加算しない 新設 耐震型補強 金具を同時に設置しない ね じ を計上しない	1	□			SJ12110 施工 第0-0044号表	実務必携 P56
フランジ継手 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) J W W A 7.5 K φ150mm以下 加 算しない	1	□			SJ12110 施工 第0-0045号表	実務必携 P56
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
分水栓閉栓工 φ 50	2	箇所			SYJ0014 施工 第0-0048号表	
SKR 1/2 ソケット継手工(離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0021 施工 第0-0049号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L = 22.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
仕切弁ボックス設置工 φ 150 H=1300	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0041号表	
仕切弁ボックス撤去工(2) 30% φ 150 H=1300	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0042号表	
ポリレンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	18	m			SYJ0012 施工 第0-0043号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	20	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P66
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
簡易推進工 1式	1	式			施工 第0-0113号表	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 3.5m以下 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	9	m			施工 第0-0114号表	実務必携 P46

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L = 22.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 2.5m以下 Ⅱ ック山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	3.5	m			施工 第0-0127号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 2.0m以下 Ⅱ ック山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	2	m			施工 第0-0143号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 3.5m以下 Ⅱ ック山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラ ックレン(油圧式)4.9t吊	9	m			施工 第0-0115号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 Ⅱ ック山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラ ックレン(油圧式)4.9t吊	3.5	m			施工 第0-0128号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下 Ⅱ ック山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラ ックレン(油圧式)4.9t吊	2	m			施工 第0-0144号表	実務必携 P46
水替工(簡易Ⅱ ント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - φ 150 8本 3日 3日 9本 6m	1	式			SYK0030 施工 第0-0116号表	
水替工(簡易Ⅱ ント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - φ 150 3本 1日 1日 3本 3m	1	式			SYK0030 施工 第0-0129号表	
水替工(簡易Ⅱ ント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - φ 150 2本 1日 1日 2本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0141号表	
Ⅱ ント設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	8	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省: 標準積算基準書(赤) -5-9-2

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 22.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
Ⅱ 配管設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	3	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省：標準積算基準書(赤) -5-9-2
Ⅱ 配管設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	2	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省：標準積算基準書(赤) -5-9-2
交通誘導警備員B	22	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	1	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	1	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	1	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	3	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	3	本			N0739900	レンタル期間(360日間)

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	レンタル期間(360日間)
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
鋳鉄管帽 K形【接合材含】 φ150×φ50(損料)	1	組			N0990900	
SKXバルブソケット φ50PE(損料)	3	個			N1048400	
SKXエルボ 90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKXチーヌ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
青銅製バルブ ゲート仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXエルボ 90° φ50PE	1	個			N0258500	
SKXバルブソケット φ50PE	2	個			N0256100	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちワット φ 50PE × φ 50	1	個			N0240900	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	3	個			N0122300	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(継手工) 設置(1.0) Φ50mm 加算しない	2.5	□			SJ12392 施工 第0-0054号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(継手工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1.7	□			SJ12392 施工 第0-0055号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	9	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
分水栓閉栓工 φ 50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0048号表	
SKバールソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0049号表	
SKバールソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0056号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具 を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ150mm以下 30%割増 補正無し 加 算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0040号表	実務必携 P54
ι外仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	12.8	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
ι外仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	14	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200

工種 第4号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L = 60.8m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	10	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm×長5m JWWA G 120	2	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 ライナ 呼び径150mm JWWA G 121	6	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 切管エッジ G-Linkエッジ 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁 GX形ソトシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径150mm JWWA B 120,JDPA G 1049	2	個				2026年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
仕切弁ホック φ 150 H=1200	2	組			N0125900	
仕切弁継足ロッド【4方固定】 L=500 φ 30 【反射:黄】	2	本			N0122000	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 60.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面球状ポリウレタン樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	4	組			N0009100	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 60.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	132	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	65	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	82	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	77	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	77	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	64	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	65	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km (24.0km超)	8	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 60.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	8	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	60.2	m			SJ12070 施工 第0-0033号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	1	口			SYJ0006 施工 第0-0035号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 直管の接合 加算しない	12	口			SJ12145 施工 第0-0036号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0038号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	1	口			SJ12145 施工 第0-0039号表	実務必携 P58
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0061号表	実務必携 P98
仕切弁ボックス設置工 φ150 H=1300	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0041号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 60.8m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシリンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ150mm以下 加算しない	60	m			SYJ0012 施工 第0-0043号表	実務必携 P62
ホリツグ洗管工(φ150) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0062号表	
埋設シート布設工 アルミ無	60	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P66
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	60	m			SYJ0005 施工 第0-0133号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 2台 3日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0136号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切替工事(基幹)・材料費
φ150×φ25・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	16.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホー式 φ150×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0178400	
一体型サドル付分水栓【AP・CP用】ホー式 φ150×φ20 サドル粉体塗装	6	個			N0178300	
密着工 φ25	1	個			N0187600	
密着工 φ20	6	個			N0187500	
PE止水【外面止水形】 φ20	13	個			N0192400	
PE止水【外面止水形】 φ25	4	個			N0192500	
PE片落ち止水【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切替工事(基幹)・材料費
φ150×φ25・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PE片落ちI継【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0190900	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ150×φ25・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	20	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	21	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	17	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	17	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	2	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ150×φ25・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0067号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	16.5	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ25	10	口			SYJ0018 施工 第0-0069号表	
PE管継手工 φ20	34	口			SYJ0018 施工 第0-0070号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
マンホール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
マンホール分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	6	箇所			SJ31050 施工 第0-0073号表	実務必携 P192

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事(基幹)・労力費
φ150×φ25・20 7か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コ取付け工歩掛 加算しない	7	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	9	m			SYJ0005 施工 第0-0133号表	
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	20	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	4	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	3	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	6	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	5	個			N0740400	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	3	本			N0739900	レンタル期間(360日間)

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	レンタル期間(360日間)
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	23	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	14	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちソケット φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1033200	
SKX分止水栓用ソケット φ20PE(損料)	4	個			N1085900	
SKXエルブ 90° φ20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKXエルブ 90° φ25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちエルブ 90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちI継 90° φ 25PE × φ 25V(損料)	1	個			N1055600	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 13V(損料)	1	個			N1030100	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXⅡ° イ° イント φ 20PE(損料)	2	個			N1087700	
SKXチーフ φ 50PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1065800	
SKXチーフ φ 50PE × φ 20PE(損料)	1	個			N1065700	
SKソケット φ 13V(損料)	3	個			N1017300	
SKソケット φ 20V(損料)	3	個			N1017700	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKソケット φ 25V(損料)	1	個			N1018000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	397	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	64	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	21	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	16	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	64	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	64	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	7	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	6	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホ° リン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ホ° リン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0067号表	実務必携 P86
ホ° リン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
ホ° リン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
ホ° リン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ホ° リン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0077号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	11	□			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	25	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	3	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	11	□			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	25	□			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 25	2	□			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0085号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ 13	6	□			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 25	2	□			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0088号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 13	6	□			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 25mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0090号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 20mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 13mm 割増無し 加算しない	3	□			SJ12350 施工 第0-0092号表	実務必携 P84
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ 20mm 割増無し 加算しない	4	□			SYJ0019 施工 第0-0093号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ 20mm 割増無し 加算しない	4	□			SYJ0019 施工 第0-0096号表	実務必携 P68

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	100.2	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
レンタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	50	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4 t 車 往路	1	回			N0848800	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	17	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費
GXDIP φ 150 L = 9.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm × 長5m JWWA G 120	1	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) 内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径150mm × 長5m JWWA G 120	1	本				2026年07月号 建設物価P285 積算資料P421
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4 ° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 曲管 22 1/2 ° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 両受曲管 22 1/2 ° 呼び径150mm JWWA G 121	1	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 接合部品 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装 切管エッジ G-Linkエッジ 呼び径150mm JWWA G 121	3	個				2026年07月号 建設物価P286 積算資料P423
ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面珪酸樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 × 150mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P111

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

配水管布設替工事(基幹)・材料費

1 式 当り

GXDIP φ 150 L = 9.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】 φ 150【3DKN】	6	組			N0009100	
VCジョイント φ 150 内外面粉体塗装・離脱防止付(損料)	1	組			N0982200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS 110φ 150mm メ-カ-規格	2	個				2026年07月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	2	m				2026年07月号 建設物価P689 積算資料P815
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 9.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	45	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	41	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	41	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0013号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 9.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 片ヶ村山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km (24.0km超)	4	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型片ヶ村山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	9.5	m			SJ12070 施工 第0-0033号表	実務必携 P53
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用) φ150mm	4	□			SYJ0006 施工 第0-0035号表	実務必携 P92
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm 異形管の接合 加算しない	3	□			SJ12145 施工 第0-0038号表	実務必携 P58
GX形継手接合 設置(1.0) φ150mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない	3	□			SJ12145 施工 第0-0039号表	実務必携 P58
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具 を使用しない	6	□			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 設置(1.0) φ150mm以下	2	□			SJ12090 施工 第0-0097号表	実務必携 P54

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 9.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ 150mm以下	2	口			SJ12090 施工 第0-0098号表	実務必携 P54
ホリシリンスリーブ被覆工 据付(1.0) φ 150mm以下 加算しない	11	m			SYJ0012 施工 第0-0043号表	実務必携 P62
埋設シート布設工 アルミ無	11	m			SYJ0013 施工 第0-0052号表	実務必携 P66
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 2.5m以下 バックホウ0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)	7	m			施工 第0-0127号表	実務必携 P46
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 バックホウ0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラックレン(油圧式)4.9t吊	7	m			施工 第0-0128号表	実務必携 P46
水替工(簡易バルブイント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド - φ 150 8本 1日 1日 8本 12m	1	式			SYK0030 施工 第0-0131号表	
バルブイント設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	8	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省: 標準積算基準書(赤) -5-9-2
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事(基幹)・労力費
GXDIP φ 150 L = 9.5m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

仮設工事(基幹)・材料費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	15	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150 × φ 50(損料)	1	組			N0990900	
SKXエルブ 90° φ 50PE(損料)	6	個			N1050800	
青銅製ハルフ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50(損料)	1	個			N1033200	
SKXハルフソケット φ 50PE(損料)	3	個			N1048400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)(損料)	1	個			N0961000	
仕切弁ボックス(底盤小) φ 50 H=600(損料)	1	組			N0961400	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事
工種 第13号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式
1式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	12	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	12	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0013号表	実務必携 P171

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	2	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 DID区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0075号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	14	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	14	□			SYJ0020 施工 第0-0051号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	□			SYJ0021 施工 第0-0049号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKP [®] ソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0056号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0058号表	実務必携 P193
仕切弁ホックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0099号表	
仕切弁ホックス撤去工(1) 40% φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0100号表	
メカニカル継手 設置(1.0) φ 150mm以下 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具 を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ 150mm以下 30%割増 補正無し 加 算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0040号表	実務必携 P54
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) 掘削深 2.5m以下 バックホウ山0.13(平0.10)m ³ 排ガス対型(第2次基準値)	4	m			施工 第0-0127号表	実務必携 P46

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽量鋼矢板たて込み引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下 バックホウ山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) トラ ッククレーン(油圧式)4.9t吊	4	m			施工 第0-0128号表	実務必携 P46
水替工(簡易虹吸管) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド-φ150 4本 1日 1日 4本 6m	1	式			SYK0030 施工 第0-0139号表	
虹吸管設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	4	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省: 標準積算基準書(赤) -5-9-2
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

給水管布設替工事(起債)・材料費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	52	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	33.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 20 × φ 13V	2	個			N0190300	
PE片落ちソケット【外面止水形】 φ 25 × φ 20V	1	個			N0190800	
PEエルブ【外面止水形】 φ 20	12	個			N0192400	
PEエルブ【外面止水形】 φ 25	9	個			N0192500	
PEチーヌ【外面止水形】 φ 25 × φ 20	1	個			N0194700	
SKXエルブ 90° φ 20PE	4	個			N0258100	
SKXエルブ 90° φ 25PE	4	個			N0258200	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

給水管布設替工事(起債)・材料費

1 式 当り

PE φ 25 (L=52.0m) ・ φ 20 (L=33.5m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE	2	個			N0293600	
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE	2	個			N0293700	
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径20mm	1	個				2026年07月号 積算資料電子版P157
水道用止水栓 ホール止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年07月号 積算資料電子版P157
止水栓ボックス 【鋳鉄】 ホール止水用	2	個			N0362900	
水道用ホール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×20 JWWA B 117	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
水道用ホール付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 150×25 JWWA B 117	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着工 φ 20	1	個			N0187500	
密着工 φ 25	1	個			N0187600	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

給水管布設替工事(起債)・材料費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	116	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	23	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	19	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	19	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	36	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	37	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	4	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	52	m			SJ12380 施工 第0-0067号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	33.5	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 25	21	□			SYJ0018 施工 第0-0069号表	
PE管継手工 φ 20	28	□			SYJ0018 施工 第0-0070号表	
PE管継手工 φ 13	2	□			SYJ0018 施工 第0-0071号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	8	□			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	8	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0101号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0102号表	実務必携 P193
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0072号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0073号表	実務必携 P192
コブ取付け工歩掛 加算しない	2	箇所			施工 第0-0047号表	実務必携 P192
管明示テープ工 縦断貼付	85.5	m			SYJ0024 施工 第0-0104号表	
埋設シート布設工 7m有	86	m			SYJ0013 施工 第0-0103号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

給水管布設替工事(起債)・労力費
PE φ 25(L=52.0m)・φ 20(L=33.5m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	68	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXエルbow 90° φ 20PE(損料)	10	個			N1050400	
SKXエルbow 90° φ 25PE(損料)	5	個			N1050500	
SKX片落ちエルbow 90° φ 20PE × φ 20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXソケット φ 25PE(損料)	1	個			N1026400	
SKX片落ちソケット φ 25PE × φ 20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちソケット φ 20PE × φ 13V(損料)	2	個			N1029800	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXチ-ｽ φ 25PE × φ 20PE(損料)	2	個			N1061600	
SKソケット φ 13V(損料)	2	個			N1017300	
SKソケット φ 20V(損料)	1	個			N1017700	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	246	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	43	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	20	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	16	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	43	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	43	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	4	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	68	m			SJ12380 施工 第0-0067号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	68	m			SJ12380 施工 第0-0076号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0077号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 25	17	□			SYJ0020 施工 第0-0078号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	27	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	2	□			SYJ0020 施工 第0-0080号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	17	□			SYJ0020 施工 第0-0081号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	27	□			SYJ0020 施工 第0-0082号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 13	2	□			SYJ0020 施工 第0-0083号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	2	□			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 13	4	□			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 20	2	□			SYJ0020 施工 第0-0088号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 13	4	□			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 20mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 13mm 割増無し 加算しない	2	□			SJ12350 施工 第0-0092号表	実務必携 P84

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0105号表	実務必携 P68
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	□			SYJ0019 施工 第0-0106号表	実務必携 P68
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	1	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	1	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXエルブ 90° φ50PE	3	個			N0258500	
SKXエルブ ソケット φ50PE	4	個			N0256100	
SKXエルブ ソケット φ50	1	個			N0257300	
SKXチーヌ φ50PE×φ50PE	1	個			N0273800	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分水栓用キャップ φ 50	1	個			N0188500	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	2	個			N0122300	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0014号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 20cm 粒度調整碎石 M - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0048号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0049号表	
レタラ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	5.6	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
レタラ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	4	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	1.5	m			SYJ0005 施工 第0-0133号表	
水替工(簡易虹吸イント) 可搬自吸式小型渦巻ポンプ、ヘッド-φ150 2本 1日 1日 2本 2m	1	式			SYK0030 施工 第0-0141号表	
虹吸イント設置、撤去 設置、撤去 100本未満 無 商用電源 (標準)	2	本			S252400 施工 第0-0125号表	国交省：標準積算基準書(赤) -5-9-2
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	8	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	8	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	6	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	2	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	2	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レタ板設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	28.7	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
レタ板設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	12	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	29	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	29	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	22	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	4	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	2	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	4	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
ポリ塩化管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ワット φ20PE	3	個			N0293600	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルボ 90° φ 20PE	9	個			N0258100	
SKX片落ちエルボ 90° φ 20PE × φ 20V	3	個			N0263000	
SKソケット φ 20V	3	個			N0225400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ20	24	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	□			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	□			SYJ0019 施工 第0-0093号表	実務必携 P68
120mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	103.6	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
120mm仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	39	□			SYJ0035 施工 第0-0060号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	5	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	1	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	1	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	3	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
ポリ塩化ビニル管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXILホ 90° φ40PE	2	個			N0258400	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちI継ぎ 45° φ 40PE × φ 40V	1	個			N0266200	
SKX片落ちソケット φ 50 × φ 40PE	1	個			N0249500	
SKXハーフソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
SKソケット φ 40	1	個			N0226100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ハーフ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切り弁鉄蓋2号 歩道型	1	個			N0122300	
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	64	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	1	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0107号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	7	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SKバブルソケット継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0021 施工 第0-0111号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0110号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0109号表	実務必携 P193
120mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	27.1	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レタ板設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	13	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	26	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	2	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	2	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
ポリ塩化ビニル管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXエルブ 90 ° φ 40PE	2	個			N0258400	
SKX片落ちエルブ 45 ° φ 40PE × φ 40V	1	個			N0266200	
SKX片落ちソケット φ 50 × φ 40PE	1	個			N0249500	
SKXエルブ ソケット φ 40PE	2	個			N0256000	
SKソケット φ 40	1	個			N0226100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製エルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	1	個			N0122300	

工種 第27号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	232	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	46	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	15	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	11	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	47	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	47	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	5	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	4	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0107号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	7	口			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SKバックホウ継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0021 施工 第0-0111号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0110号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0109号表	実務必携 P193
100mm仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	117	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レニタル仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	40	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	11	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	3	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	2	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	1	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	3	本			N0739900	レンタル期間(360日間)
ポリ塩化ビニル管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	6	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX110 90° φ50PE	3	個			N0258500	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

仮設工事(水道)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ [°] ル [°] ソケット φ 50PE	5	個			N0256100	
青銅製ハ [°] ル [°] ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	2	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50	1	個			N0240900	
SKXチーズ [°] φ 50PE × φ 50PE	1	個			N0273800	
分水栓用キャップ [°] φ 50	1	個			N0188500	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	2	個			N0122300	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	0	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0014号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 20cm 粒度調整碎石 M - 3 0	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0015号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 50mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0019号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	0	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	1	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0074号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0057号表	実務必携 P193
分水栓閉栓工 φ50	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0048号表	
レタ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	19.5	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
レタ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	14	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

仮設工事(水道)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	22	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	22	枚			S2572 施工 第0-0146号表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-16-8
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	12	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	2	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	2	個			N0740000	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	2	個			N0740100	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	レンタル期間(360日間)

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリパイプ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	3.6	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリパイプ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5.4	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ワット φ 20PE	3	個			N0293600	
SKXエルbow 90° φ 20PE	10	個			N0258100	
SKXエルbow 90° φ 40PE	4	個			N0258400	
SKX片落ちエルbow 90° φ 20PE × φ 20V	2	個			N0263000	
SKX片落ちエルbow 90° φ 40PE × φ 40V	2	個			N0263900	
SKX片落ちワット φ 50 × φ 40PE	2	個			N0249500	
SKX片落ちワット φ 20PE × φ 13V	1	個			N0237500	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

仮設工事(起債)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ [°] ルフ [°] ソケット φ 40PE	4	個			N0256000	
SKソケット φ 13V	1	個			N0225000	
SKソケット φ 20V	2	個			N0225400	
SKソケット φ 40	2	個			N0226100	
水道用硬質ホ [°] リ塩化ビ [°] ニル管継手 TS キャップ [°] 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ホ [°] リ塩化ビ [°] ニル管継手 TS キャップ [°] 20mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ホ [°] リ塩化ビ [°] ニル管継手 TS キャップ [°] 40mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ハ [°] ルフ [°] ゲ [°] ート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	2	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	2	個			N0122300	

工種 第31号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

外江町汚水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	146	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	6	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	32	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	32	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	4	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	3	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	3.6	m			SJ12380 施工 第0-0107号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5.4	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	14	□			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	25	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 13	1	□			SYJ0020 施工 第0-0080号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 40	4	□			SYJ0020 施工 第0-0112号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ 20	4	□			SYJ0020 施工 第0-0085号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 13	2	□			SYJ0020 施工 第0-0086号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 40mm 割増無し 加算しない	2	□			SJ12350 施工 第0-0110号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 20mm 割増無し 加算しない	2	□			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ 13mm 割増無し 加算しない	1	□			SJ12350 施工 第0-0092号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0109号表	実務必携 P193
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) φ 20mm 割増無し 加算しない	3	□			SYJ0019 施工 第0-0093号表	実務必携 P68
レタム仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	58.3	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
レタム仮設管(H 型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	28	□			SYJ0035 施工 第0-0060号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

仮設工事(起債)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	1	孔			SP224410 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -2-15-2
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	45	本			N0739300	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	5	本			N0739600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	3	本			N0739700	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	3	本			N0739800	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	レンタル期間(360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	8	本			N0739900	レンタル期間(360日間)

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	1.8	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE	3	個			N0293600	
SKXエルブ° 90 ° φ 20PE	9	個			N0258100	
SKXエルブ° 90 ° φ 40PE	2	個			N0258400	
SKX片落ちエルブ° 90 ° φ 20PE × φ 20V	3	個			N0263000	
SKX片落ちエルブ° 90 ° φ 40PE × φ 40V	1	個			N0263900	
SKX片落ちソケット φ 50 × φ 40PE	1	個			N0249500	
SKXエルブ° ソケット φ 40PE	2	個			N0256000	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

仮設工事(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKソケット φ 20V	3	個			N0225400	
SKソケット φ 40	1	個			N0226100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 40mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 40A 1・1/2B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	1	個			N0122300	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	414	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	82	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	29	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	20	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	20	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整碎石 M - 3 0	82	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	82	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km (24.0km超)	9	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	9	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	8	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0107号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0068号表	実務必携 P86
SK継手工(離脱防止有) φ 50	1	□			SYJ0020 施工 第0-0050号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 40	7	□			SYJ0020 施工 第0-0108号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	24	□			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 40	2	□			SYJ0020 施工 第0-0112号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 20	6	□			SYJ0020 施工 第0-0085号表	

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

仮設工事(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ40mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0110号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0091号表	実務必携 P84
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 40mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0109号表	実務必携 P193
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SYJ0019 施工 第0-0093号表	実務必携 P68
ι外仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	202.4	m			SYJ0032 施工 第0-0059号表	
ι外仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	72	口			SYJ0035 施工 第0-0060号表	
交通誘導警備員B	16	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

鑄鉄管処分(基幹)・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管帽 K形【接合材含】 φ 150 × φ 50	4	組			N0172700	
合計						
1式当り						

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

鑄鉄管処分(基幹)・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	46	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	21	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	28	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	26	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	26	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
路盤工 1.8m未満 上層路盤 11cm 粒度調整砕石 M - 3 0	21	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13)	21	m2			SJ31180 施工 第0-0016号表	実務必携 P181
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID 区間有り 距離30.5km(24.0km超)	2	m3			SP210110 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-13
有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3				2026年04月10日 鳥取県実施設計単価表 P148-2

外江町污水枝線(その40)に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

鋳鉄管処分(基幹)・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 8.4km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	2	t			SYJ0004 施工 第0-0023号表	
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具 を使用しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0026号表	実務必携 P54
鋳鉄管処分(エンジンカッター使用) クレーン装置付トラック運転 後-ストラック2t級 2t吊 41口 82m 1回 24.2km 1.802t/回 Φ150mm ダクタイル鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0027号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0145号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						