工 事 設 計 書

工事番号　　39　　号　　設計年月日　令和　8　年　10　月　2　日

令和 8 年度

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市河崎							
総工事費	円			着手期日	令和　年　月　日			
				完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年11月30日　まで			種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額			
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費			
	目	配水費	節	工事請負費				
	款	水道事業費用	項	営業費用				
	目	受託工事費	節	工事請負費				
	款		項					
	目		節					

〈 理　由 〉

〈 概　　要 〉

①配水管布設替工事（補助）	HPPEφ50	L=65m		（改・負・減）
①給水管切替工事（補助）	φ50×φ25・20	5か所		（改・負）
①仮設工事（補助）	1式			（改・負）
①配水管布設替工事（起債）	HPPEφ50	L=15m		（改・負・減）
①仮設工事（起債）	1式			（改・負）
①配水管布設替工事（水道）	HPPEφ50	L=33m		（改・単）
①給水管切替工事（水道）	φ50×φ20	2か所		（改・単）
①仮設工事（水道）	1式			（改・単）
②配水管布設替工事（補助）	HPPEφ50	L=27m		（改・負・減）
②給水管切替工事（補助）	φ50×φ20	3か所		（改・負）
②仮設工事（補助）	1式			（改・負）
②配水細管布設替工事（起債）	PEφ25	L=24m		（配・受・細・減）
②給水管切替工事（起債）	φ25×φ20	1か所		（受・細）
②仮設工事（起債）	1式			（受・細）
②配水管布設替工事（水道）	HPPEφ50	L=50m		（改・単）
②給水管切替工事（水道）	φ50×φ20	1か所		（改・単）
②仮設工事（水道）	1式			（改・単）
③給水管切廻し工事（補助）	PEφ25	1か所		（受・他）
③仮設工事（補助）	1式			（受・他）
③配水管布設替工事（起債）	HPPEφ50	L=58m		（改・負・減）
③給水管切替工事（起債）	φ50×φ20	2か所		（改・負）
③仮設工事（起債）	1式			（改・負）
③配水管布設替工事（水道）	HPPEφ50	L=65m		（改・単）
③給水管切替工事（水道）	φ50×φ25・20	3か所		（改・単）
④配水管布設替工事（補助）	HPPEφ50	L=63m	（16m+47m）	（改・負・減）
④給水管切替工事（補助）	φ50×φ20	4か所		（改・負）
④仮設工事（補助）	1式			（改・負）
④配水管布設替工事（起債）	HPPEφ50	L=10m		（改・負・減）
⑤配水管布設替工事（補助）	HPPEφ50	L=32m		（改・負・減）
⑤給水管切替工事（補助）	φ50×φ20	2か所		（改・負）
⑤仮設工事（補助）	1式			（改・負）
⑤配水細管布設替工事（起債）	PEφ25	L=19m		（配・受・細・減）
⑤給水管切替工事（起債）	φ25×φ20	1か所		（受・細）
⑥配水管布設替工事（補助）	HPPEφ50	L=34m		（改・負・減）
⑥給水管切替工事（補助）	φ50×φ20	2か所		（改・負）
⑥仮設工事（補助）	1式			（改・負）
⑥給水管布設替工事（起債）	PEφ40	L=21m		（受・他）
⑥仮設工事（起債）	1式			（受・他）
⑦給水管布設替工事（起債）	PEφ20	L=16m		（受・他）
⑦仮設工事（起債）	1式			（受・他）
⑧配水管布設替工事（起債）	HPPEφ50	L=20m		（改・負・減）
⑧給水管切替工事（起債）	φ50×φ20	1か所		（改・負）
⑧仮設工事（起債）	1式			（改・負）
⑨配水管布設替工事（起債）	HPPEφ50	L=75m		（改・負・減）
⑨給水管切替工事（起債）	φ50×φ20	1か所		（改・負）
⑨仮設工事（起債）	1式			（改・負）
⑩給水管布設替工事（起債）	PEφ25	L=16m		（受・他）
⑩仮設工事（起債）	1式			（受・他）
⑪給水管布設替工事（起債）	PEφ25	L=26m		（受・他）
⑪仮設工事（起債）	1式			（受・他）
⑫給水管布設替工事（起債）	PEφ25	L=27m		（受・他）
⑫仮設工事（起債）	1式			（受・他）
⑬給水管切廻し工事（起債）	PEφ20	2か所		（受・他）
⑬仮設工事（起債）	1式			（受・他）

〈 備　　考 〉

＜除却＞	VPφ20	（細S34-10）	L=30.0m	VPφ30	（細S41-05）	L=32.0m
	VPφ25	（細S34-10）	L=13.0m	VPφ50	（細S60-20）	L=70.0m
	VPφ20	（細S34-11）	L=44.0m	VPφ50	（細H03-05）	L=97.0m
	VPφ30	（細S34-11）	L=138.0m	PEφ50	（H18-112）	L=113.8m

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（補助） HPPEφ50　L=65m	1	式				
①配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L=65.4m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=65.4m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（補助） φ50×φ25・20　5か所	1	式				
①給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ25・20　5か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ25・20　5か所	1	式			工種 第4号表	
①仮設工事（補助） 1式	1	式				
①仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第6号表	
①配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=15m	1	式				
①配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=15.0m	1	式			工種 第7号表	
①配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=15.0m	1	式			工種 第8号表	
①仮設工事（起債） 1式	1	式				
①仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
①仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
①配水管布設替工事（水道） HPPEφ50 L=33m	1	式				
①配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50 L=33.0m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50 L=33.0m	1	式			工種 第12号表	
①給水管切替工事（水道） φ50×φ20 2か所	1	式				
①給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第13号表	
①給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20 2か所	1	式			工種 第14号表	
①仮設工事（水道） 1式	1	式				
①仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第15号表	
①仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
②配水管布設替工事（補助） HPPEφ50 L=27m	1	式				
②配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50 L=27.3m	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=27.3m	1	式			工種 第18号表	
②給水管切替工事（補助） φ50×φ20　3か所	1	式				
②給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20　3か所	1	式			工種 第19号表	
②給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20　3か所	1	式			工種 第20号表	
②仮設工事（補助） 1式	1	式				
②仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第21号表	
②仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第22号表	
②配水細管布設替工事（起債） PEφ25　L=24m	1	式				
②配水細管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=24.5m	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水細管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25　L=24.5m	1	式			工種 第24号表	
②給水管切替工事（起債） φ25×φ20　1か所	1	式				
②給水管切替工事（起債）・材料費 φ25×φ20　1か所	1	式			工種 第25号表	
②給水管切替工事（起債）・労力費 φ25×φ20　1か所	1	式			工種 第26号表	
②仮設工事（起債） 1式	1	式				
②仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第27号表	
②仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第28号表	
②配水管布設替工事（水道） HPPEφ50　L=50m	1	式				
②配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50　L=50.0m	1	式			工種 第29号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50　L=50.0m	1	式			工種 第30号表	
②給水管切替工事（水道） φ50×φ20　1か所	1	式				
②給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ20　1か所	1	式			工種 第31号表	
②給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ20　1か所	1	式			工種 第32号表	
②仮設工事（水道） 1式	1	式				
②仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第33号表	
②仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第34号表	
③給水管切廻し工事（補助） PEφ25　1か所	1	式				
③給水管切廻し工事（補助）・材料費 PEφ25　1か所	1	式			工種 第35号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切廻し工事（補助）・労力費 PEφ25　1か所	1	式			工種 第36号表	
③仮設工事（補助） 1式	1	式				
③仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第37号表	
③仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第38号表	
③配水管布設替工事（起債） HPPEφ50　L=58m	1	式				
③配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50　L=58.6m	1	式			工種 第39号表	
③配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50　L=58.6m	1	式			工種 第40号表	
③給水管切替工事（起債） φ50×φ20　2か所	1	式				
③給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第41号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第42号表	
③仮設工事（起債） 1式	1	式				
③仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第43号表	
③仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第44号表	
③配水管布設替工事（水道） HPPEφ50　L=65m	1	式				
③配水管布設替工事（水道）・材料費 HPPEφ50　L=65.9m	1	式			工種 第45号表	
③配水管布設替工事（水道）・労力費 HPPEφ50　L=65.9m	1	式			工種 第46号表	
③給水管切替工事（水道） φ50×φ25・20　3か所	1	式				
③給水管切替工事（水道）・材料費 φ50×φ25・20　3か所	1	式			工種 第47号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③給水管切替工事（水道）・労力費 φ50×φ25・20　3か所	1	式			工種 第48号表	
④配水管布設替工事（補助） HPPEφ50　L=63m(16m+47m)	1	式				
④-1配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L=18.6m	1	式			工種 第49号表	
④-1配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=18.6m	1	式			工種 第50号表	
④-2配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L=47.9m	1	式			工種 第51号表	
④-2配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=47.9m	1	式			工種 第52号表	
④給水管切替工事（補助） φ50×φ20　4か所	1	式				
④-2給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20　4か所	1	式			工種 第53号表	
④-2給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20　4か所	1	式			工種 第54号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
④仮設工事（補助） 1式	1	式				
④-1仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第55号表	
④-1仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第56号表	
④-2仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第57号表	
④-2仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第58号表	
④配水管布設替工事（起債） HPPEφ50　L=10m	1	式				
④配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50　L=11.6m	1	式			工種 第59号表	
④配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50　L=11.6m	1	式			工種 第60号表	
⑤配水管布設替工事（補助） HPPEφ50　L=32m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L=32.4m	1	式			工種 第61号表	
⑤配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=32.4m	1	式			工種 第62号表	
⑤給水管切替工事（補助） φ50×φ20　2か所	1	式				
⑤給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第63号表	
⑤給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第64号表	
⑤仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑤仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第65号表	
⑤仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第66号表	
⑤配水細管布設替工事（起債） PEφ25　L=19m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑤配水細管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=20.0m	1	式			工種 第67号表	
⑤配水細管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25　L=20.0m	1	式			工種 第68号表	
⑤給水管切替工事（起債） φ25×φ20　1か所	1	式				
⑤給水管切替工事（起債）・材料費 φ25×φ20　1か所	1	式			工種 第69号表	
⑤給水管切替工事（起債）・労力費 φ25×φ20　1か所	1	式			工種 第70号表	
⑥配水管布設替工事（補助） HPPEφ50　L=34m	1	式				
⑥配水管布設替工事（補助）・材料費 HPPEφ50　L=36.2m	1	式			工種 第71号表	
⑥配水管布設替工事（補助）・労力費 HPPEφ50　L=36.2m	1	式			工種 第72号表	
⑥給水管切替工事（補助） φ50×φ20　2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥給水管切替工事（補助）・材料費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第73号表	
⑥給水管切替工事（補助）・労力費 φ50×φ20　2か所	1	式			工種 第74号表	
⑥仮設工事（補助） 1式	1	式				
⑥仮設工事（補助）・材料費 1式	1	式			工種 第75号表	
⑥仮設工事（補助）・労力費 1式	1	式			工種 第76号表	
⑥給水管布設替工事（起債） PEφ40　L=21m	1	式				
⑥給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ40　L=23.0m	1	式			工種 第77号表	
⑥給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ40　L=23.0m	1	式			工種 第78号表	
⑥仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑥仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第79号表	
⑥仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第80号表	
⑦給水管布設替工事（起債） PEφ20　L=16m	1	式				
⑦給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ20　L=18.0m	1	式			工種 第81号表	
⑦給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ20　L=18.0m	1	式			工種 第82号表	
⑦仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑦仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第83号表	
⑦仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第84号表	
⑧配水管布設替工事（起債） HPPEφ50　L=20m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑧配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=20.9m	1	式			工種 第85号表	
⑧配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=20.9m	1	式			工種 第86号表	
⑧給水管切替工事（起債） φ50×φ20 1か所	1	式				
⑧給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第87号表	
⑧給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第88号表	
⑧仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑧仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第89号表	
⑧仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第90号表	
⑨配水管布設替工事（起債） HPPEφ50 L=75m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑨配水管布設替工事（起債）・材料費 HPPEφ50 L=75.0m	1	式			工種 第91号表	
⑨配水管布設替工事（起債）・労力費 HPPEφ50 L=75.0m	1	式			工種 第92号表	
⑨給水管切替工事（起債） φ50×φ20 1か所	1	式				
⑨給水管切替工事（起債）・材料費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第93号表	
⑨給水管切替工事（起債）・労力費 φ50×φ20 1か所	1	式			工種 第94号表	
⑨仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑨仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第95号表	
⑨仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第96号表	
⑩給水管布設替工事（起債） PEφ25 L=16m	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑩給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=17.0m	1	式			工種 第97号表	
⑩給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25　L=17.0m	1	式			工種 第98号表	
⑩仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑩仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第99号表	
⑩仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第100号表	
⑪給水管布設替工事（起債） PEφ25　L=26m	1	式				
⑪給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=26.0m	1	式			工種 第101号表	
⑪給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25　L=26.0m	1	式			工種 第102号表	
⑪仮設工事（起債） 1式	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑪仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第103号表	
⑪仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第104号表	
⑫給水管布設替工事（起債） PEφ25　L=27m	1	式				
⑫給水管布設替工事（起債）・材料費 PEφ25　L=29.0m	1	式			工種 第105号表	
⑫給水管布設替工事（起債）・労力費 PEφ25　L=29.0m	1	式			工種 第106号表	
⑫仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑫仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第107号表	
⑫仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第108号表	
⑬給水管切廻し工事（起債） PEφ20　2か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
⑬給水管切廻し工事（起債）・材料費 PEφ20　2か所	1	式			工種 第109号表	
⑬給水管切廻し工事（起債）・労力費 PEφ20　2か所	1	式			工種 第110号表	
⑬仮設工事（起債） 1式	1	式				
⑬仮設工事（起債）・材料費 1式	1	式			工種 第111号表	
⑬仮設工事（起債）・労力費 1式	1	式			工種 第112号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	80	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	84	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	64	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	69	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	123	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	102	m			SYJ0015 施工 第0-0115号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	12	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ50【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351200	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
EF受口付おねじソケット φ50HP	1	個			N0329000	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50V	1	個			N0256700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	141	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	42	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	23	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	18	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	6	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	41	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	42	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	65.4	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	15	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0019号表	実務必携 P82
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ50mm	5	口			SJ12350 施工 第0-0020号表	実務必携 P82
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	65.4	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	66	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
表示ﾋﾟﾝ取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0023号表	
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0024号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	9	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	10	個			N0192400	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	4	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	24	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	4	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　5か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0034号表	
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	13	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	3	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ25	1	個			N0740500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	4	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	4	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1031500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1033200	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	4	個			N1085900	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25V(損料)	1	個			N1088400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50PE(損料)	1	個			N1088100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	4	個			N1017300	
SKｿｹｯﾄ φ25(損料)	1	個			N1017900	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	4	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	33	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	9	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	9	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	20	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	8	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	4	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	64.1	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	64.1	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	29	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	29	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	50	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	2	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	15	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	15	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	15	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=15.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

①仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	4	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

①仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	16.3	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	16.3	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	5	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	5	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE	1	個			N0301900	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE	1	個			N0258500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ30V	1	個			N0239000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

①配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=33.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	68	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	20	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1.9	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	13	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	10	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	3	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	20	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1.4	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	20	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	33	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	9	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手工(離脱防止有) φ30	1	口			SYJ0020 施工 第0-0057号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	33	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	33.5	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

①配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=33.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

①給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

①給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	35	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	2	個			N1017300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	2	個			N0999100	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

①仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	10	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	2	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

①仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0058号表	実務必携 P190
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=27.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

②配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=27.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=27.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	79	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	24	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1.8	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	16.4	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	13	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	12.7	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=27.3m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	3.5	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	24	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1.7	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	24	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	27.3	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=27.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	6	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	27.3	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	27	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

②配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=27.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

②給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	5	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

②給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	2	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	5	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	1	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	2	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	2	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1056500	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	3	個			N1085900	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50PE(損料)	1	個			N1088100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	2	個			N1017300	
SKｿｹｯﾄ φ20V(損料)	1	個			N1017700	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

②仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	120	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	23	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	12	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	23	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	23	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	22	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	22	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ20mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P82
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	2	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	21.8	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	21.8	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	18	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	18	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

②仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=24.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	24.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	1	個			N0303300	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0255800	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25V	1	個			N0256400	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

②配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=24.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	m				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 25mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=24.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	2	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0064号表	実務必携 P172

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=24.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	24.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0065号表	実務必携 P82
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ25mm	5	口			SJ12350 施工 第0-0066号表	実務必携 P82
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P191

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

②配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=24.5m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	24.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
表示ﾋﾟﾝ取付工 排水弁	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0023号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

②給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ13	1	個			N0190200	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

②給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	21	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1056500	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ20PE(損料)	1	個			N1065700	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第27号表

②仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	87	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	14	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第28号表

②仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	21	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第28号表

②仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第29号表

②配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=50.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	9	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=50.0m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	114	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	130	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 20～40m以下	11.3	t			施工 第0-0068号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	19	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 20～40m以下	20	m3			施工 第0-0069号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 20～40m以下	14.8	m3			施工 第0-0069号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	12	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 20～40m以下	5	m3			施工 第0-0070号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	34	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 20～40m以下	2.4	t			施工 第0-0068号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	34	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
不陸整正工 1.8m未満 0cm	95	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0071号表	実務必携 P172
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 20～40m以下	8.9	t			施工 第0-0068号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	95	m2			SP410260 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	11	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	50	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	50	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第30号表

②配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=50.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	50.5	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第31号表

②給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第32号表

②給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	50	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	3	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	1	個			N1017300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第33号表

②仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	221	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	34	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	34	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	34	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第34号表

②仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	50	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	50	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	

工種 第34号表

②仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	11	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	8	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第34号表

②仮設工事(水道)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0072号表	実務必携 P191
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第35号表

③給水管切廻し工事(補助)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第36号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第36号表

③給水管切廻し工事(補助)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	2	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第37号表

③仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	2	個			N1050500	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ25PE×φ25V(損料)	2	個			N1055600	
SKｿｹｯﾄ φ25V(損料)	1	個			N1018000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第38号表

③仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第38号表

③仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第39号表

③配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=58.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	11	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=58.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	125	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	37	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 40～60m以下	3.5	t			施工 第0-0073号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	21	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 40～60m以下	21.1	m3			施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	16	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 40～60m以下	15.8	m3			施工 第0-0074号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	5	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=58.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 40～60m以下	5.4	m3			施工 第0-0075号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	36	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 40～60m以下	2.6	t			施工 第0-0073号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	37	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	58.6	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	12	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第40号表

③配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=58.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	58.6	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	58.6	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0024号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第41号表

③給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	25	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	7	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	7	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	8	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	9.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第42号表

③給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	10	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	71	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1033200	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	4	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1061600	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第43号表

③仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	1	個			N1017300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	291	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	45	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	44	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	45	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第44号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	71	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	71	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第44号表

③仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	13	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	10	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	5	個			N0303300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE	1	個			N0258200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	1	個			N0255800	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25V	1	個			N0256400	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号【排水弁表示】 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0123000	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径25×外径32×肉厚3.5mm 定尺4m	1	m				2026年08月号 建設物価P689 積算資料P815
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 25mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P819

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第45号表

③配水管布設替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｿｹｯﾄ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P692 積算資料P818
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【VP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	1	個			N0999500	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	1	個			N1086000	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE(損料)	1	個			N1093600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	159	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	48	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	27	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	7	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	47	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	48	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	65.9	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	20	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
SK継手工(離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	6	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P191

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0065号表	実務必携 P82
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ25mm	5	口			SJ12350 施工 第0-0066号表	実務必携 P82
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	68	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	69	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾋﾞﾆﾙ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0077号表	実務必携 P190

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第46号表

③配水管布設替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=65.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0079号表	実務必携 P66
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0024号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第47号表

③給水管切替工事(水道)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第48号表

③給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	11	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第48号表

③給水管切替工事(水道)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④-1配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=18.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第49号表

④-1配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=18.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④-1配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=18.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	39	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	0.8	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	2	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④-1配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=18.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	17.9	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	18	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	10	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ50mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0080号表	実務必携 P96
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	17.9	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第50号表

④-1配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=18.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	18	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

④-2配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	7	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第51号表

④-2配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

④-2配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	109	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	33	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	2	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	19	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	20	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	15	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	15	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

④-2配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	4.8	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	32	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	2.3	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	33	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	5	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	47.2	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

④-2配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0081号表	実務必携 P66
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ50mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0080号表	実務必携 P96
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	47.2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第52号表

④-2配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=47.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	48	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

④-2給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	3	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE	4	個			N0258200	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0293700	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第53号表

④-2給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用止水栓 ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ形 呼び径25㎜	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ﾎﾞｯｸｽ 【鋳鉄】 ﾎﾞｰﾙ止水用	1	個			N0362900	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

④-2給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

④-2給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	1	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	10	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	3	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ25mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0078号表	実務必携 P66

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第54号表

④-2給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓･筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0082号表	実務必携 P191
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	6	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	6	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

④-1仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	2	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	2	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	4	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	2	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	4	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	4.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1033200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第55号表

④-1仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

④-1仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	71	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

④-1仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	4.8	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	15.4	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	15.4	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	17	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	17	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第56号表

④-1仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

④-2仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	7	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	1	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	3	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	10	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	12	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

④-2仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	11	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	3	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	9	個			N1050400	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	3	個			N1085900	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	3	個			N1017300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第57号表

④-2仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ50PE(損料)	1	個			N1066100	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	3	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④-2仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	237	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	42	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	42	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	42	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	6	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第58号表

④-2仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	11	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	21	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	7	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④-2仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	21	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	3	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	6	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	3	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	3	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④-2仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	42.1	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	42.1	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	42	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	42	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
レンタル仮設管 HPPE 運搬費4ｔ車 往復	1	回			N0848800	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第58号表

④-2仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

④配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=11.6m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	3	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	4	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第59号表

④配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50　L=11.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=11.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	37	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	10	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	10	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=11.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	11.6	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	14	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第60号表

④配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=11.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	11.6	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	12	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第61号表

⑤配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=32.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=32.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	19	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	20	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=32.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	32.4	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	16	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	32.4	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	32.4	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第62号表

⑤配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=32.4m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第63号表

⑤給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2.1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 20～40m以下	0.2	t			施工 第0-0068号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 20～40m以下	1.2	m3			施工 第0-0069号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 20～40m以下	0.8	m3			施工 第0-0069号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163

工種 第64号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 20～40m以下	0.3	m3			施工 第0-0070号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 20～40m以下	0.2	t			施工 第0-0068号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2.1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第64号表

⑤給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2.1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑤仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	2	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	4	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	4	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	4	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	11	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	7	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	5	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第65号表

⑤仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	2	個			N1017300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	143	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	23	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	22	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	23	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第66号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	2	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	32.2	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	32.2	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	40	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	40	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第66号表

⑤仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第67号表

⑤配水細管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	20	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0190900	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ25PE	1	個			N0301300	
SKｿｹｯﾄ φ25V	1	個			N0225700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑤配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	14	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑤配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	20	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	21	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第68号表

⑤配水細管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=20.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第69号表

⑤給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	0.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
PEﾁｰｽﾞ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0194700	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	1	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	1	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	0.5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	2	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第70号表

⑤給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ25×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	0.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑥配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	4	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	1	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	2	個			N0303300	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第71号表

⑥配水管布設替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑥配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	81	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	24	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	12	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	24	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	24	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑥配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	35.5	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	24	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	11	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1.2	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1.2	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑥配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ50mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0080号表	実務必携 P96
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0081号表	実務必携 P66
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	35.5	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	36	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第72号表

⑥配水管布設替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=36.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第73号表

⑥給水管切替工事(補助)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	2	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	2	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑥給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑥給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	6	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第74号表

⑥給水管切替工事(補助)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑥仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	5	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	2	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	1	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	2	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	3	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE チーズ φ50×φ50	1	個			N0740100	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	3	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	2	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	4	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑥仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3.2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1033200	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	7	個			N1050800	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1085900	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第75号表

⑥仮設工事(補助)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50(損料)	1	個			N1049600	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	2	個			N1017300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	2	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑥仮設工事(補助)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	161	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	27	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	27	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	27	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	4	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第76号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3.2	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3.2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	4	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0083号表	
SKﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0084号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	31.7	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第76号表

⑥仮設工事(補助)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	31.7	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	24	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(H型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	24	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	7	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第77号表

⑥給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ40　L=23.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	23	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ40×φ40V	1	個			N0191600	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ40	1	個			N0192700	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ40×φ40V	1	個			N0193400	
SKｿｹｯﾄ φ40	1	個			N0226100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑥給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ40　L=23.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	21	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第78号表

⑥給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ40　L=23.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0085号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ40	12	口			SYJ0018 施工 第0-0086号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	23	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	23	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑥仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径40mm JIS K 6762	23	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	9	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	3	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	1	個			N1050500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ40PE(損料)	6	個			N1050700	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ25PE×φ25V(損料)	1	個			N1055600	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑥仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ40PE×φ40V(損料)	2	個			N1056200	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ25PE(損料)	1	個			N1065800	
SKXﾁｰｽﾞ φ50PE×φ40PE(損料)	1	個			N1066000	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	4	個			N1048400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE(損料)	1	個			N1087800	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	1	個			N1017300	
SKｿｹｯﾄ φ25V(損料)	1	個			N1018000	
SKｿｹｯﾄ φ40(損料)	1	個			N1018400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型 (損料)	2	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第79号表

⑥仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑥仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	15	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第80号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ40mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0085号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ40mm 加算しない	23	m			SJ12380 施工 第0-0088号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0087号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ40	17	口			SYJ0020 施工 第0-0089号表	
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ25	5	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40%（離脱防止有） φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0090号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ40	2	口			SYJ0020 施工 第0-0091号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0017号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P191

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第80号表

⑥仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第81号表

⑦給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20　L=18.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	18	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑦給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　L=18.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	16	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第82号表

⑦給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　L=18.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	18	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	18	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	19	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第83号表

⑦仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1030000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50V×φ25PE(損料)	1	個			N1035700	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKｿｹｯﾄ φ50(損料)	1	個			N1018500	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑦仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	6	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第84号表

⑦仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	1	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第84号表

⑦仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0092号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0093号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ20mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P82
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑧配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第85号表

⑧配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	47	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	8.1	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	6	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	5.9	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	2	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	2	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	13	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン （１３）	14	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良　好 処分費を計上する 有限会社　小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良　好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	20.2	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	7	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	8	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ50mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0080号表	実務必携 P96
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	20.2	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第86号表

⑧配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=20.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	20	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 1～50m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0053号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0025号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	4	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第87号表

⑧給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第88号表

⑧給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑧仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	2	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	20	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50×φ25PE(損料)	1	個			N1041600	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE(損料)	2	個			N1048100	
SKXﾁｰｽﾞ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1061600	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	1	個			N1017300	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第89号表

⑧仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑧仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	89	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1.3	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	4.1	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
仮置工(ダンプトラック積置き)　仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 粘性土、砂、砂質土、ﾚｷ質土 換算距離より選択 0～20m以下	2.2	m3			施工 第0-0055号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑧仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)土・石 栗石、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 換算距離より選択 0～20m以下	2	m3			施工 第0-0056号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	13	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
小車運搬(積込み～運搬～取卸し)As殻 換算距離より選択 0～20m以下	1	t			施工 第0-0054号表	国交省：標準積算基準書(赤 H25.4) Ⅱ-1-6-5
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	13	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0035号表	実務必携 P84

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑧仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	1	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	3	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第90号表

⑧仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0072号表	実務必携 P191
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑨配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=75.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	12	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF22 1/2° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF11 1/4° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE	1	個			N0300800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V	1	個			N0264100	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第91号表

⑨配水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=75.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE	1	個			N0258500	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1094200	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ45° φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1058800	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=75.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	162	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	48	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	27	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	21	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	7	m3			SP210410 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-12
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	14	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	47	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	48	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=75.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	75	m			施工 第0-0009号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0010号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0012号表	実務必携 P95
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	12	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第92号表

⑨配水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50　L=75.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	75	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	76	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0024号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0026号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	13	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第93号表

⑨給水管切替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330200	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	0	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第94号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	3	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第94号表

⑨給水管切替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第95号表

⑨仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×4.0m	15	本			N0739300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×2.0m	3	本			N0739500	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×1.0m	2	本			N0739600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.5m	2	本			N0739700	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 直管 φ50×0.2m	1	本			N0739800	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 曲管 φ50×90°	2	個			N0740000	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE 分水チーズ φ50×φ20	1	個			N0740400	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE プレエンド管 φ50	1	個			N0740600	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
レンタル仮設管 HPPE フレキシブル継手 φ50×1.0m	4	本			N0739900	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第95号表

⑨仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レンタル仮設管 HPPE PEボールバルブ φ50	1	個			N0740300	ﾚﾝﾀﾙ期間 (360日間)
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	3	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ45° φ50PE×φ50(損料)	1	個			N1058800	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ45° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1058700	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	1	個			N1085900	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第95号表

⑨仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKｿｹｯﾄ φ20V(損料)	1	個			N1017700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑨仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	321	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	49	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	16	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	49	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	49	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	7	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第96号表

⑨仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	5	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0013号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0014号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	3	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0015号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0016号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑨仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ20mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P82
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 据付工 50mm	74.5	m			SYJ0032 施工 第0-0049号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(HPPE)布設工(人力) 撤去工 50mm	74.5	m			SYJ0032 施工 第0-0050号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 据付工(離脱防止金具取付 無) 50mm	32	口			SYJ0035 施工 第0-0051号表	
ﾚﾝﾀﾙ仮設管(Ｈ型)継手工 撤去工(離脱防止金具取付 無) 50mm	32	口			SYJ0035 施工 第0-0052号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第96号表

⑨仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第97号表

⑩給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	17	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ13V	1	個			N0190600	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	1	個			N0192500	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE	4	個			N0258200	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0293700	
水道用止水栓 ﾎﾞｰﾙ止水栓 平行おねじ形 呼び径25mm	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P157
止水栓ﾎﾞｯｸｽ【鋳鉄】 ﾎﾞｰﾙ止水用	1	個			N0362900	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第97号表

⑩給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑩給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	38	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	11	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	11	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	11	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑩給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	17	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	3	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	8	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓･筐取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0082号表	実務必携 P191
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	17	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	17	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第98号表

⑩給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=17.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第99号表

⑩仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	20	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKｿｹｯﾄ φ13V(損料)	1	個			N1017300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ ｹﾞｰﾄ 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型 (損料)	1	個				2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	2	個			N1048000	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第99号表

⑩仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑩仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	86	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	15	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑩仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	20	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手工(離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第100号表

⑩仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ13mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0047号表	実務必携 P82
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0094号表	実務必携 P191
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0095号表	実務必携 P191
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第101号表

⑪給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=26.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	26	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｴﾙﾎﾞ 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ 【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 【埋設用】ｿﾌﾄｼｰﾙ形 φ25【ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ】	1	個			N0351000	
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ25PE	2	個			N0255800	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第101号表

⑪給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=26.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=26.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	58	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	17	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	17	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=26.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	26	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	5	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0067号表	実務必携 P191
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0018号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	26	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	27	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第102号表

⑪給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=26.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第103号表

⑪仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	26	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1055300	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ φ20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKｿｹｯﾄ φ20V(損料)	1	個			N1017700	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｷｬｯﾌﾟ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
ｻﾄﾞﾙ付分水栓【PE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装(損料)	1	個			N0999100	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑪仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	106	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	17	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	17	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑪仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	26	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	26	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	6	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0061号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0062号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ20mm	1	口			SJ12350 施工 第0-0063号表	実務必携 P82
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0033号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0058号表	実務必携 P190

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第104号表

⑪仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第105号表

⑫給水管布設替工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ25　L=29.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	29	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	1	個			N0190800	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	5	個			N0192500	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第106号表

⑫給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=29.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	57	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	17	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	10	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	16	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	17	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第106号表

⑫給水管布設替工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ25　L=29.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	29	m			SJ12380 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	13	口			SYJ0018 施工 第0-0029号表	
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	29	m			SYJ0024 施工 第0-0021号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	29	m			SYJ0013 施工 第0-0022号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第107号表

⑫仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	32	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1030000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20PE(損料)	1	個			N1028800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	10	個			N1050400	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第108号表

⑫仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	8	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	32	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	32	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0040号表	

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第108号表

⑫仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	23	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第109号表

⑬給水管切廻し工事(起債)・材料費　　1　式　当り

PEφ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PEワンタッチ継手用ﾊﾟｯｷﾝ φ20	2	個			N0199620	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0190400	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	1	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第110号表

⑬給水管切廻し工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	4	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	4	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第110号表

⑬給水管切廻し工事(起債)・労力費　　1　式　当り

PEφ20　2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ20	5	口			SYJ0018 施工 第0-0030号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0031号表	
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0060号表	実務必携 P66
分止水栓用ソケット継手工 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SYJ0019 施工 第0-0059号表	実務必携 P66
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第111号表

⑬仮設工事(起債)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	8	個			N1050400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE(損料)	2	個			N1087700	
合計						
1式当り						

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第112号表

⑬仮設工事(起債)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	10	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0002号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0003号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	3	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	3	m2			SJ31180 施工 第0-0006号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 16.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0007号表	実務必携 P173

工種 第112号表

⑬仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 5.6km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0008号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0036号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止有) φ20	19	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	19	口			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0114号表	実務必携 P198

河崎枝線その21-2に伴う配水管布設替工事

工種 第112号表

⑬仮設工事(起債)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						