

工 事 設 計 書

工事番号

40

号

設計年月日

令和

8年

9月

1日

令和 8 年度									
加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事									
工事場所	米子市加茂町二丁目								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和9年2月26日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款		項		総 工 事 費				
	目		節						
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事	HPPE φ 100	L=140m	(改・単)
配水管切替工事	HPPE φ 50	1か所	(改・単)
給水管切替工事	φ 100 × φ 50・25	3か所	(改・単)

< 備 考 >

除却
DIP φ 100 L=141.0m (S48-35)
HPPE φ 50 L=1.6m (H28-28)

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	補正しない	
週休2日交替制実施補正	交替制〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 HPPE φ 100 L=140m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 100 L=141.0m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費（夜間） HPPE φ 100 L=141.0m	1	式			工種 第2号表	【夜間】
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 100	1	式			工種 第3号表	
配水管切替工事 HPPR φ 50 1か所	1	式				
配水管切替工事・材料費 HPPR φ 50 1か所 （1.6m）	1	式			工種 第4号表	
配水管切替工事・労力費（夜間） HPPR φ 50 1か所 （1.6m）	1	式			工種 第5号表	【夜間】
配水管切替工事・労力費 HPPE φ 100	1	式			工種 第6号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工事 φ100×φ50・25 3か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ100×φ50・25 3か所	1	式			工種 第7号表	
給水管切替工事・労力費（夜間） φ100×φ50・25 3か所	1	式			工種 第8号表	【夜間】
給水管切替工事・労力費 φ100×φ50・25	1	式			工種 第9号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ75～100	135.5	m			SYJ0015 施工 第0-0041号表	
技術管理費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 100 L=141.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	27	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイレン管(直管) フレンチ付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
PCジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0325300	
PPジョイント φ 100 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324800	
水道配水用ホリイレン管(継手) EF45°ヘント 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
配管用炭素鋼管 黒ねじ無し管(SGP) 呼び径40A 1・1/2B 定尺5.5m	4	本				2026年08月号 建設物価P655 積算資料P773
簡易管帽【FCD製】 φ 100	2	組			N0175300	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
水道用外ル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホール(A形) 100×50 JWWA B 117(損料)	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ100 L=141.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	3	個			N1048400	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ100×φ50 グリップ 含(損料)	2	組			N0993600	
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)
HPPE φ 100 L=141.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	435	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 【夜間】
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	344	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	61	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 C B R 1 2	43	m3			SJ31012 施工 第0-0034号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 1層 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	85	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 1層 粒度調整碎石 M - 3 0	87	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	88	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181 【夜間】
不陸整正工 1.8m以上 0cm 排ガス対型(第2次基準値)	256	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0015号表	実務必携 P174 【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)
HPPE φ100 L=141.0m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン(13) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	256	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2 【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0022号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) 【夜間】
区画線設置 夜間施工 熔融式手動 実線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	130	m			S821210 施工 第0-0025号表	土木コスト情報 P301 / 土木施工単価 P348 【夜間】
区画線設置 夜間施工 熔融式手動 破線 15cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	35	m			S821210 施工 第0-0026号表	土木コスト情報 P301 / 土木施工単価 P348 【夜間】
区画線設置 夜間施工 熔融式手動 実線 30cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	1.8	m			S821210 施工 第0-0065号表	土木コスト情報 P301 / 土木施工単価 P348 【夜間】
区画線設置 夜間施工 熔融式手動 実線 45cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	7.8	m			S821210 施工 第0-0027号表	土木コスト情報 P301 / 土木施工単価 P348 【夜間】
区画線設置 夜間施工 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約なし 重複施工区分を単価数量へ考慮しない 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	29.7	m			S821210 施工 第0-0028号表	土木コスト情報 P301 / 土木施工単価 P348 【夜間】
仕切弁ボックス撤去工(1) 40% φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	【夜間】
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=1200	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0033号表	【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ 100 L=141.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエルン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ100mm 加算しない	141	m			施工 第0-0029号表	実務必携 P86 【夜間】
管明示テープ工 縦断貼付	141	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	【夜間】
埋設シート布設工 アルミ有	141	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66 【夜間】
ホリエルン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ100mm 1口 加算しない	31	箇所			SJ12393 施工 第0-0035号表	実務必携 P86 【夜間】
ホリエルン管切断工 100mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0036号表	実務必携 P97 【夜間】
メカニカル継手 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0037号表	実務必携 P54 【夜間】
鋳鉄管切断工(エンジンカッター使用)(撤去管) ダクタイル鋳鉄管(FCD) φ100mm	1	口			SYJ0037 施工 第0-0038号表	実務必携 P106 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	1	口			SJ12090 施工 第0-0039号表	実務必携 P54 【夜間】
ホリエルン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ100mm 加算しない	7	口			SJ12395 施工 第0-0040号表	実務必携 P86 【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ 100 L=141.0m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力杭打工 打ち込み工 根入率80%以上	4	本			SYK0001 施工 第0-0071号表	【夜間】
簡易管帽取付工 φ 100	2	口			SYJ0026 施工 第0-0072号表	【夜間】
ホリツグ 洗管工(φ 100) 101 ~ 150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0042号表	【夜間】
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0047号表	【夜間】
交通誘導警備員B	27	人			SJ11260 施工 第0-0062号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.4km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	63	m3			SJ31006 施工 第0-0066号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 10.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	37	t			SYJ0004 施工 第0-0069号表	
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第4号表

配水管切替工事・材料費

HPPR φ50 1か所 (1.6m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用外レ付分水栓 水道配水用ホリイフン管用 ホール(A形) 100×50 PTC B 20 規格品	1	個				2026年08月号 Web建設物価
HPPE分止水栓用ソケット φ50HP	1	個			N0329200	
水道配水用ホリイフン管(直管) フレンイント 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°イント 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°イント 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXソケット φ50HP	1	個			N0300700	
SKXハイトイント φ50HP	1	個			N0303000	
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管切替工事・労力費(夜間)
HPPR φ50 1か所 (1.6m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 【夜間】
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 C B R 1 2	1	m3			SJ31012 施工 第0-0034号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 1層 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 1層 粒度調整碎石 M - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181 【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0063号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) 【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管切替工事・労力費(夜間)
HPPR φ50 1か所 (1.6m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリフレ管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0048号表	実務必携 P192 【夜間】
ホリフレ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1.6	m			施工 第0-0049号表	実務必携 P86 【夜間】
管明示テープ工 縦断貼付	1.6	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	【夜間】
埋設シート布設工 7mm有	1.6	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66 【夜間】
ホリフレ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0050号表	実務必携 P86 【夜間】
SK継手工(離脱防止無) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0051号表	【夜間】
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0062号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費
HPPE φ100

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.4km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0066号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 10.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0069号表	
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切替工事・材料費
φ100×φ50・25 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型PE分水栓【HPPE用】ホース式 φ100×φ25 PE粉末塗装	2	個			N0330800	
一体型PE分水栓【HPPE用】ホース式 φ100×φ50 PE粉末塗装	1	個			N0330900	
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.7	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1.8	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
PE止水【外面止水形】 φ25	3	個			N0192500	
PE止水【外面止水形】 φ50	2	個			N0192800	
PE片落ち止水【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
SKXPEパイプ φ25PE	1	個			N0295500	
SKXPEパイプ φ50PE	1	個			N0295800	

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切替工事・材料費
φ100×φ50・25 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費(夜間)
φ100×φ50・25 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 【夜間】
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169 【夜間】
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P163 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 C B R 1 2	1	m3			SJ31012 施工 第0-0034号表	実務必携 P165 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 1層 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 1層 粒度調整碎石 M - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン(1 3)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P181 【夜間】
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリイソ管 100mm 25mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0052号表	実務必携 P192 【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費(夜間)
φ100×φ50・25 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリフェン管 100mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0048号表	実務必携 P192 【夜間】
ポリフェン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2.7	m			SJ12380 施工 第0-0053号表	実務必携 P86 【夜間】
ポリフェン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	1.8	m			SJ12380 施工 第0-0054号表	実務必携 P86 【夜間】
管明示テープ工 縦断貼付	4.5	m			SYJ0024 施工 第0-0030号表	【夜間】
埋設シート布設工 アルミ有	4.5	m			SYJ0013 施工 第0-0031号表	実務必携 P66 【夜間】
PE管継手工 φ25	8	□			SYJ0018 施工 第0-0055号表	【夜間】
PE管継手工 φ50	4	□			SYJ0018 施工 第0-0056号表	【夜間】
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0058号表	【夜間】
SK継手工(離脱防止有) φ50	1	□			SYJ0020 施工 第0-0059号表	【夜間】

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25 3か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0060号表	実務必携 P84 【夜間】
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0064号表	【夜間】
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0062号表	実務必携 P200 【夜間】
合計						
1式当り						

加茂町二丁目米子市役所付近配水管布設替工事

工種 第9号表

給水管切替工事・労力費
φ100×φ50・25

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.4km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0066号表	実務必携 P175
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 10.3km カネックス(株) アスファルト・コンクリート塊 掘削	0	t			SYJ0004 施工 第0-0069号表	
合計						
1式当り						