

工 事 設 計 書

工事番号41号

設計年月日令和8年8月25日

令和8年度														
余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事														
工事場所		境港市竹内町、蓮池町												
総工事費		円			着 手 期 日		令和 年 月 日							
					完 成 期 日		令和 年 月 日							
工 期		契約日から 令和9年3月19日 まで			種 別		設 計 額		変更設計額		元 請 負 額		請 負 額	
予 算 費 目		款	資本的支出		項	建設改良費		工 事 価 格						
		目	改良費		節	配水設備費		消費税相当額						
		款	水道事業費用		項	営業費用		総 工 事 費						
		目	配水費		節	工事請負費								
		款			項									
		目			節									
		款			項									
		目			節									

< 理 由 >

< 概 要 >

配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=38m(改・単)
給水管切替工事(水道) φ 50 × φ 20 3か所(改・単)
配水管布設替工事(土木) HPPE φ 50 L=31m(改・負・減)
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 20 3か所(改・負)
仮設工事(土木)1式(改・負)
配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=45m(改・単)
給水管切替工事(水道) φ 50 × φ 20 2か所(改・単)
配水管布設替工事(土木)HPPE φ 50 L=16m(改・負・減)
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 25 1か所(改・負)
仮設工事(土木)1式(改・負)
配水管切廻し工事(土木) HPPE φ 50 2か所(改・負・減)
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 25・20・13 3か所(改・負)
給水管切廻し工事(水道) PE φ 20 4か所(配・他)

< 備 考 >

除却H4-15 VPφ50 36.6m
除却H4-28 VPφ50 92.2m
除却H25-26 HPPEφ50 12.0m

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり(2)	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕<R6>	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下 (1.00)	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする (0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=38m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 (L=38.7m)	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 (L=38.7m)	1	式			工種 第2号表	
給水管切替工事(水道) φ 50 × φ 20 3か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 20 3か所	1	式			工種 第3号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 20 3か所	1	式			工種 第4号表	
配水管布設替工事(土木) HPPE φ 50 L=31m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 (L=31.8m)	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 (L=31.8m)	1	式			工種 第6号表	
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 20 3か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 20 3か所	1	式			工種 第7号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 20 3か所	1	式			工種 第8号表	
仮設工事(土木) 1式	1	式				
仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第9号表	
仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第10号表	
配水管布設替工事(水道) HPPE φ 50 L=45m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 (L=45.0m)	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 (L=45.0m)	1	式			工種 第12号表	
給水管切替工事(水道) φ 50 × φ 20 2か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 20 2か所	1	式			工種 第13号表	
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 20 2か所	1	式			工種 第14号表	
配水管布設替工事(土木) HPPE φ 50 L=16m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 50 (L=16.8m)	1	式			工種 第15号表	
配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 50 (L=16.8m)	1	式			工種 第16号表	
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 25 1か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 25 1か所	1	式			工種 第17号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 25 1か所	1	式			工種 第18号表	
仮設工事(土木) 1式	1	式				
仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第19号表	
仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第20号表	
配水管切廻し工事(土木) HPPE φ 50 2か所	1	式				
配水管切廻し工事・材料費 HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)	1	式			工種 第21号表	
配水管切廻し工事・労力費 HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)	1	式			工種 第22号表	
給水管切替工事(土木) φ 50 × φ 25 ・ 20 ・ 13 3か所	1	式				
給水管切替工事・材料費 φ 50 × φ 25 ・ 20 ・ 13 3か所	1	式			工種 第23号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切替工事・労力費 φ 50 × φ 25 ・ 20 ・ 13 3か所	1	式			工種 第24号表	
給水管切廻し工事(水道) PE φ 20 4か所	1	式				
給水管切廻し工事・材料費 PE φ 20 4か所	1	式			工種 第25号表	
給水管切廻し工事・労力費 PE φ 20 4か所	1	式			工種 第26号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	130	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	
通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 50以下	14	m			SYJ0015 施工 第0-0001号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=38.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリイフン管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	8	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道用サドル付分水栓 ダクタイル鋳鉄管用 ホリイ(A形) 100×50 JWWA B 117	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料電子版P156
密着コブ φ 50	1	個			N0187900	
HPPE挿し口付分止水栓用ソケット φ 50HP	1	個			N0329400	
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ベント片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリイフン管(継手) EF90°ベント両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリイフン管(継手) EFソケット両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリイフン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリイフン挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=38.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス φ 50 H=600	1	組			N0123200	
SKXソケット φ 50HP	1	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=38.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	85	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	25	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	25	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	25	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	15	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し + 締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=38.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	38	m			施工 第0-0010号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	15	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ホリシリン管切断工 50mm 加算しない	4	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 铸铁管 100mm 50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0014号表	実務必携 P192
仕切弁・バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	1	基			SJ12510 施工 第0-0015号表	実務必携 P99
仕切弁ボックス設置工 φ 50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0016号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	2	口			SYJ0020 施工 第0-0017号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=38.7m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	38	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ 工 縦断貼付	38	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	10	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
ホリック 洗管工(φ 50) 101 ~ 150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0022号表	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

給水管切替工事・材料費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	7	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホドル式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
PEホド 【外面止水形】 φ20	8	個			N0192400	
PE片落ちホド 【外面止水形】 φ20×φ20V	2	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
SKソケット φ20(損料)	2	個			N1017600	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	7	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリレン分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	18	口			SYJ0018 施工 第0-0025号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0026号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ20mmキャップ 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
SK継手工(離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0028号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0029号表	
表示ビーン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0030号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	7	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=31.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリソ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリソ管(継手) EF90°ソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリソ管(継手) EF90°ソケット 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P429
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=31.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	63	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	19	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	19	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	11	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	9	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し + 締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	9	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分 費を計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=31.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	31.8	m			施工 第0-0010号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	17	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリパイプ管切断工 50mm 加算しない	5	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=31.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切替工事・材料費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリシリン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホドル式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	3	個			N0330200	
PEエルブ【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちエルブ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	3	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分 費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	4.5	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0025号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0026号表	実務必携 P84
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ20mmキャップ 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
表示ヒン取付工 給水管	3	箇所			SYJ0023 施工 第0-0030号表	
埋設シート布設工 アルミ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	4.5	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	31.3	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル付分水栓【VP用】ホドル式 φ 50 × φ 25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0995400	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料)	2	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXバルブソケット φ 50PE(損料)	4	個			N1048400	
SKXソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1026700	
SKX片落ちソケット φ 50PE × φ 50V(損料)	2	個			N1031500	
SKソケット φ 50(損料)	1	個			N1018500	
SKX片落ちエルブ 90° φ 50PE × φ 50V(損料)	2	個			N1056400	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXⅠ継 90° φ 50PE(損料)	2	個			N1050800	
SKXチ-ズ φ 50PE × φ 20PE(損料)	5	個			N1065700	
SKXⅠ継 90° φ 20PE(損料)	5	個			N1050400	
SKX片落ちⅠ継 90° φ 20PE × φ 20V(損料)	5	個			N1055300	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	92	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	27	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	27	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	27	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	7	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し + 締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	31.3	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	31.3	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0037号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 50mm 加算しない	2	箇所			SJ31060 施工 第0-0038号表	実務必携 P193

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 50	15	□			SYJ0020 施工 第0-0017号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	15	□			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手工(離脱防止無) φ 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0040号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止無) φ 50	2	□			SYJ0020 施工 第0-0041号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	1	□			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 20	25	□			SYJ0020 施工 第0-0044号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 20	25	□			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事
工種 第11号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=45.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	9	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=45.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	91	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	27	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	27	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	27	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	17	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	14	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し + 締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	14	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	3	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=45.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	45	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	9	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P86
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 7L有	45	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	45	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

給水管切替工事・材料費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サトル分水栓【HPPE用】ホトル式 φ50×φ20 サトル粉体塗装	2	個			N0330200	
PEホトル 【外面止水形】 φ20	8	個			N0192400	
水道用硬質ホトル塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	3	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	3	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分 費を計上しない	0	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ポリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
ポリレン分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリレン管 50mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ20	16	口			SYJ0018 施工 第0-0025号表	
管布設工(T S 継手工) 設置(1.0) φ20mmキャップ 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
表示ピン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0030号表	
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=16.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	7	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFチース両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFソケット両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年07月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ挿し口付ソトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリパイプ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	3	個				2026年07月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	3	個			N0122700	
仕切弁ボックス φ50 H=600	3	組			N0123200	
SKX片落ちソケット φ50HP×φ50V	2	個			N0300900	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

配水管布設替工事・材料費
HPPE φ 50 (L=16.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXⅡ° Ⅰ° イント° φ 50V	1	個			N0296400	
SKXⅡ° Ⅰ° φ 50HP	2	個			N0303300	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=16.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	35	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	4	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	10	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し + 締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	10	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	2	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 (L=16.8m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ハック杓山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	14.7	m			施工 第0-0010号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	14	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリシリン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ホリシリン管切断工 50mm 加算しない	7	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
仕切弁・ハタライ弁設置(人力)(縦・横型) 設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない	3	基			SJ12510 施工 第0-0015号表	実務必携 P99
仕切弁ホックス設置工 φ 50 H=600	3	箇所			SYJ0010 施工 第0-0016号表	
SK継手工(離脱防止有) φ 50	5	口			SYJ0020 施工 第0-0017号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0018号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

配水管布設替工事・労力費
HPPE φ 50 (L=16.8m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	16	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	14.7	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	0	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第17号表

給水管切替工事・材料費
φ50×φ25 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	3.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サトル分水栓【HPPE用】ホトル式 φ50×φ25 サトル粉体塗装	1	個			N0330300	
PEホトル 【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
PEソケット 【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第18号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ25 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリレン管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	3.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホリ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリレン管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	6	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
埋設シート布設工 7L有	3.5	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	3.5	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	0	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリパイプ 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	9.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル付分水栓【VP用】ホリ式 φ 50 × φ 25 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N0995400	
SKXエルボ 90° φ 25PE(損料)	3	個			N1050500	
SKX片落ちエルボ 90° φ 50PE × φ 50V(損料)	1	個			N1056400	
SKX片落ちサット φ 50PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1029500	
SKXチーフ φ 25PE × φ 25PE(損料)	1	個			N1061700	
SKX片落ちサット φ 25PE × φ 25V	1	個			N0238000	
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 25A 1B JIS型(損料)	3	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第19号表

仮設工事・材料費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハ ^レ ソケット φ 25PE(損料)	6	個			N1048100	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事・労力費

1 式 当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	36	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し + 締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0031号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0032号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	9.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホリシリン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	9.5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ビニル管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P192
SK継手工(離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0017号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第20号表

仮設工事・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0042号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 25	12	口			SYJ0020 施工 第0-0043号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0048号表	実務必携 P193
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓・筐取付け 25mm 加算しない	3	箇所			SJ31060 施工 第0-0049号表	実務必携 P193
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第21号表

配水管切廻し工事・材料費
HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ホリパイプ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年07月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	3	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ホリパイプ管(継手) EF90°ベント両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	7	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFチーフ両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年07月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ホリパイプ管(継手) EFソケット両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年07月号 建設物価P292 積算資料P428
SKXソケット φ 50HP	5	個			N0300700	
SKXインコア φ 50HP	10	個			N0303300	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管切廻し工事・労力費

HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	40	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	13	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	13	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	13	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	11	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	11	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し + 締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	11	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管切廻し工事・労力費

HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ50mm 加算しない	15.7	m			施工 第0-0010号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない	22	箇所			SJ12393 施工 第0-0011号表	実務必携 P86
ホリパイプ管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0012号表	実務必携 P86
ホリパイプ管切断工 50mm 加算しない	12	口			SJ12485 施工 第0-0013号表	実務必携 P97
SK継手工(離脱防止有) φ 50	10	口			SYJ0020 施工 第0-0017号表	
断通水工 φ 150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0018号表	
埋設シート布設工 アルミ有	14	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	15.7	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第22号表

配水管切廻し工事・労力費
HPPE φ 50 2か所 (L=9.0m,5.0m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	8	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第23号表

給水管切替工事・材料費
φ50×φ25・20・13 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	2.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
ホリフレ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホ-ル式 φ50×φ25 サドル粉体塗装	1	個			N0330300	
一体型サドル分水栓【HPPE用】ホ-ル式 φ50×φ20 サドル粉体塗装	2	個			N0330200	
PEエルブ 【外面止水形】 φ25	4	個			N0192500	
PEエルブ 【外面止水形】 φ20	7	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 25mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ホリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事
工種 第23号表

給水管切替工事・材料費
φ 50 × φ 25・20・13 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 13mm JIS K 6743	1	個				2026年07月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ25・20・13 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	6	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	6	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	4	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	5	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	5	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ25・20・13 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ25mm 加算しない	2.5	m			SJ12380 施工 第0-0033号表	実務必携 P86
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリパイプ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0046号表	実務必携 P192
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ホリパイプ管 50mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0024号表	実務必携 P192
PE管継手工 φ25	8	口			SYJ0018 施工 第0-0047号表	
PE管継手工 φ20	15	口			SYJ0018 施工 第0-0025号表	
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0051号表	実務必携 P84

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第24号表

給水管切替工事・労力費
φ50×φ25・20・13 3か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0026号表	実務必携 P84
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) φ13mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0052号表	実務必携 P84
表示ピソ取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0030号表	
埋設シート布設工 7L有	5.5	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	8.5	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第25号表

給水管切廻し工事・材料費
PE φ 20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリェルン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	11.5	m				2026年07月号 建設物価P686 積算資料P833
PEワンタッチ継手用ハット φ 20	4	個			N0199620	
PEエルブ 【外面止水形】 φ 20	13	個			N0192400	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 20 × φ 20V	2	個			N0193100	
PE片落ちエルブ 【外面止水形】 φ 20 × φ 13V	1	個			N0193000	
合計						
1式当り						

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

給水管切廻し工事・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	27	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0002号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	10	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	10	m2			SJ31180 施工 第0-0004号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0005号表	実務必携 P163
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	8	m3			SYJ0001 施工 第0-0006号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し + 締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	8	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P165
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 6.9km以下 良 好 処分費を計上しない	1	m3			SJ31006 施工 第0-0008号表	実務必携 P175

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

給水管切廻し工事・労力費
PE φ 20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ0.13(平0.10)m3 D I D 区 間有り 13.2km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト 塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0009号表	
ホリパイプ管布設工(据付工) 据付(1.0) φ 20mm 加算しない	11.5	m			SJ12380 施工 第0-0023号表	実務必携 P86
PE管継手工 φ 20	31	口			SYJ0018 施工 第0-0025号表	
PE管継手工 φ 13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0050号表	
表示ビーン取付工 給水管	4	箇所			SYJ0023 施工 第0-0030号表	
埋設シート布設工 アルミ有	7.5	m			SYJ0013 施工 第0-0019号表	実務必携 P66
管明示テープ工 縦断貼付	11.5	m			SYJ0024 施工 第0-0020号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0021号表	実務必携 P200

余子155号線改良ほか1件に伴う配水管布設替工事

工種 第26号表

給水管切廻し工事・労力費
PEφ20 4か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						