

工 事 設 計 書

工事番号42号

設計年月日令和8年9月1日

令和 8年度									
東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)									
工事場所	淀江町福井、福頼、西原								
総工事費	円				着 手 期 日	令和 年 月 日			
					完 成 期 日	令和 年 月 日			
工 期	契約日から 令和9年3月19日 まで				種 別	設 計 額	変更設計額	元 請 負 額	請 負 額
予 算 費 目	款	資本的支出	項	建設改良費	工 事 価 格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総 工 事 費				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

< 理 由 >

< 概 要 >

①配水管布設工事 HPPE φ 150 L=308m (改・単)
②配水管布設替工事 HPPE φ 150 L=119m (改・単)
②給水管切替工事 φ 150×φ 20 1か所 (改・単)
②ビニール管処分 1式 (資)
②配水管切替工事 HPPE φ 75 1か所 (改・単)
③配水管布設替工事 HPPE φ 150 L=106m (改・単)
③給水管切替工事 φ 150×φ 20 2か所 (改・単)
③配水管切替工事 HPPE φ 100 1か所 (改・単)

< 備 考 >

除却 S61-125 VP φ 75 L=94m
H8-138 VP φ 100 L=8.6m
H9-135 VP φ 100 L=149m
H10-103 VP φ 150 L=2.3m
H16-158 HPPE φ 150(導水管) L=67m除却 L=59m配水管に変更

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設工事 HPPE φ 150 L=308m	1	式				
①配水管布設工事・材料費 HPPE φ 150 L=308.3m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設工事・労力費 HPPE φ 150 L=308.3m	1	式			工種 第2号表	
①配水管布設工事・労力費（夜間） HPPE φ 150 L=308.3m	1	式			工種 第3号表	【夜間】
②配水管布設替工事 HPPE φ 150 L=119m	1	式				
②配水管布設替工事・材料費 HPPE φ 150 L=120.6m	1	式			工種 第4号表	
②配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 150 L=120.6m	1	式			工種 第5号表	
②給水管切替工事 φ 150×φ 20 1か所	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事・材料費 φ150×φ20 1か所	1	式			工種 第6号表	
②給水管切替工事・労力費 φ150×φ20 1か所	1	式			工種 第7号表	
②ビニール管処分 1式	1	式				
②ビニール管処分・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
②配水管切替工事 HPPE φ75 1か所	1	式				
②配水管切替工事・材料費 HPPE φ75 1か所 (1.7m)	1	式			工種 第9号表	
②配水管切替工事・労力費 HPPE φ75 1か所 (1.7m)	1	式			工種 第10号表	
③配水管布設替工事 HPPE φ150 L=106m	1	式				
③配水管布設替工事・材料費 HPPE φ150 L=106.3m	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
③配水管布設替工事・労力費 HPPE φ 150 L=106.3m	1	式			工種 第12号表	
③給水管切替工事 φ 150×φ 20 2か所	1	式				
③給水管切替工事・材料費 φ 150×φ 20 2か所	1	式			工種 第13号表	
③給水管切替工事・労力費 φ 150×φ 20 2か所	1	式			工種 第14号表	
③配水管切替工事 HPPE φ 100 1か所	1	式				
③配水管切替工事・材料費 HPPE φ 100 1か所 (8.1m)	1	式			工種 第15号表	
③配水管切替工事・労力費 HPPE φ 100 1か所 (8.1m)	1	式			工種 第16号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工 φ 150	1	式				
①通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	370	m			SYJ0015 施工 第0-0125号表	
②通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	107	m			SYJ0015 施工 第0-0126号表	
③通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む) φ 150～250	99	m			SYJ0015 施工 第0-0127号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費 (率計上)	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第1号表

①配水管布設工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径150mm 外径180.0mm 厚16.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	60	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	5	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	5	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径150mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 150 H=700	1	組			N0125400	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PPジョイント φ 150 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324900	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第1号表

①配水管布設工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 150× φ 50 クリップ 含	1	組			N0330000	
タクトイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
離脱防止金具(押輪) タクトイル鋳鉄管用 K形用 全周タイプ 呼び径150mm	4	組				2026年08月号 建設物価P288 積算資料P424
タクトイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 二受T字管 呼び径150 ×150mm 水道用 I 類異形管 JIS G 5527, JWWA G 114	1	個				2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P111
鋳鉄管用異種管継手 【K形】 φ 150 FCD・内面粉体塗装	1	個			N0321900	
防食キャップ M20	24	個			N0170500	
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第2号表

①配水管布設工事・労力費

HPPE φ 150 L=308.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	777	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	656	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30	92	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	11	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	93	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン RCC-40	87	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	459	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	93	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第2号表

①配水管布設工事・労力費

HPPE φ 150 L=308.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	105	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 50mm アスファルト合材 再生密粒 度アスコン (2 0) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	16	m2			SP410260 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 50mm アスファルト合材 再生密粒 度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	165	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	249	m2			SP410261 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコ ン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	29	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	152	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	56	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ) 埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	56	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第2号表

①配水管布設工事・労力費

HPPE φ150 L=308.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR≧12	45	m3			SJ31012 施工 第0-0130号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 DID区間無し 7.4km 良好処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	101	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 DID区間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	55	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ150mm 加算しない	305.4	m			施工 第0-0026号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ150mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ150mm 1口 加算しない	72	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ポリエチレン管切断工 150mm 加算しない	10	口			SJ12485 施工 第0-0029号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 φ75〜150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第2号表

①配水管布設工事・労力費
HPPE φ 150 L=308.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ホリエレン管(メニカル継手) 設置(1.0) Φ150mm 加算しない	7	口			SJ12395 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ホリビツグ洗管工(φ150) 351～400m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0034号表	
埋設シート布設工 アルミ有	305	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	305	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 15cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	96	m			S821210 施工 第0-0041号表	土木コスト情報／土木施工単価
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 30cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	1.2	m			S821210 施工 第0-0042号表	土木コスト情報／土木施工単価
区画線設置 昼間施工 溶融式手動 実線 45cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有 量15～18% 白 アスファルト舗装	22.8	m			S821210 施工 第0-0043号表	土木コスト情報／土木施工単価
交通誘導警備員B	48	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第2号表

①配水管布設工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第3号表

①配水管布設工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込 バックホ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	4	m2			SJ31118 施工 第0-0044号表	実務必携 P169 【夜間】
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0046号表	実務必携 P171 【夜間】
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	3	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0048号表	実務必携 P171 【夜間】
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物 の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計 上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0049号表	実務必携 P181 【夜間】
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3	3	m3			SJ31014 施工 第0-0052号表	実務必携 P161 【夜間】
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第7号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4 【夜間】
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山 土 CBR≧12	4	m3			SJ31012 施工 第0-0053号表	実務必携 P163 【夜間】
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	1.2	m			SJ12070 施工 第0-0055号表	実務必携 P51 【夜間】
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 離脱防止継手を使用しない 特殊押輪を使用す る 30%割増 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない	4	口			SJ12090 施工 第0-0057号表	実務必携 P52 【夜間】

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第3号表

①配水管布設工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管切断工(パイプ切削切断機使用) K形 Φ150mm	2	口			SYJ0006 施工 第0-0058号表	実務必携 P89 【夜間】
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ150mm 加算しない	1.9	m			施工 第0-0059号表	実務必携 P84 【夜間】
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ150mm 1口 加算しない	5	箇所			SJ12393 施工 第0-0060号表	実務必携 P84 【夜間】
ポリエチレン管切断工 150mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0061号表	実務必携 P95 【夜間】
ポリエチレンスリーブ被覆工 据付(1.0) Φ150mm以下 計算による算出 単価を自動計上 加算しない	1.2	m			SYJ0012 施工 第0-0062号表	実務必携 P60 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ無	1.2	m			SYJ0013 施工 第0-0063号表	実務必携 P64 【夜間】
埋設シート布設工 アルミ有	1.9	m			SYJ0013 施工 第0-0064号表	実務必携 P64 【夜間】
管明示テープ工 縦断貼付	1.9	m			SYJ0024 施工 第0-0065号表	【夜間】
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0066号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) 【夜間】

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第3号表

①配水管布設工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ 150 L=308.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	3	人			SJ11260 施工 第0-0129号表	実務必携 P198 【夜間】
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第4号表

②配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=120.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径150mm 外径180.0mm 厚16.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	22	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	9	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	13	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチース 両受 呼び径150×75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径150mm PTC B 22	2	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 150 H=600	2	組			N0125300	
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	2	個			N0122300	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	3	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PPジョイント φ 150 FCD・内面粉体塗装	3	組			N0324900	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第4号表

②配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=120.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 150×φ 50 グリップ 含	1	組			N0330000	
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 150×φ 50 グリップ 含 (損料)	1	組			N0993700	
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第5号表

②配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 150 L=120.6m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	266	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	354	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	57	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	34	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整碎石 M - 3 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	7	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	255	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	58	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	41	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第5号表

②配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=120.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	145	m2			SP410261 第4号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-8
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 40mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	94	m2			SP410260 第5号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	15	m2			SP410260 第8号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホ掘削積込 バックホ山0.13(平0.10)m3	94	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	74	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	74	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR ≥ 1 2	8	m3			SJ31012 施工 第0-0130号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	20	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第5号表

②配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=120.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	28	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ150mm 加算しない	118.6	m			施工 第0-0026号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ150mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ150mm 1口 加算しない	58	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ポリエチレン管切断工 150mm 加算しない	18	口			SJ12485 施工 第0-0029号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=600	2	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ150mm 加算しない	7	口			SJ12395 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ポリビニル洗管工(φ150) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0069号表	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第5号表

②配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=120.6m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋設シート布設工 アルミ有	119	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	119	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	7.5	m			SYJ0005 施工 第0-0070号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0073号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	38	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第6号表

②給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 150× φ 20 サドル粉体塗装	1	個			N0331000	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	1	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20× φ 20V	1	個			N0193100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用サドル付分水栓 ボール式(A)〈JWWA B 117〉 硬質塩化ビニル管・鋼管用 呼び径75×20	1	個				2026年08月号 積算資料電子版P156
SKX分止水栓用ソケット φ 20PE(損料)	1	個			N1085900	
SKXエルボ 90° φ 20PE(損料)	4	個			N1050400	
分水栓用キャップ φ 20	1	個			N0188100	
SKXハドルブソケット φ 20PE(損料)	2	個			N1048000	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第6号表

②給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ 150× φ 20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
青銅製バルブ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
SKXソケット φ 20PE (損料)	1	個			N1026300	
SKX片落ちエルボ 90° φ 20PE× φ 20V (損料)	1	個			N1055300	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	43.5	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第7号表

②給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	12	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン RCC-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-30	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	2	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第7号表

②給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	2	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	1	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 150mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P190
PE管継手工 φ20	4	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニル管 75mm 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0078号表	実務必携 P190
SK継手工(離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0079号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0080号表	実務必携 P191
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	43.5	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P84

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第7号表

②給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 1か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
分止水栓用ソケット継手工 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ20mm 割増無し 加算しない	1	口			SYJ0019 施工 第0-0082号表	実務必携 P66
分水栓閉栓工 φ20	1	箇所			SYJ0014 施工 第0-0083号表	
SK継手外し工(2)30% (離脱防止有) φ20	12	口			SYJ0020 施工 第0-0084号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 20mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0085号表	実務必携 P191
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	43.5	m			SJ12380 施工 第0-0086号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
表示ビン取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0087号表	
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第7号表

②給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ150×φ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第8号表

②ビニール管処分・労力費
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管切断工(撤去管) Φ100mm	20	口			施工 第0-0088号表	実務必携 P104
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み(撤去管) Φ100mm 割増無し	120.4	m			施工 第0-0089号表	実務必携 P106
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 2t積 2t吊 10.6km 0.426t/回	1	回			SYJ0038 施工 第0-0090号表	実務必携 P28
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第9号表

②配水管切替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 1か所(1.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径75mm 外径90.0mm 厚8.2mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフツシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 75 H=600	1	組			N0123900	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PVジョイント【インコアなし】 φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0328500	
VPジョイント曲管ショート φ 75×45° 内外面粉体塗装・離脱防止付	2	組			N0147300	
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP:JIS K 6742) 呼び径75mm×外径89mm×肉厚5.9mm 2156g/m 4m/本	1.4	m				2026年08月号 建設物価P691 積算資料P815

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第9号表

②配水管切替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 75 1か所(1.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区) 工種 第10号表 ②配水管切替工事・労力費 HPPE φ75 1か所(1.7m) 1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0005号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	2	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホー山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第10号表

②配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ75 1か所(1.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m ³ D I D 区 間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) φ75mm 加算しない	0.5	m			施工 第0-0092号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 2口(標準) 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0093号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) φ75mm 1口 加算しない	1	箇所			SJ12393 施工 第0-0094号表	実務必携 P84
ポリエチレン管切断工 75mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0095号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0096号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 φ75〜150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ75mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0097号表	実務必携 P84
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) φ75mm 加算しない	5	口			SJ12395 施工 第0-0098号表	実務必携 P84

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第10号表

②配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 75 1か所(1.7m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm 割増無し 加算しない	1.4	m			SJ12340 施工 第0-0099号表	実務必携 P82
埋設シート布設工 アルミ有	2.3	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	2.3	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第11号表

③配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径150mm 外径180.0mm 厚16.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	19	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF11 1/4° ベント 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	6	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 片受 呼び径150×150mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 両受 呼び径150×75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 両受 呼び径150×100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第11号表

③配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径150mm PTC B 22	2	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 150 H=600	1	組			N0125300	
仕切弁ボックス φ 150 H=800	1	組			N0125500	
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	2	個			N0122700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径150mm JWWA K 145, PTC K 13	4	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PVジョイント【インコアなし】 φ 150 FCD・内面粉体塗装	2	組			N0328700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン挿し口付ソフトシル仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 75 H=600	1	組			N0123900	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第11号表

③配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PVジョイント【インコアなし】 φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0328500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 100mm JIS K 6743	1	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 75mm JIS K 6743	3	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
鋳鉄管帽【HPPE用】 φ 150× φ 50 グリップ 含 (損料)	2	組			N0993700	
サドル付分水栓【VP用】ボール式 φ 75× φ 50 サドル粉体塗装(損料)	1	個			N1000100	
SKX分止水栓用ソケット φ 50PE(損料)	1	個			N1086300	
SKXエルボ°90° φ 50PE(損料)	4	個			N1050800	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第11号表

③配水管布設替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXハブソケット φ 50PE(損料)	3	個			N1048400	
青銅製ハブ (損料) ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年07月号 建設物価P699 積算資料P836
仕切弁鉄蓋2号 歩道型(損料)	1	個			N0960600	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2.4	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

HPPE φ 150 L=106.3m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	325	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	245	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	78	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	76	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
不陸整正工 1.8m未満 0cm	167	m2			SYJ0029 SYJ0030 施工 第0-0009号表	実務必携 P174
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	78	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	167	m2			SP410260 第9号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-2-2
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	70	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	3	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	50	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	50	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	22	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	27	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ150mm 加算しない	104.4	m			施工 第0-0026号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ150mm 2口(標準) 加算しない	4	箇所			SJ12393 施工 第0-0027号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ150mm 1口 加算しない	48	箇所			SJ12393 施工 第0-0028号表	実務必携 P84
ポリエチレン管切断工 150mm 加算しない	14	口			SJ12485 施工 第0-0029号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ150mm クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	2	基			SJ12490 施工 第0-0030号表	実務必携 P96

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=800	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0100号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ 150mm 加算しない	3	口			SJ12395 施工 第0-0033号表	実務必携 P84
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ 150mm 加算しない	2	口			SJ12395 施工 第0-0101号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ 75mm 加算しない	1.5	m			施工 第0-0092号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ 75mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0093号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ 75mm 1口 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0094号表	実務必携 P84
ポリエチレン管切断工 75mm 加算しない	1	口			SJ12485 施工 第0-0095号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ 100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増 無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0096号表	実務必携 P96

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ボックス設置工 φ 75～150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0097号表	実務必携 P84
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0098号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	1	口			SJ12350 施工 第0-0102号表	実務必携 P82
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ75mm 割増無し 加算しない	3	口			SJ12350 施工 第0-0103号表	実務必携 P82
サドル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ビニール管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0104号表	実務必携 P190
SK継手工(離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0105号表	
SKバルブソケット継手工(離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0106号表	
止水栓取付け歩掛 据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0107号表	実務必携 P191

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	2.4	m			SJ12380 施工 第0-0108号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(メカニカル継手) 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) Φ150mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0109号表	実務必携 P84
ポリフル分水栓建込み歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) ポリフル管 75mm 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0110号表	実務必携 P190
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0111号表	
SKバルブソケット継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ 50	1	口			SYJ0021 施工 第0-0112号表	
止水栓取付け歩掛 撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない	1	箇所			SJ31060 施工 第0-0113号表	実務必携 P191
ポリエチレン管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ50mm 加算しない	2.4	m			SJ12380 施工 第0-0114号表	実務必携 P84
ポリビニル洗管工(φ 150) 51～100m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0115号表	
埋設シート布設工 アルミ有	105	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第12号表

③配水管布設替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 150 L=106.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示テープ工 縦断貼付	105	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
簡易土留工(型枠合板損料、鋼管損料含む) 両側自立	5.2	m			SYJ0005 施工 第0-0070号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 2日 1現場 排水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0073号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
区画線設置 昼間施工 溶解式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約なし 重複施工ロス分を単価数量へ考慮しない 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	22.2	m			S821210 施工 第0-0116号表	土木コスト情報／土木施工単価
区画線設置 昼間施工 溶解式手動 実線 30cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	3	m			S821210 施工 第0-0042号表	土木コスト情報／土木施工単価
区画線設置 昼間施工 溶解式手動 実線 45cm 時間的制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	2.5	m			S821210 施工 第0-0043号表	土木コスト情報／土木施工単価
交通誘導警備員B	28	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第13号表

③給水管切替工事・材料費
φ 150×φ 20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型サドル分水栓【HPPE用】ボール式 φ 150×φ 20 サドル粉体塗装	2	個			N0331000	
PEエルボ【外面止水形】 φ 20	2	個			N0192400	
PE片落ちエルボ【外面止水形】 φ 20×φ 20V	2	個			N0193100	
ポリエチレン管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	1.7	m				2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 TS キャップ 20mm JIS K 6743	2	個				2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第14号表

③給水管切替工事・労力費
φ150×φ20 2か所

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホーによる舗装版直接掘削・積込 バックホー山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M-30	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン RCC-40	1	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (13)	1	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
小型バックホー掘削積込 バックホー山0.13(平0.10)m3	1	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホー) 埋戻し+締固め バックホー山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	1	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第14号表

③給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ 150×φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良 好 処分費を 計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区 間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
サトル分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ポリエチレン管 150mm 20mm 加算しない	2	箇所			SJ31050 施工 第0-0076号表	実務必携 P190
PE管継手工 φ 20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0077号表	
ポリエチレン管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	1.7	m			SJ12380 施工 第0-0081号表	実務必携 P84
管布設工(T S継手工) 設置(1.0) Φ20mm 割増無し 加算しない	2	口			SJ12350 施工 第0-0117号表	実務必携 P82
埋設シート布設工 アルミ有	1.7	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	1.7	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
表示ビーン取付工 給水管	2	箇所			SYJ0023 施工 第0-0087号表	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第14号表

③給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ 150× φ 20 2か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区) 工種 第15号表 ③配水管切替工事・材料費 HPPE φ100 1か所(8.1m) 1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道配水用ポリエチレン管(直管) EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144, PTC K 03	1	本				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF22 1/2° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF45° ベント 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径100mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFチラス 両受 呼び径100×75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径100mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ100 H=600	1	組			N0124600	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区) 工種 第15号表 ③配水管切替工事・材料費 HPPE φ 100 1か所(8.1m) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁ブロック2号 25-50K	1	個			N0127500	H=50
仕切弁鉄蓋2号 歩道型	1	個			N0122300	
PVジョイント【インコアなし】 φ 100 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0328600	
VPジョイント曲管ショート φ 100×45° 内外面粉体塗装・離脱防止付	2	組			N0147700	
硬質ポリ塩化ビニル管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（HIVP:JIS K 6742）呼び径100mm×外径114mm×肉厚7.1mm 3338g/m 4m/本	2.2	m				2026年08月号 建設物価P691 積算資料P815
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 片受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429
水道配水用ポリエチレン管(継手) EF90° ベント 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	1	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ポリエチレン挿し口付ワトシール仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ポリエチレン挿し口 呼び径75mm PTC B 22	1	個				2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438
仕切弁ボックス φ 75 H=600	1	組			N0123900	

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第15号表

③配水管切替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 100 1か所(8.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪タイプ(車道型)	1	個			N0122700	
水道配水用ポリエチレン管(継手) EFソケット 両受 呼び径75mm JWWA K 145, PTC K 13	2	個				2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428
PVジョイント【インコアなし】 φ 75 FCD・内面粉体塗装	1	組			N0328500	
合計						
1式当り						

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第16号表

③配水管切替工事・労力費

HPPE φ 100 1か所(8.1m)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-3-3-1
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)	10	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0003号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 M - 3 0	5	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	4	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0007号表	実務必携 P171
路盤工 1.8m未満 下層路盤 20cm 再生クラッシャーラン R C C - 4 0	2	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0008号表	実務必携 P171
舗装工(人力施工) 歩道 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	4	m2			SJ31180 施工 第0-0010号表	実務必携 P181
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 標準 アスファルト混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン (1 3)	5	m2			SJ31180 施工 第0-0013号表	実務必携 P181
小型バックホウ掘削積込 バックホウ山0.13(平0.10)m3	6	m3			SJ31014 施工 第0-0014号表	実務必携 P161

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第16号表

③配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 1か所 (8.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第6号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) II-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)	4	m3			SYJ0001 施工 第0-0015号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない	4	m3			SJ31012 施工 第0-0018号表	実務必携 P163
管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホ) 埋戻し+締固め バックホ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 山土 CBR ≥ 1 2	1	m3			SJ31012 施工 第0-0130号表	実務必携 P163
発生土処理 ダンプトラック2t 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 7.4km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0021号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型バックホ山0.13(平0.10)m3 D I D区間有り 18.2km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0024号表	
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 加算しない	6.9	m			施工 第0-0118号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0119号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ100mm 1口 加算しない	6	箇所			SJ12393 施工 第0-0120号表	実務必携 P84

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第16号表

③配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ100 1か所(8.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 100mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0121号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0096号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 φ75～150 H=650	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0132号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ100mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0122号表	実務必携 P84
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ100mm 加算しない	5	口			SJ12395 施工 第0-0123号表	実務必携 P84
硬質塩化ビニール管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ100mm 割増無し 加算しない	2.2	m			SJ12340 施工 第0-0124号表	実務必携 P82
ポリエチレン管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ75mm 加算しない	1.9	m			施工 第0-0092号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 2口(標準) 加算しない	2	箇所			SJ12393 施工 第0-0093号表	実務必携 P84
ポリエチレン管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ75mm 1口 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0094号表	実務必携 P84

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第16号表

③配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 1か所 (8.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管切断工 75mm 加算しない	2	口			SJ12485 施工 第0-0095号表	実務必携 P95
铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 クレーン付トラック4〜4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0096号表	実務必携 P96
仕切弁ボックス設置工 φ75〜150 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0032号表	
ポリエチレン管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0097号表	実務必携 P84
ビニール管(メカニカル継手) 設置(1.0) Φ75mm 加算しない	1	口			SJ12395 施工 第0-0098号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 アルミ有	11	m			SYJ0013 施工 第0-0039号表	実務必携 P64
管明示テープ工 縦断貼付	11	m			SYJ0024 施工 第0-0040号表	
交通誘導警備員B	5	人			SJ11260 施工 第0-0128号表	実務必携 P198

東部配水区再編事業配水管布設工事(福井工区)

工種 第16号表

③配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 100 1か所 (8.1m)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						