

# 工 事 設 計 書

工事番号44号

設計年月日令和 8 年 9 月 1 日

|                             |                          |        |   |         |         |          |       |         |       |
|-----------------------------|--------------------------|--------|---|---------|---------|----------|-------|---------|-------|
| 令和 8 年度                     |                          |        |   |         |         |          |       |         |       |
| 県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事 |                          |        |   |         |         |          |       |         |       |
| 工事場所                        | 米子市東福原六丁目                |        |   |         |         |          |       |         |       |
| 総工事費                        | 円                        |        |   |         | 着手期日    | 令和 年 月 日 |       |         |       |
|                             |                          |        |   |         | 完成期日    | 令和 年 月 日 |       |         |       |
| 工期                          | 契約日から<br>令和9年3月19日<br>まで |        |   |         | 種 別     | 設 計 額    | 変更設計額 | 元 請 負 額 | 請 負 額 |
| 予算費目                        | 款                        | 資本的支出  | 項 | 建設改良費   | 工 事 価 格 |          |       |         |       |
|                             | 目                        | 改良費    | 節 | 配水設備費   | 消費税相当額  |          |       |         |       |
|                             | 款                        | 水道事業費用 | 項 | 営業費用    | 総 工 事 費 |          |       |         |       |
|                             | 目                        | 資産減耗費  | 節 | 固定資産除却費 |         |          |       |         |       |
|                             | 款                        |        | 項 |         |         |          |       |         |       |
|                             | 目                        |        | 節 |         |         |          |       |         |       |
|                             | 款                        |        | 項 |         |         |          |       |         |       |
|                             | 目                        |        | 節 |         |         |          |       |         |       |

< 理 由 >

< 概 要 >

|            |                    |        |         |
|------------|--------------------|--------|---------|
| 配水管布設替工事   | GXDIP φ 100        | L=207m | (改・負・減) |
| 配水管切替工事    | HPPE φ 100         | 1か所    | (改・負・減) |
| 配水管切替工事    | HPPE φ 50          | 2か所    | (改・負・減) |
| 給水管切替工事    | φ 100 × φ 50・25・20 | 9か所    | (改・負)   |
| 消火栓移設工事(新) | φ 75(H-658)        | 1基     | (改・負)   |
| 鋳鉄管処分      |                    | 1式     | (資・雑)   |

< 備 考 >

|                 |                 |                              |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 除却              |                 |                              |
| NSDIP φ 100     | L=59.1m(H17-28) | NSDIP φ 100 L=171.4m(H18-50) |
| HPPE φ 100      | L=5.4m(R5-52)   | HPPE φ 50 L=3.5m(R6-54)      |
| VP φ 50         | L=4.0m(H13-30)  |                              |
| 消火栓 φ 75(H-658) | 1基(H17-28)      |                              |

## 経費計算条件

| 項 目                 | 内 容                | 摘 要 |
|---------------------|--------------------|-----|
| 工種区分                | 開削工事および小口径推進工事等    |     |
| 施工地域区分              | 一般交通影響あり（２）        |     |
| 現場環境改善費の計上          | 計上しない              |     |
| 週休2日実施の補正           | 現場閉所〔通期〕＜R6＞       |     |
| 積雪寒冷地域補正            | 補正しない              |     |
| 熱中症対策に係る費用の補正       | 補正しない              |     |
| 前払金支出割合区分           | 35%を超え 40%以下（1.00） |     |
| 契約保証補正の有無           | 金銭的保証を必要とする（0.04）  |     |
| 契約保証費の別途計上          | 一般管理費に含める          |     |
| 工事価格の端数処理           | 万円まるめ（一般管理費から減額する） |     |
| 消費税率の選択             | 10%                |     |
| 消費税増税の経過措置前の対応      | 対応は不要              |     |
| 工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 | 計上しない              |     |
|                     |                    |     |
|                     |                    |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                   | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号  | 基 準 |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------|-----|
| 本工事費                                    |     |    |     |     |         |     |
| 配水管布設替工事<br>GXDIP φ100 L=207m           | 1   | 式  |     |     |         |     |
| 配水管布設替工事・材料費<br>GXDIP φ100 L=208.6m     | 1   | 式  |     |     | 工種 第1号表 |     |
| 配水管布設替工事・労力費<br>GXDIP φ100 L=208.6m     | 1   | 式  |     |     | 工種 第2号表 |     |
| 配水管布設替工事・労力費（夜間）<br>GXDIP φ100 L=208.6m | 1   | 式  |     |     | 工種 第3号表 |     |
| 配水管切替工事<br>HPPE φ100 1か所                | 1   | 式  |     |     |         |     |
| 配水管切替工事・材料費<br>HPPE φ100 1か所(5.4m)      | 1   | 式  |     |     | 工種 第4号表 |     |
| 配水管切替工事・労力費<br>HPPE φ100 1か所(5.4m)      | 1   | 式  |     |     | 工種 第5号表 |     |
| 配水管切替工事・労力費（夜間）<br>HPPE φ100 1か所(5.4m)  | 1   | 式  |     |     | 工種 第6号表 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| 配水管切替工事<br>HPPE φ 50 2か所                      | 1   | 式  |     |     |          |     |
| 配水管切替工事・材料費<br>HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)       | 1   | 式  |     |     | 工種 第7号表  |     |
| 配水管切替工事・労力費<br>HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)       | 1   | 式  |     |     | 工種 第8号表  |     |
| 配水管切替工事・労力費(夜間)<br>HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)   | 1   | 式  |     |     | 工種 第9号表  |     |
| 給水管切替工事<br>φ 100 × φ 50 ・ 25 ・ 20 9か所         | 1   | 式  |     |     |          |     |
| 給水管切替工事・材料費<br>φ 100 × φ 50 ・ 25 ・ 20 9か所     | 1   | 式  |     |     | 工種 第10号表 |     |
| 給水管切替工事・労力費<br>φ 100 × φ 50 ・ 25 ・ 20 9か所     | 1   | 式  |     |     | 工種 第11号表 |     |
| 給水管切替工事・労力費(夜間)<br>φ 100 × φ 50 ・ 25 ・ 20 9か所 | 1   | 式  |     |     | 工種 第12号表 |     |
| 消火栓移設工事(新)<br>φ 75(H-658) 1基                  | 1   | 式  |     |     |          |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準 |
|---------------------------------------|-------|----|-----|-----|-------------------------|-----|
| 消火栓移設工事(新)・材料費<br>φ 75(H-658) 1基      | 1     | 式  |     |     | 工種 第13号表                |     |
| 消火栓移設工事(新)・労力費(夜間)<br>φ 75(H-658) 1基  | 1     | 式  |     |     | 工種 第14号表                |     |
| 鋳鉄管処分<br>1式                           | 1     | 式  |     |     |                         |     |
| 鋳鉄管処分・労力費<br>1式                       | 1     | 式  |     |     | 工種 第15号表                |     |
| 鋳鉄管処分・労力費(夜間)<br>1式                   | 1     | 式  |     |     | 工種 第16号表                |     |
| 直接工事費計                                | 1     | 式  |     |     |                         |     |
| 共通仮設費                                 | 1     | 式  |     |     |                         |     |
| 配水管布設替工事・通水試験工<br>NSDIP φ 100 L=207m  | 1     | 式  |     |     |                         |     |
| 通水試験工 φ 800以下に適用(雑材料含む)<br>φ 75 ~ 100 | 203.8 | m  |     |     | SYJ0015<br>施工 第0-0101号表 |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 技術管理費計                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費（率計上）            | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税相当額                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事費計                  | 1   | 式  |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------------------------|
| 耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管)<br>内面珪酸樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径100mm×長4m JWWA G 120 | 51  | 本  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P285 積算資料P421 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121           | 3   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>両受曲管 45° 呼び径100mm JWWA G 121         | 1   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>両受短管 呼び径100mm JWWA G 121             | 2   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>二受T字管 呼び径100×100mm JWWA G 121        | 1   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>切管エット P-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121  | 1   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>切管エット G-Linkセット 呼び径100mm JWWA G 121  | 8   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>ライク 呼び径100mm JWWA G 121              | 7   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>接合部品 呼び径100mm JWWA G 121             | 5   | 個  |     |     |        | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費

GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-------------------------------|
| 耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁<br>GX形ソットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 受口・挿し口 呼び径100mm JWWA B 120準拠品,JDPA G 1049準拠品 | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438   |
| 耐震管路用ダクタイル鋳鉄管継手付き弁<br>GX形ソットシル仕切弁 10K(内ねじ) FCD 内面粉体塗装・外面耐食塗装 両受口 呼び径100mm JWWA B 120,JDPA G 1049          | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438   |
| 仕切弁鉄蓋2号<br>歩道型                                                                                            | 2   | 個  |     |     | N0122300 |                               |
| 仕切弁ボックス<br>φ100 H=600                                                                                     | 2   | 組  |     |     | N0124600 |                               |
| ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>曲管 90° 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114                                | 2   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>曲管 22 1/2° 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114                            | 2   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114                                   | 4   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110 |
| K形特殊押輪【ゴム輪・ボルト・ナット共】<br>φ100【3DKN】                                                                        | 12  | 組  |     |     | N0006000 |                               |
| 鋳鉄管帽 K形【接合材含】<br>φ100×φ50                                                                                 | 1   | 組  |     |     | N0172600 |                               |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事・材料費  
GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                         |
|----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------------------|
| 鑄鉄管帽 K形【接合材含】<br>φ 100 × φ 50(損料)            | 2   | 組  |     |     | N0990800 |                             |
| ホリェレン管<br>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762   | 2.2 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833 |
| SKX片落ちソケット<br>φ 50PE × φ 50V(損料)             | 1   | 個  |     |     | N1031500 |                             |
| SKXエルブ° 90 °<br>φ 50PE(損料)                   | 2   | 個  |     |     | N1050800 |                             |
| SKXエルブ° ソケット<br>φ 50PE(損料)                   | 3   | 個  |     |     | N1048400 |                             |
| 青銅製エルブ°<br>ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型(損料) | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P699 積算資料P836 |
| 仕切弁鉄蓋2号<br>歩道型(損料)                           | 1   | 個  |     |     | N0960600 |                             |
| 合計                                           |     |    |     |     |          |                             |
| 1式当り                                         |     |    |     |     |          |                             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事・労力費  
GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 発生土処理 ダンプトラック2t<br>小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上) | 5   | m3 |     |     | SJ31006<br>施工 第0-0001号表 | 実務必携 P173 |
| 再資源材処分費<br>AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊       | 1   | t  |     |     | SYJ0004<br>施工 第0-0002号表 |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
| 合計                                                                                                   |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                                                                                 |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下                                    | 427 | m  |     |     | SP430510<br>第1号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) | 10  | m2 |     |     | SJ31118<br>施工 第0-0003号表         | 実務必携 P167             |
| 小型バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3                                     | 110 | m3 |     |     | SJ31014<br>施工 第0-0004号表         | 実務必携 P161             |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                                       | 5   | m3 |     |     | SP210030<br>第2号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 |
| 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)<br>埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない           | 109 | m3 |     |     | SJ31012<br>施工 第0-0005号表         | 実務必携 P163             |
| 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)<br>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)                | 109 | m3 |     |     | SYJ0001<br>施工 第0-0006号表         |                       |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 5cm 砂                                               | 165 | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0007号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 13cm クラッシャーラン C - 3 0                               | 165 | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0008号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                         | 7   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0035号表 | 実務必携 P169             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=208.6m

| 名 称 ・ 規 格                                                      | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                        |
|----------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整碎石 M - 3 0                         | 7     | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0102号表 | 実務必携 P169                  |
| 開削水替工<br>作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排水処理費を計上しない                     | 1     | 式  |     |     | S6F25<br>施工 第0-0010号表           | 下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) |
| 吊込み据付(機械力)<br>据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない | 207.7 | m  |     |     | SJ12070<br>施工 第0-0011号表         | 実務必携 P51                   |
| ホースレスリフ 被覆工<br>据付(1.0) φ100mm以下 加算しない                          | 207.7 | m  |     |     | SYJ0012<br>施工 第0-0012号表         | 実務必携 P60                   |
| 埋設シート布設工<br>7mm無                                               | 208.6 | m  |     |     | SYJ0013<br>施工 第0-0013号表         | 実務必携 P64                   |
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm 直管の接合 加算しない                          | 50    | □  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0014号表         | 実務必携 P56                   |
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない                         | 5     | □  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0015号表         | 実務必携 P56                   |
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm P-Linkの切管部への接合 加算しない                 | 1     | □  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0016号表         | 実務必携 P56                   |
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm P-Linkを用いた直管の接合 加算しない                | 1     | □  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0017号表         | 実務必携 P56                   |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=208.6m

| 名 称 ・ 規 格                                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|----------|
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない                                 | 8   | □  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0018号表 | 実務必携 P56 |
| 鋳鉄管切断工(Ⅱ°Ⅰ° 切削切断機使用)<br>GX形 φ100mm                                               | 11  | □  |     |     | SYJ0006<br>施工 第0-0019号表 | 実務必携 P89 |
| 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)<br>設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない  | 2   | 基  |     |     | SJ12490<br>施工 第0-0020号表 | 実務必携 P96 |
| 仕切弁ボックス設置工<br>φ75～150 H=600                                                      | 2   | 箇所 |     |     | SYJ0010<br>施工 第0-0021号表 |          |
| メカニカル継手<br>設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない             | 13  | □  |     |     | SJ12090<br>施工 第0-0022号表 | 実務必携 P52 |
| メカニカル継手<br>撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない | 2   | □  |     |     | SJ12090<br>施工 第0-0023号表 | 実務必携 P52 |
| ホリゾン管布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ50mm 加算しない                                             | 2.2 | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0024号表 | 実務必携 P84 |
| ホリゾン管布設工(据付工)<br>撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) φ50mm 加算しない                                | 2.2 | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0025号表 | 実務必携 P84 |
| SK継手工(離脱防止有)<br>φ50                                                              | 6   | □  |     |     | SYJ0020<br>施工 第0-0026号表 |          |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

GXDIP φ 100 L=208.6m

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|-----------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| SK継手外し工(1)40% (離脱防止有)<br>φ 50                       | 6   | □  |     |     | SYJ0020<br>施工 第0-0027号表 |           |
| SKﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｹｯﾄ継手工(離脱防止有)<br>φ 50                     | 1   | □  |     |     | SYJ0021<br>施工 第0-0028号表 |           |
| SKﾊﾞﾙﾌﾞ ﾎﾞｹｯﾄ継手外し工(1)40% (離脱防止有)<br>φ 50            | 1   | □  |     |     | SYJ0021<br>施工 第0-0029号表 |           |
| 止水栓取付け歩掛<br>据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない             | 1   | 箇所 |     |     | SJ31060<br>施工 第0-0030号表 | 実務必携 P191 |
| 止水栓取付け歩掛<br>撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない | 1   | 箇所 |     |     | SJ31060<br>施工 第0-0031号表 | 実務必携 P191 |
| ホﾞﾘﾎﾞｯｸﾞ 洗管工(φ 100)<br>201～250m                     | 1   | 式  |     |     | SYJ0016<br>施工 第0-0032号表 |           |
| 断通水工<br>φ 150以下                                     | 1   | 式  |     |     | SYJ0017<br>施工 第0-0033号表 |           |
| 交通誘導警備員B                                            | 38  | 人  |     |     | SJ11260<br>施工 第0-0034号表 | 実務必携 P198 |
|                                                     |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水管布設替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

GXDIP φ 100 L=208.6m

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
| 合計        |     |    |     |     |        |     |
| 1式当り      |     |    |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

配水管切替工事・材料費  
HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-------------------------------|
| 水道配水用ホリシソ管(直管)<br>EF受口付 呼び径100mm 外径125.0mm 厚11.4mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03 | 2.5 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427   |
| 水道配水用ホリシソ管(継手)<br>EFソット 両受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13                    | 2   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428   |
| 水道配水用ホリシソ管(継手)<br>EF90°ソント 片受 呼び径100mm JWWA K 145,PTC K 13                 | 2   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P291 積算資料P429   |
| 鋳鉄管用異種管継手 【K形】<br>φ100 FCD・内面粉体塗装                                          | 1   | 個  |     |     | N0321600 |                               |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面ホリ樹脂粉体塗装<br>切管ソット G-Linkソット 呼び径100mm JWWA G 121           | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423   |
| ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面ホリ樹脂粉体塗装<br>継ぎ輪 呼び径100mm 水道用 類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114    | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P110 |
| K形特殊押輪【ゴム輪・ホルト・ソット共】<br>φ100【3DKN】                                         | 2   | 組  |     |     | N0006000 |                               |
| 鋳鉄管帽 K形【接合材含】<br>φ100×φ50(損料)                                              | 1   | 組  |     |     | N0990800 |                               |
|                                                                            |     |    |     |     |          |                               |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

配水管切替工事・材料費  
HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
| 合計        |     |    |     |     |        |     |
| 1式当り      |     |    |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

配水管切替工事・労力費  
HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 発生土処理 ダンプトラック2t<br>小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上) | 1   | m3 |     |     | SJ31006<br>施工 第0-0001号表 | 実務必携 P173 |
| 再資源材処分費<br>AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊       | 2   | t  |     |     | SYJ0004<br>施工 第0-0002号表 |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
| 合計                                                                                                   |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                                                                                 |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下                                                                                      | 22  | m  |     |     | SP430510<br>第1号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)                                                   | 13  | m2 |     |     | SJ31118<br>施工 第0-0003号表         | 実務必携 P167             |
| 小型バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3                                                                                       | 3   | m3 |     |     | SJ31014<br>施工 第0-0004号表         | 実務必携 P161             |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                                                                                         | 2   | m3 |     |     | SP210030<br>第2号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 |
| 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)<br>埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない                                                             | 3   | m3 |     |     | SJ31012<br>施工 第0-0005号表         | 実務必携 P163             |
| 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)<br>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)                                                                  | 3   | m3 |     |     | SYJ0001<br>施工 第0-0006号表         |                       |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                                                                           | 5   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0035号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整砕石 M - 3 0                                                                                   | 5   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0102号表 | 実務必携 P169             |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する<br>アスファルト合材 透水性アスコン(13) | 5   | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0037号表         | 実務必携 P179             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

HPPE φ100 1か所(5.4m)

| 名 称 ・ 規 格                                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 不陸整正工<br>1.8m以上 排ガス対型(第1次基準値)                                                          | 8   | m2 |     |     | SYJ0029 SYJ0030<br>施工 第0-0038号表 | 実務必携 P172                  |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生粗粒度アスコン(20) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 0.05 | 8   | m2 |     |     | SP410240<br>第3号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2      |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm 改質アスファルト 再生密粒アスコン 改質 型(20) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用   | 8   | m2 |     |     | SP410260<br>第4号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2      |
| 開削水替工<br>作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない                                          | 1   | 式  |     |     | S6F25<br>施工 第0-0039号表           | 下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) |
| ホリシリン管(融着接合)布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ100mm 加算しない                                           | 3.6 | m  |     |     | 施工 第0-0040号表                    | 実務必携 P84                   |
| 吊込み据付(機械力)<br>据付(1.0) φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない                         | 1.7 | m  |     |     | SJ12070<br>施工 第0-0011号表         | 実務必携 P51                   |
| ホリシリンスリーブ被覆工<br>据付(1.0) φ100mm以下 加算しない                                                 | 1.7 | m  |     |     | SYJ0012<br>施工 第0-0012号表         | 実務必携 P60                   |
| 埋設シート布設工<br>アルミ無                                                                       | 1.7 | m  |     |     | SYJ0013<br>施工 第0-0013号表         | 実務必携 P64                   |
| 埋設シート布設工<br>アルミ有                                                                       | 3.6 | m  |     |     | SYJ0013<br>施工 第0-0041号表         | 実務必携 P64                   |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 管明示テープ工<br>縦断貼付                                                                     | 3.6 | m  |     |     | SYJ0024<br>施工 第0-0042号表 |           |
| ホリフレ管(融着接合)継手工<br>設置(1.0) φ100mm 2口(標準) 加算しない                                       | 2   | 箇所 |     |     | SJ12393<br>施工 第0-0043号表 | 実務必携 P84  |
| ホリフレ管(融着接合)継手工<br>設置(1.0) φ100mm 1口 加算しない                                           | 3   | 箇所 |     |     | SJ12393<br>施工 第0-0044号表 | 実務必携 P84  |
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm G-Linkを用いた異形管の接合 加算しない                                    | 1   | 口  |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0018号表 | 実務必携 P56  |
| ホリフレ管切断工<br>100mm 加算しない                                                             | 4   | 口  |     |     | SJ12485<br>施工 第0-0045号表 | 実務必携 P95  |
| メカニカル継手<br>設置(1.0) φ100mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 耐震型補強金具<br>を使用しない 補正無し 加算しない            | 3   | 口  |     |     | SJ12090<br>施工 第0-0022号表 | 実務必携 P52  |
| メカニカル継手<br>撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ100mm以下 特殊押輪を使用する<br>30%割増 耐震型補強金具を使用しない 補正無し 加算しない | 1   | 口  |     |     | SJ12090<br>施工 第0-0023号表 | 実務必携 P52  |
| 断通水工<br>φ150以下                                                                      | 1   | 式  |     |     | SYJ0017<br>施工 第0-0033号表 |           |
| 交通誘導警備員B                                                                            | 6   | 人  |     |     | SJ11260<br>施工 第0-0034号表 | 実務必携 P198 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

配水管切替工事・労力費(夜間)  
HPPE φ100 1か所(5.4m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
| 合計        |     |    |     |     |        |     |
| 1式当り      |     |    |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管切替工事・材料費

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-------------------------------|
| 水道配水用ホリシ管(直管)<br>EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03 | 1   | 本  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427   |
| 水道配水用ホリシ管(直管)<br>EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03 | 0.5 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P291 積算資料P427   |
| 水道配水用ホリシ管(継手)<br>EFソケット 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13                 | 3   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P292 積算資料P428   |
| 水道配水用ホリシ管(継手)<br>EF90°エルブ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13               | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料P428    |
| 水道配水用ホリシ管(継手)<br>EF90°エルブ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13               | 5   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料P429    |
| 水道配水用ホリシ挿し口付ソトシ仕切弁<br>7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ホリシ挿し口 呼び径50mm PTC B 22   | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P300 積算資料P438   |
| 仕切弁鉄蓋2号<br>除雪タイプ(車道型)                                                  | 1   | 個  |     |     | N0122700 |                               |
| 仕切弁ボックス<br>φ 50 H=600                                                  | 1   | 組  |     |     | N0123200 |                               |
| 水道用サドル付分水栓<br>ダクタイル鋳鉄管用 ボール(A形) 100×50 JWWA B 117                      | 2   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価 積算資料電子版P156 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管切替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

| 名 称 ・ 規 格                                 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                         |
|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------------------|
| 密着コ<br>φ 50                               | 2   | 個  |     |     | N0187900 |                             |
| HPPEおねじ付ソケット<br>φ 50HP                    | 2   | 個  |     |     | N0328900 |                             |
| ホリパイプ<br>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762 | 1   | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833 |
| SKX片落ちソケット<br>φ 50PE × φ 50V              | 1   | 個  |     |     | N0239200 |                             |
| SKXエルbow 90°<br>φ 50PE                    | 1   | 個  |     |     | N0258500 |                             |
| SKX片落ちエルbow 90°<br>φ 50HP × φ 50PE        | 1   | 個  |     |     | N0301900 |                             |
| ゴム輪形離脱防止金具【VP用】<br>φ 50                   | 1   | 組  |     |     | N0211500 |                             |
| 鋳鉄管帽【HPPE用】<br>φ 50 × φ 25 グリップ 含(損料)     | 1   | 組  |     |     | N0993400 |                             |
|                                           |     |    |     |     |          |                             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

配水管切替工事・材料費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
| 合計        |     |    |     |     |        |     |
| 1式当り      |     |    |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

配水管切替工事・労力費

1 式 当り

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 発生土処理 ダンプトラック2t<br>小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上) | 1   | m3 |     |     | SJ31006<br>施工 第0-0001号表 | 実務必携 P173 |
| 再資源材処分費<br>AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊       | 2   | t  |     |     | SYJ0004<br>施工 第0-0002号表 |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
| 合計                                                                                                   |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                                                                                 |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下                                    | 44  | m  |     |     | SP430510<br>第1号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) | 16  | m2 |     |     | SJ31118<br>施工 第0-0003号表         | 実務必携 P167             |
| 小型バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3                                     | 3   | m3 |     |     | SJ31014<br>施工 第0-0004号表         | 実務必携 P161             |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                                       | 2   | m3 |     |     | SP210030<br>第2号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 |
| 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)<br>埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない           | 5   | m3 |     |     | SJ31012<br>施工 第0-0005号表         | 実務必携 P163             |
| 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)<br>発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)               | 5   | m3 |     |     | SYJ0001<br>施工 第0-0006号表         |                       |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                         | 2   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0035号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整碎石 M - 3 0                                 | 2   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0102号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 5cm 砂                                               | 2   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0007号表 | 実務必携 P169             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                               | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|----------------------------|
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 13cm クラッシャーラン C - 3 0                                                                                                | 2   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0008号表 | 実務必携 P169                  |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                                                                                          | 2   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0046号表 | 実務必携 P169                  |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上す<br>る アスファルト合材 透水性アスコン(13)               | 5   | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0037号表         | 実務必携 P179                  |
| 不陸整正工<br>1.8m未満                                                                                                                         | 11  | m2 |     |     | SYJ0029 SYJ0030<br>施工 第0-0047号表 | 実務必携 P172                  |
| 基層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm アスファルト合材 再生粗粒度アスコ<br>ン( 2 0 ) アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 0.05                                           | 4   | m2 |     |     | SP410240<br>第3号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2      |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下 50mm 改質アスファルト 再生密粒アスコン<br>改質 型( 2 0 ) アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用                                              | 4   | m2 |     |     | SP410260<br>第4号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-2-2      |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間<br>割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン( 1 3 ) アス | 7   | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0048号表         | 実務必携 P179                  |
| 開削水替工<br>作業時排水 発動発電機 1台 1日 1現場 排出水処理費を計上しない                                                                                             | 1   | 式  |     |     | S6F25<br>施工 第0-0010号表           | 下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51) |
| ホ°リフレ管(融着接合)布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ50mm 加算しない                                                                                             | 7.5 | m  |     |     | 施工 第0-0049号表                    | 実務必携 P84                   |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水管切替工事・労力費(夜間)

HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 埋設シート布設工<br>アルミ有                                                                | 7.5 | m  |     |     | SYJ0013<br>施工 第0-0041号表 | 実務必携 P64  |
| 管明示テープ工<br>縦断貼付                                                                 | 8.2 | m  |     |     | SYJ0024<br>施工 第0-0042号表 |           |
| ホリシリン管(融着接合)継手工<br>設置(1.0) φ50mm 2口(標準) 加算しない                                   | 3   | 箇所 |     |     | SJ12393<br>施工 第0-0050号表 | 実務必携 P84  |
| ホリシリン管(融着接合)継手工<br>設置(1.0) φ50mm 1口 加算しない                                       | 13  | 箇所 |     |     | SJ12393<br>施工 第0-0051号表 | 実務必携 P84  |
| ホリシリン管切断工<br>50mm 加算しない                                                         | 7   | 口  |     |     | SJ12485<br>施工 第0-0052号表 | 実務必携 P95  |
| 铸铁製仕切弁設置(機械力)(縦・横型)<br>設置(1.0) 縦型 φ100mm以下 クレーン付トラック4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない | 1   | 基  |     |     | SJ12490<br>施工 第0-0020号表 | 実務必携 P96  |
| 仕切弁ボックス設置工<br>φ50 H=600                                                         | 1   | 箇所 |     |     | SYJ0010<br>施工 第0-0053号表 |           |
| バルブ分水栓建込み歩掛<br>据付(1.0) 铸铁管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない             | 2   | 箇所 |     |     | SJ31050<br>施工 第0-0054号表 | 実務必携 P190 |
| コブ取付け工歩掛<br>加算しない                                                               | 2   | 箇所 |     |     | 施工 第0-0055号表            | 実務必携 P190 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

配水管切替工事・労力費(夜間)  
HPPE φ 50 2か所(4.0m、3.5m)

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                      | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 分止水栓用ソケット継手工<br>設置(1.0) φ50mm 割増無し 加算しない       | 2   | □  |     |     | SYJ0019<br>施工 第0-0056号表 | 実務必携 P66  |
| ホリフレ管布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ50mm 加算しない           | 1   | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0024号表 | 実務必携 P84  |
| SK継手工(離脱防止有)<br>φ 50                           | 6   | □  |     |     | SYJ0020<br>施工 第0-0026号表 |           |
| ホリフレ管(メカ継手)<br>設置(1.0) φ50mm 加算しない             | 2   | □  |     |     | SJ12395<br>施工 第0-0057号表 | 実務必携 P84  |
| ホリフレ管(メカ継手)<br>撤去(仮設配管、再使用する)(0.4) φ50mm 加算しない | 1   | □  |     |     | SJ12395<br>施工 第0-0058号表 | 実務必携 P84  |
| 交通誘導警備員B                                       | 9   | 人  |     |     | SJ11260<br>施工 第0-0034号表 | 実務必携 P198 |
| 合計                                             |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                           |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・材料費  
φ100×φ50・25・20 9か所

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                         |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------------------|
| 一体型サレ付分水栓【AP・CP用】ホー式<br>φ100×φ50 サレ粉体塗装    | 3   | 個  |     |     | N0178200 |                             |
| 一体型サレ付分水栓【AP・CP用】ホー式<br>φ100×φ25 サレ粉体塗装    | 2   | 個  |     |     | N0178100 |                             |
| 一体型サレ付分水栓【AP・CP用】ホー式<br>φ100×φ20 サレ粉体塗装    | 4   | 個  |     |     | N0178000 |                             |
| 密着コブ<br>φ50                                | 3   | 個  |     |     | N0187900 |                             |
| 密着コブ<br>φ25                                | 2   | 個  |     |     | N0187600 |                             |
| 密着コブ<br>φ20                                | 4   | 個  |     |     | N0187500 |                             |
| ホーリフレ管<br>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762 | 6.7 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833 |
| ホーリフレ管<br>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762 | 3.6 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833 |
| ホーリフレ管<br>水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762 | 9.5 | m  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P686 積算資料P833 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準 |
|----------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----|
| PE片落ちソケット【外面止水形】<br>φ50×φ40V     | 3   | 個  |     |     | N0192100 |     |
| PEパイプ【外面止水形】<br>φ50              | 12  | 個  |     |     | N0192800 |     |
| PEパイプ【外面止水形】<br>φ25              | 7   | 個  |     |     | N0192500 |     |
| PEパイプ【外面止水形】<br>φ20              | 11  | 個  |     |     | N0192400 |     |
| PE片落ちパイプ【外面止水形】<br>φ25×φ25V      | 1   | 個  |     |     | N0193200 |     |
| PE片落ちパイプ【外面止水形】<br>φ20×φ20V      | 3   | 個  |     |     | N0193100 |     |
| PEメーター用ソケット【外面止水形】<br>φ13×20P    | 1   | 個  |     |     | N0196600 |     |
| ゲートバルブ【埋設用】ソフトシル形<br>φ50【ロングタイプ】 | 1   | 個  |     |     | N0351200 |     |
| 仕切弁鉄蓋2号<br>除雪タイプ(車道型)            | 1   | 個  |     |     | N0122700 |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                         |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------------------|
| 仕切弁ボックス<br>φ50 H=600                       | 1   | 組  |     |     | N0123200 |                             |
| SKXハルブソケット<br>φ50PE                        | 2   | 個  |     |     | N0256100 |                             |
| 逆流防止形伸縮止水栓【ボール式】<br>φ20×φ13                | 1   | 個  |     |     | N0354300 |                             |
| 量水器ボックス【鋳鉄】<br>米子市形（大）                     | 1   | 個  |     |     | N0363100 |                             |
| SKXハイレント<br>φ25PE                          | 1   | 個  |     |     | N0295500 |                             |
| SKXハイレント<br>φ20PE                          | 1   | 個  |     |     | N0295400 |                             |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>TS キャップ 40mm JIS K 6743 | 3   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>TS キャップ 25mm JIS K 6743 | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>TS キャップ 20mm JIS K 6743 | 3   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P694 積算資料P820 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

給水管切替工事・材料費

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|-----------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
|           |     |    |     |     |        |     |
| 合計        |     |    |     |     |        |     |
| 1式当り      |     |    |     |     |        |     |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

給水管切替工事・労力費

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                                                                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 発生土処理 ダンプトラック2t<br>小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上) | 1   | m3 |     |     | SJ31006<br>施工 第0-0001号表 | 実務必携 P173 |
| 再資源材処分費<br>AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊       | 1   | t  |     |     | SYJ0004<br>施工 第0-0002号表 |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                      |     |    |     |     |                         |           |
| 合計                                                                                                   |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                                                                                 |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                                                              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下                                    | 25  | m  |     |     | SP430510<br>第1号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値) | 8   | m2 |     |     | SJ31118<br>施工 第0-0003号表         | 実務必携 P167             |
| 小型バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3                                     | 3   | m3 |     |     | SJ31014<br>施工 第0-0004号表         | 実務必携 P161             |
| 床掘り<br>土砂 現場制約あり                                                       | 5   | m3 |     |     | SP210030<br>第2号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -1-3-4 |
| 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)<br>埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない           | 7   | m3 |     |     | SJ31012<br>施工 第0-0005号表         | 実務必携 P163             |
| 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)<br>発生土運搬 2tダンプ(山積0.13m3)                | 7   | m3 |     |     | SYJ0001<br>施工 第0-0006号表         |                       |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                         | 4   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0035号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整砕石 M - 3 0                                 | 4   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0102号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 5cm 砂                                               | 5   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0007号表 | 実務必携 P169             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------|
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 13cm クラッシャーラン C - 3 0                                                                                            | 5   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0008号表 | 実務必携 P169 |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                                                                                      | 1   | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0046号表 | 実務必携 P169 |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 透水性アスコン(13)               | 5   | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0037号表         | 実務必携 P179 |
| 不陸整正工<br>1.8m未満                                                                                                                     | 2   | m2 |     |     | SYJ0029 SYJ0030<br>施工 第0-0047号表 | 実務必携 P172 |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 40mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない プライムコート 砂散布あり アスファルト混合物の夜間割増を計上する アスファルト合材 再生密粒度アスコン( 1 3 ) アス | 2   | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0048号表         | 実務必携 P179 |
| サドル分水栓建込み歩掛<br>据付(1.0) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径50mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない                                                                 | 3   | 箇所 |     |     | SJ31050<br>施工 第0-0054号表         | 実務必携 P190 |
| サドル分水栓建込み歩掛<br>据付(1.0) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない                                                                 | 2   | 箇所 |     |     | SJ31050<br>施工 第0-0059号表         | 実務必携 P190 |
| サドル分水栓建込み歩掛<br>据付(1.0) 鋳鉄管 配水管呼び径100mm 給水管呼び径20mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない                                                                 | 4   | 箇所 |     |     | SJ31050<br>施工 第0-0060号表         | 実務必携 P190 |
| コブ取付け工歩掛<br>加算しない                                                                                                                   | 9   | 箇所 |     |     | 施工 第0-0055号表                    | 実務必携 P190 |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                              | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準      |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|-------------------------|----------|
| ホ°リェフン管布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ50mm 加算しない | 6.7  | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0024号表 | 実務必携 P84 |
| ホ°リェフン管布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ25mm 加算しない | 3.6  | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0061号表 | 実務必携 P84 |
| ホ°リェフン管布設工(据付工)<br>据付(1.0) φ20mm 加算しない | 9.5  | m  |     |     | SJ12380<br>施工 第0-0062号表 | 実務必携 P84 |
| 埋設シート布設工<br>アルミ有                       | 17.1 | m  |     |     | SYJ0013<br>施工 第0-0041号表 | 実務必携 P64 |
| 管明示テープ工<br>縦断貼付                        | 19.8 | m  |     |     | SYJ0024<br>施工 第0-0042号表 |          |
| PE管継手工<br>φ50                          | 27   | □  |     |     | SYJ0018<br>施工 第0-0063号表 |          |
| PE管継手工<br>φ40                          | 3    | □  |     |     | SYJ0018<br>施工 第0-0064号表 |          |
| PE管継手工<br>φ25                          | 16   | □  |     |     | SYJ0018<br>施工 第0-0065号表 |          |
| PE管継手工<br>φ20                          | 30   | □  |     |     | SYJ0018<br>施工 第0-0066号表 |          |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 止水栓取付け歩掛<br>据付(1.0) 止水栓のみ取付け 50mm 加算しない  | 1   | 箇所 |     |     | SJ31060<br>施工 第0-0030号表 | 実務必携 P191 |
| 止水栓取付け歩掛<br>据付(1.0) 止水栓・筐取付け 13mm 加算しない  | 1   | 箇所 |     |     | SJ31060<br>施工 第0-0067号表 | 実務必携 P191 |
| 仕切弁ボックス設置工<br>φ50 H=600                  | 1   | 箇所 |     |     | SYJ0010<br>施工 第0-0053号表 |           |
| 量水器取付け(ねじ込み接合)歩掛<br>13mm 量水器のみ取付け 標準品    | 1   | 箇所 |     |     | 施工 第0-0068号表            | 実務必携 P192 |
| SK継手工(離脱防止有)<br>φ25                      | 1   | 口  |     |     | SYJ0020<br>施工 第0-0069号表 |           |
| SK継手工(離脱防止有)<br>φ20                      | 1   | 口  |     |     | SYJ0020<br>施工 第0-0070号表 |           |
| 管布設工(T S継手工)<br>設置(1.0) φ40mm 割増無し 加算しない | 3   | 口  |     |     | SJ12350<br>施工 第0-0071号表 | 実務必携 P82  |
| 管布設工(T S継手工)<br>設置(1.0) φ25mm 割増無し 加算しない | 1   | 口  |     |     | SJ12350<br>施工 第0-0072号表 | 実務必携 P82  |
| 管布設工(T S継手工)<br>設置(1.0) φ20mm 割増無し 加算しない | 3   | 口  |     |     | SJ12350<br>施工 第0-0073号表 | 実務必携 P82  |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

給水管切替工事・労力費(夜間)

1 式 当り

φ100×φ50・25・20 9か所

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 交通誘導警備員B  | 3   | 人  |     |     | SJ11260<br>施工 第0-0034号表 | 実務必携 P198 |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
| 合計        |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り      |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

消火栓移設工事(新)・材料費  
φ75(H-658) 1基

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                        | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 基 準                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|----------|-----------------------------|
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>フランジ付きT字管 呼び径100×75mm (7.5K) JWWA G 121                                             | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>ライナ 呼び径100mm JWWA G 121                                                             | 1   | 個  |     |     |          | 2026年08月号 建設物価P286 積算資料P423 |
| 地下式消火栓【FCD・浅埋形】<br>φ75 内外面粉体塗装                                                                                   | 1   | 台  |     |     | N0134400 |                             |
| 角型消火栓鉄蓋<br>角タイプ                                                                                                  | 1   | 個  |     |     | N0135500 |                             |
| 角形消火栓ボックス<br>φ75～φ150 H=600                                                                                      | 1   | 組  |     |     | N0135700 |                             |
| ダクタイル鋳鉄異形管(フランジ形)内面珪酸樹脂粉体塗装<br>フランジ 接合部品 GF1形7.5K 呼び径75mm 水道用 ホルトナット SUS304 M16×75<br>4本 GF形カセット1号 1枚 JIS G 5527 | 1   | 組  |     |     |          | 2026年08月号 Web建設物価           |
|                                                                                                                  |     |    |     |     |          |                             |
| 合計                                                                                                               |     |    |     |     |          |                             |
| 1式当り                                                                                                             |     |    |     |     |          |                             |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

消火栓移設工事(新)・労力費(夜間)  
φ75(H-658) 1基

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準      |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|----------|
| GX形継手接合<br>設置(1.0) φ100mm 異形管の接合 加算しない        | 1   | 口   |     |     | SJ12145<br>施工 第0-0015号表 | 実務必携 P56 |
| 消火栓設置<br>設置(1.0) 人力施工 地下式 単口 フランジ 接合加算無 加算しない | 1   | 箇所  |     |     | SJ12550<br>施工 第0-0094号表 | 実務必携 P99 |
| 消火栓ボックス設置工(角型)<br>φ75～150 H=600               | 1   | 箇所  |     |     | SYJ0011<br>施工 第0-0095号表 |          |
|                                               |     |     |     |     |                         |          |
|                                               |     |     |     |     |                         |          |
|                                               |     |     |     |     |                         |          |
|                                               |     |     |     |     |                         |          |
| 合計                                            |     |     |     |     |                         |          |
| 1式当り                                          |     |     |     |     |                         |          |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

鋳鉄管処分・労力費  
1式

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 発生土処理 ダンプトラック2t<br>小型ハック材山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 12.3km 良好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上) | 24  | m3 |     |     | SJ31006<br>施工 第0-0001号表 | 実務必携 P173 |
| 再資源材処分費<br>AsCo塊、切、掘削 2t積 良好 小型ハック材山0.13(平0.10)m3 D I D 区間有り 9.5km カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊       | 9   | t  |     |     | SYJ0004<br>施工 第0-0002号表 |           |
|                                                                                                     |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                     |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                     |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                     |     |    |     |     |                         |           |
|                                                                                                     |     |    |     |     |                         |           |
| 合計                                                                                                  |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り                                                                                                |     |    |     |     |                         |           |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

鑄鉄管処分・労力費(夜間)  
1式

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                                                                                  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                          | 基 準                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下                                                                                                        | 201 | m  |     |     | SP430510<br>第1号 施工パッケージ代価表      | 国交省：標準積算基準書(赤) -3-3-1 |
| 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ガス対型(第2次基準値)                                                                     | 120 | m2 |     |     | SJ31118<br>施工 第0-0003号表         | 実務必携 P167             |
| 小型バックホウ掘削積込<br>バックホウ山0.13(平0.10)m3                                                                                                         | 77  | m3 |     |     | SJ31014<br>施工 第0-0004号表         | 実務必携 P161             |
| 管路埋戻工(機械埋戻・小型バックホウ)<br>埋戻し+締固め バックホウ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上しない                                                                               | 54  | m3 |     |     | SJ31012<br>施工 第0-0005号表         | 実務必携 P163             |
| 仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内)<br>発生土運搬 2tダンプ (山積0.13m3)                                                                                   | 54  | m3 |     |     | SYJ0001<br>施工 第0-0006号表         |                       |
| 路盤工<br>1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン R C C - 3 0                                                                                             | 116 | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0035号表 | 実務必携 P169             |
| 路盤工<br>1.8m未満 上層路盤 17cm 粒度調整砕石 M - 3 0                                                                                                     | 119 | m2 |     |     | SYJ0027 SYJ0028<br>施工 第0-0102号表 | 実務必携 P169             |
| 舗装工(人力施工)<br>車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物 アスファルト混合物の4t<br>車割増を計上しない 瀝青材散布なし アスファルト混合物の夜間割増を計上する<br>アスファルト合材 透水性アスコン(13)                   | 120 | m2 |     |     | SJ31180<br>施工 第0-0037号表         | 実務必携 P179             |
| 鑄鉄管処分(バンプ切削切断機使用)<br>クレーン装置付トラック運転 バンプトラック4t級 2.9t吊 Φ100mm 鑄鉄管切断38口 撤<br>去管吊上げ積込み200m 運搬数量2回 ダンプ用鑄鉄管(FCD) 片道運搬距離<br>4.8km 1回当り平均積載質量0.3t/回 | 1   | 式  |     |     | SYJ0002<br>施工 第0-0096号表         |                       |

県道東福原樋口線外改良(6工区)に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

鑄鉄管処分・労力費(夜間)  
1式

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号                  | 基 準       |
|-----------|-----|----|-----|-----|-------------------------|-----------|
| 交通誘導警備員B  | 15  | 人  |     |     | SJ11260<br>施工 第0-0034号表 | 実務必携 P198 |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
|           |     |    |     |     |                         |           |
| 合計        |     |    |     |     |                         |           |
| 1式当り      |     |    |     |     |                         |           |