工 事 設 計 書

工事番号　　50　　号　　設計年月日　　令和　8年　10月　2日

令和　年度

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市美吉								
総工事費	円				着手期日	令和　年　月　日			
					完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年3月26日　まで				種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	配水費	節	工事請負費					
	款		項						
	目		節						
	款		項						
	目		節						

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

①配水管布設替工事(土木)HPPEφ50　L=71m　(改・負・減)
①給水管切替工事(土木)φ50×φ25・20　9か所　(改・負)
①給水管切廻し工事(水道)PEφ25・20　7か所　(配・他)
①仮設工事(水道)　1式　(配・他)
②配水管布設替工事(土木)HPPEφ50　L=44m　(改・負・減)
②給水管切替工事(土木)φ50×φ25・20　4か所　(改・負)
②給水管切廻し工事(水道)PEφ20　1か所　(配・他)
②仮設工事(水道)　1式　(配・他)

＜ 備　考 ＞

HPPEφ50(H23-62)　L=71.0m、HPPEφ50(R1-3)　L=47m

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
①配水管布設替工事（土木） HPPEφ50 L=71m	1	式				
①配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPEφ50 L=71.9m	1	式			工種 第1号表	
①配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPEφ50 L=71.9m	1	式			工種 第2号表	
①給水管切替工事（土木） φ50×φ25・20 9か所	1	式				
①給水管切替工事（土木）・材料費 φ50×φ25・20 9か所	1	式			工種 第3号表	
①給水管切替工事（土木）・労力費 φ50×φ25・20 9か所	1	式			工種 第4号表	
①給水管切廻し工事（水道） PEφ25・20 7か所	1	式				
①給水管切廻し工事（水道）・材料費 PEφ25・20 7か所	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
①給水管切廻し工事（水道）・労力費 PEφ25・20　7か所	1	式			工種 第6号表	
①仮設工事（水道） 1式	1	式				
①仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第7号表	
①仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第8号表	
②配水管布設替工事（土木） HPPEφ50　L=44m	1	式				
②配水管布設替工事（土木）・材料費 HPPEφ50　L=49.2m	1	式			工種 第9号表	
②配水管布設替工事（土木）・労力費 HPPEφ50　L=49.2m	1	式			工種 第10号表	
②給水管切替工事（土木） φ50×φ25・20　4か所	1	式				
②給水管切替工事（土木）・材料費 φ50×φ25・20　4か所	1	式			工種 第11号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
②給水管切替工事（土木）・労力費 φ50×φ25・20　4か所	1	式			工種 第12号表	
②給水管切廻し工事（水道） PEφ20　1か所	1	式				
②給水管切廻し工事（水道）・材料費 PEφ20　1か所	1	式			工種 第13号表	
②給水管切廻し工事（水道）・労力費 PEφ20　1か所	1	式			工種 第14号表	
②仮設工事（水道） 1式	1	式				
②仮設工事（水道）・材料費 1式	1	式			工種 第15号表	
②仮設工事（水道）・労力費 1式	1	式			工種 第16号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験工	1	式				
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	71	m			SYJ0015 施工 第0-0023号表	
通水試験工 φ800以下に適用(雑材料含む) φ50以下	44	m			SYJ0015 施工 第0-0023号表	
技術管理費計	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	13	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	2	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	2	個			N0300700	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	4	個			N0303300	
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 TS ｴﾙﾎﾞ 50mm JIS K 6743	1	個				2026年09月号 建設物価P692 積算資料P819
水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 水道管 VP 呼び径50×外径60×肉厚4.5mm 定尺5m	1	m				2026年09月号 建設物価P689 積算資料P815

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

①配水管布設替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50	1	個			N0235600	
SKX片落ちｴﾙﾎﾞ90° φ50PE×φ50V(損料)	1	個			N1056400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50PE(損料)	1	個			N1050800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	2	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	150	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	45	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	27	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	21	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	44	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	45	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	27	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	4	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=71.9m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	71.9	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	19	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	3	口			SJ12485 施工 第0-0018号表	実務必携 P95
SK継手工(離脱防止有) φ50	6	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
管布設工(ＴＳ継手工) 設置(1.0) 割増無し 加算しない Φ50mm	2	口			SJ12350 施工 第0-0020号表	実務必携 P82
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 割増無し 加算しない	1	m			SJ12340 施工 第0-0021号表	実務必携 P82
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	71	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ洗管工(φ50) 101～150m	1	式			SYJ0016 施工 第0-0024号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	71.9	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

①配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=71.9m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0030号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0031号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	12	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　9か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	5	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	4	個			N0330300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	8	個			N1050500	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	15	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	14	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE	5	個			N0295400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE	4	個			N0295500	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

①給水管切替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	62	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	19	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	8	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	7	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	18	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	19	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	10	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	5	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	4	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P190
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	17	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	20	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	15	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	14	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	25	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

①給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　9か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	7	箇所			SYJ0023 施工 第0-0042号表	
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切廻し工事(水道)・材料費　　1　式　当り

PEφ25･20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	9	個			N0192400	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	15	個			N0192500	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	2	個			N0193000	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ20V	1	個			N0193100	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25×φ25V	1	個			N0193200	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20V	3	個			N0190800	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	16	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

①給水管切廻し工事(水道)・材料費　　1　式　当り

PEφ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ25･20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	1	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
PE管継手工 φ13	2	口			SYJ0018 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	25	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ25	35	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	16	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	25	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	28	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

①給水管切廻し工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ25・20　7か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	6	個			N1050400	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ25PE(損料)	8	個			N1050500	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ20V(損料)	1	個			N1030000	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	2	個			N1029800	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ25V(損料)	1	個			N1030300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ25PE×φ20V(損料)	3	個			N1030200	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	9	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	12	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	3	個			N0234000	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

①仮設工事(水道)・材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ25PE	4	個			N0234100	
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(水道)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	20	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	3	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	6	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	6	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	19	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	19	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	21	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ25	21	口			SYJ0020 施工 第0-0048号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	3	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	4	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

①仮設工事(水道)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	9	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ25mm 加算しない	12	m			SJ12380 施工 第0-0050号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=49.2m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	3	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(直管) EF受口付 呼び径50mm 外径63.0mm 厚5.8mm 長5m JWWA K 144,PTC K 03	6	本				2026年09月号 建設物価P291 積算資料P427
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	5	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF90° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EF45° ﾍﾞﾝﾄﾞ 片受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P429
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFﾁｰｽﾞ 両受 呼び径50×50mm JWWA K 145,PTC K 13	2	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(継手) EFｿｹｯﾄ 両受 呼び径50mm JWWA K 145,PTC K 13	1	個				2026年09月号 建設物価P292 積算資料P428
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口付ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 7.5K(内ねじ) FCD 内外面粉体塗装 両ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ挿し口 呼び径50mm PTC B 22	1	個				2026年09月号 建設物価P300 積算資料P438

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=49.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仕切弁鉄蓋2号 除雪ﾀｲﾌﾟ(車道型)	1	個			N0122700	
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ φ50 H=600	1	組			N0123200	
SKXｿｹｯﾄ φ50HP	5	個			N0300700	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ50HP	1	個			N0301800	
SKXｲﾝｺｱ φ50HP	12	個			N0303300	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50HP(損料)	4	個			N1095300	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ50HP×φ50PE(損料)	1	個			N1093100	
SKXﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ φ50PE(損料)	2	個			N1048400	
青銅製ﾊﾞﾙﾌﾞ (損料) ｽﾄｯﾌﾟ 玉形弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型	1	個				2026年09月号 建設物価P699 積算資料P836

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

②配水管布設替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=49.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径50mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=49.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	94	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	30	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	21	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	17	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	29	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	30	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	21	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	3	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPEφ50 L=49.2m

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)布設工(据付工) 据付(1.0) Φ50mm 加算しない	48.5	m			施工 第0-0016号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 2口(標準) 加算しない	3	箇所			SJ12393 施工 第0-0051号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合)継手工 設置(1.0) Φ50mm 1口 加算しない	28	箇所			SJ12393 施工 第0-0017号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50mm 加算しない	18	口			SJ12485 施工 第0-0018号表	実務必携 P95
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦・横型) 設置(1.0) 縦型 Φ100mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 割増無し 加算しない	1	基			SJ12490 施工 第0-0052号表	実務必携 P96
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ設置工 φ50 H=600	1	箇所			SYJ0010 施工 第0-0054号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	16	口			SYJ0020 施工 第0-0019号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ50	4	口			SYJ0020 施工 第0-0055号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	44	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第10号表

②配水管布設替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

HPPE φ50 L=49.2m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	48.5	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0030号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0031号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②給水管切替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ20 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	3	個			N0330200	
一体型ｻﾄﾞﾙ分水栓【HPPE用】ﾎﾞｰﾙ式 φ50×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0330300	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	4	個			N0192400	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	2	個			N0192500	
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	6	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ20PE	3	個			N0295400	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ25PE	1	個			N0295500	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第11号表

②給水管切替工事(土木)・材料費　　1　式　当り

φ50× φ25・20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	17	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	5	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	2	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	2	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	5	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	5	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50×φ25・20　4か所

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 20mm 加算しない	3	箇所			SJ31050 施工 第0-0035号表	実務必携 P190
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 50mm 25mm 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0036号表	実務必携 P190
PE管継手工 φ20	8	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
PE管継手工 φ25	4	口			SYJ0018 施工 第0-0043号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	7	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手工(離脱防止有) φ25	1	口			SYJ0020 施工 第0-0039号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	6	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	2	m			SJ12380 施工 第0-0041号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	7	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第12号表

②給水管切替工事(土木)・労力費　　1　式　当り

φ50× φ25・20　4か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	8	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	
表示ﾋﾟﾝ取付工 給水管	1	箇所			SYJ0023 施工 第0-0042号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第13号表

②給水管切廻し工事(水道)・材料費　　1　式　当り

PEφ20　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20	3	個			N0192400	
PE片落ちｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ20×φ13V	1	個			N0193000	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第14号表

②給水管切廻し工事(水道)・労力費　　1　式　当り

PEφ20 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
PE管継手工 φ13	1	口			SYJ0018 施工 第0-0044号表	
PE管継手工 φ20	7	口			SYJ0018 施工 第0-0037号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	3	m			SYJ0013 施工 第0-0029号表	実務必携 P64
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	4	m			SYJ0024 施工 第0-0022号表	
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第15号表

②仮設工事(水道)･材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｴﾙﾎﾞ90° φ20PE(損料)	2	個			N1050400	
SKX片落ちｿｹｯﾄ φ20PE×φ13V(損料)	1	個			N1029800	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径20mm JIS K 6762	4	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKXｿｹｯﾄ φ20PE	1	個			N0234000	
合計						
1式当り						

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(水道)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	3	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第2次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 埋戻材を計上する 100m3 （新営） 真砂土 CBR≧12	0	m3			SJ31012 施工 第0-0004号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0006号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0008号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間無し 17.0km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0011号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.13(平0.10)m3 ＤＩＤ区間有り 11.6km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0014号表	

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(水道)･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SK継手工(離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ13	1	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
SK継手外し工(1)40% (離脱防止有) φ20	5	口			SYJ0020 施工 第0-0047号表	
SK継手工(離脱防止有) φ20	2	口			SYJ0020 施工 第0-0038号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0040号表	実務必携 P84
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 撤去(仮設配管、再使用しない)(0.3) Φ20mm 加算しない	4	m			SJ12380 施工 第0-0049号表	実務必携 P84
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0034号表	実務必携 P198

市道美吉2号線排水路改修その2に伴う配水管布設替工事

工種 第16号表

②仮設工事(水道)・労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						