工 事 設 計 書

工事番号　　55　　号　　設計年月日　　令和　8年 10月 26日

令和 8年度

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工事場所	米子市彦名町							
総工事費	円			着手期日	令和　年　月　日			
				完成期日	令和　年　月　日			
工　期	契約日から 令和9年3月19日　まで			種　別	設計額	変更設計額	元請負額	請負額
予算費目	款	資本的支出	項	建設改良費	工事価格				
	目	改良費	節	配水設備費	消費税相当額				
	款	水道事業費用	項	営業費用	総工事費				
	目	受託工事費	節	工事請負費				
	款	水道事業費用	項	営業費用				
	目	資産減耗費	節	固定資産除却費				
	款		項					
	目		節					

＜ 理　由 ＞

＜ 概　要 ＞

配水管布設替工事KDIPφ150　L=13m　（改・負）
配水細管切替工事PEφ25　1か所　（改・負）
鋳鉄管処分　1式　（資・雑）
給水管切廻し工事PEφ25　1か所　（受・他）
仮設工事　1式　（改・負）

＜ 備　考 ＞

NSDIPφ150(H16-38)　L=13m

VPφ50　(S35-14)　L=5m

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

経費計算条件

項　目	内　容	摘 要
工種区分	開削工事および小口径推進工事等	
施工地域区分	一般交通影響あり（２）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え　40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする　(0.04)	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ(一般管理費から減額する)	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
配水管布設替工事 KDIPφ150 L=13m	1	式				
配水管布設替工事・材料費 KDIPφ150 L=13.3m	1	式			工種 第1号表	
配水管布設替工事・労力費 KDIPφ150 L=13.3m	1	式			工種 第2号表	
配水細管切替工事 PEφ25 1か所	1	式				
配水細管切替工事・材料費 PEφ25 1か所	1	式			工種 第3号表	
配水細管切替工事・労力費 PEφ25 1か所	1	式			工種 第4号表	
鋳鉄管処分 1式	1	式				
鋳鉄処分・労力費 1式	1	式			工種 第5号表	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管切廻し工事 PEφ25　1か所	1	式				
給水管切廻し工事・材料費 PEφ25　1か所	1	式			工種 第6号表	
給水管切廻し工事・労力費 PEφ25　1か所	1	式			工種 第7号表	
仮設工事 1式	1	式				
仮設工事・材料費 1式	1	式			工種 第8号表	
仮設工事・労力費 1式	1	式			工種 第9号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第1号表

配水管布設替工事･材料費　　1　式　当り

KDIPφ150 L=13.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	1	本				2026年09月号 建設物価P285 積算資料P421
一般管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(直管) 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径150mm×長5m JIS G 5526	5	m				2026年09月号 建設物価P285 積算資料P421
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 曲管 45° 呼び径150mm 水道用 Ⅰ類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	4	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 曲管 11 1/4° 呼び径150mm 水道用 Ⅰ類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	1	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異形管(K形)内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 継ぎ輪 呼び径150mm 水道用 Ⅰ類異形管 JIS G 5527,JWWA G 114	3	個				2026年09月号 Web建設物価 積算資料電子版P110
K形特殊押輪【ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ共】 φ150【3DKN】	13	組			N0009100	
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事･労力費　　1　式　当り

KDIPφ150 L=13.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	32	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	15	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	5	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	7	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	7	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	14	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	15	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P179

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事･労力費　　1　式　当り

KDIPφ150 L=13.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 19.4km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	3	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 3.7km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	2	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
吊込み据付(機械力) 据付(1.0) Φ150mm以下 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ4～4.5t積2.9t吊(標準) 加算しない	13.3	m			SJ12070 施工 第0-0020号表	実務必携 P51
メカニカル継手 設置(1.0) Φ150mm以下 特殊押輪を使用する 30%割増 補正無し 加算しない 耐震型補強金具を使用しない	13	口			SJ12090 施工 第0-0022号表	実務必携 P52
鋳鉄管切断工(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) Φ150mm	6	口			SYJ0006 施工 第0-0023号表	実務必携 P90
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 据付(1.0) 加算しない Φ150mm以下	13.3	m			SYJ0012 施工 第0-0024号表	実務必携 P60
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	13.3	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P64
断通水工 φ150以下	1	式			SYJ0017 施工 第0-0026号表	
開削水替工 作業時排水 発動発電機 1台 0.5日 1現場 排出水処理費を計上しない	1	式			S6F25 施工 第0-0027号表	下水道用設計標準歩掛表 管路 P63(A-1-51)

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第2号表

配水管布設替工事･労力費　　1　式　当り

KDIPφ150　L=13.3m

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	6	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第3号表

配水細管切替工事･材料費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一体型ｻﾄﾞﾙ付分水栓【AP･CP用】ﾎﾞｰﾙ式 φ150×φ25 ｻﾄﾞﾙ粉体塗装	1	個			N0178400	
密着ｺｱ φ25	1	個			N0187600	
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	4	個			N0192500	
PEｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25	1	個			N0189700	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	5	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

配水細管切替工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	8	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	2	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	0	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0031号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 19.4km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P173

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

配水細管切替工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 3.7km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み歩掛 据付(1.0) 鋳鉄管 150mm 25mm 電動式穿孔機を使用する 加算しない	1	箇所			SJ31050 施工 第0-0032号表	実務必携 P190
ｺｱ取付け工歩掛 加算しない	1	箇所			施工 第0-0033号表	実務必携 P190
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	5	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	10	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	5	m			SYJ0024 施工 第0-0036号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	4	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P64
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P198

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第4号表

配水細管切替工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25　1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

鋳鉄処分･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	13	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	9	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	4	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	2	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	3	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	3	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 下層路盤 10cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	8	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0009号表	実務必携 P169
路盤工 1.8m未満 上層路盤 12cm 粒度調整砕石 Ｍ－３０	9	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0011号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	9	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P179

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第5号表

鋳鉄処分･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 19.4km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	2	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 3.7km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	1	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
鋳鉄管処分(ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ使用) ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級 ２ｔ吊 1口 11ｍ 1回 12.5km 1t/回 Φ150mm ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)	1	式			SYJ0002 施工 第0-0037号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第6号表

給水管切廻し工事･材料費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PEｴﾙﾎﾞ【外面止水形】 φ25	3	個			N0192500	
PE片落ちｿｹｯﾄ【外面止水形】 φ25×φ20	1	個			N0190700	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 水道用二層管 1種(軟質) 呼び径25mm JIS K 6762	1	m				2026年09月号 建設物価P686 積算資料P833
SKｿｹｯﾄ φ25	1	個			N0225600	
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切廻し工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	7	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	6	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	2	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0031号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	2	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P179
不陸整正工 1.8m未満	4	m2			SYJ0029|SYJ0030 施工 第0-0043号表	実務必携 P172

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切廻し工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３） アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	4	m2			SP410260 第3号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-1-2-2
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 19.4km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P173
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 3.7km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工(据付工) 据付(1.0) Φ25mm 加算しない	1	m			SJ12380 施工 第0-0034号表	実務必携 P84
PE管継手工 φ25	7	口			SYJ0018 施工 第0-0035号表	
PE管継手工 φ20	1	口			SYJ0018 施工 第0-0044号表	
SK継手工(離脱防止無) φ25	2	口			SYJ0020 施工 第0-0046号表	
管明示ﾃｰﾌﾟ工 縦断貼付	1	m			SYJ0024 施工 第0-0036号表	
埋設シート布設工 ｱﾙﾐ有	1	m			SYJ0013 施工 第0-0025号表	実務必携 P64

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第7号表

給水管切廻し工事･労力費　　1　式　当り

PEφ25 1か所

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第8号表

仮設工事･材料費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
SKXｿｹｯﾄ φ50	1	個			N0235600	
SKXﾊﾟｲﾌﾟｴﾝﾄﾞ φ50V	1	個			N0296400	
合計						
1式当り						

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	5	m			SP430510 第1号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅳ-3-3-1
小型ﾊﾞｯｸﾎｳによる舗装版直接掘削・積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 0cmを超え10cm以下 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m2			SJ31118 施工 第0-0001号表	実務必携 P167
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削積込 ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	0	m3			SJ31014 施工 第0-0003号表	実務必携 P161
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			SP210030 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) Ⅱ-1-3-4
仮置工(ダンプトラック積置き) 仮置場運搬(0.5km以内) 発生土運搬 2tﾀﾞﾝﾌﾟ(山積0.13m3)	1	m3			SYJ0001 施工 第0-0004号表	
管路埋戻工(機械埋戻・小型ﾊﾞｯｸﾎｳ) 埋戻し＋締固め ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 埋戻材を計上しない 排ｶﾞｽ対型(第1次基準値)	1	m3			SJ31012 施工 第0-0007号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m未満 上層路盤 15cm 再生クラッシャーラン ＲＣＣ－３０	1	m2			SYJ0027|SYJ0028 施工 第0-0031号表	実務必携 P169
舗装工(人力施工) 車道及び路肩 30mm 粗粒度及び密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 標準 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の4t車割増を計上しない 瀝青材散布なし ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の夜間割増を計上しない アスファルト合材 再生密粒度アスコン（１３）	1	m2			SJ31180 施工 第0-0012号表	実務必携 P179
発生土処理 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間有り 19.4km以下 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	0	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P173

市道下彦名富益新田線改良に伴う配水管布設替工事

工種 第9号表

仮設工事･労力費　　1　式　当り

1式

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再資源材処分費 AsCo塊、切、掘削 2t積 良 好 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ山0.08(平0.06)m3 ＤＩＤ区間無し 3.7km以下 カネックス(株)(米子市和田町地内) アスファルト塊	0	t			SYJ0004 施工 第0-0018号表	
SK継手工(離脱防止有) φ50	3	口			SYJ0020 施工 第0-0045号表	
交通誘導警備員B	2	人			SJ11260 施工 第0-0030号表	実務必携 P198
合計						
1式当り						