# 回　答　書

令和8年10月21日

米子市上下水道事業管理者

上下水道局長　　下関　　浩次

| | |
|---|---|
| 工事番号 | 211 |
| 工 事 名 | 石州府水源時非常用自家発電設備整備事業<br>ディーゼル発電機設置工事 |
| 工事場所 | 米子市石州府 |

上記物件に対して質問のありました件について次のとおり回答します。

| 番号 | 質　　問　　内　　容 | 設計図書等の該当頁 | 回　　答　　内　　容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事設計書の第1号明細書低圧ケーブル、電線には盤内用電線EM-KIV3.5sqとありますが、図面番号2/2にはどこに使用するのか記載がありません。<br>どのように施工すれば良いのかわからないので、積算が出来ません。 | | 盤内用電線（EM-KIV 3.5sq）は、ポンプ盤改造に伴い同盤内に増設する漏電遮断器（漏電ブレーカー）への電源用配線（動力系統分岐箇所～漏電遮断器設置場所まで）として設計書に計上しているものです。<br>入札における積算にあたっては、設計書に記載の数量に基づき積算願います。<br>なお、詳細な配線ルートおよび施工方法については、着手後に監督員と協議のうえ決定するものとします。 |
| 2 | 工事設計書の第2号明細書端末処理材ですが、図面番号2/2には記載がありません。<br>どのように施工すればよいのか分からないので、積算が出来ません。 | | 端末処理材は、本工事で敷設する600V EM-CET 60sqの端末処理材（両端部）として設計書に計上しているものです。 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |