

工 事 設 計 書

工事番号301号

設計年月日令和8年7月9日

令和 8年度															
車尾庁舎構内駐車場整備工事															
工事場所		車尾南二丁目													
総工事費		円			着 手 期 日		令和 年 月 日								
					完 成 期 日		令和 年 月 日								
工 期		契約日から 令和8年10月30日 まで			種 別		設 計 額		変更設計額		元 請 負 額		請 負 額		
予 算 費 目		款		資本的支出		項		建設改良費		工 事 価 格					
		目		改良費		節		営業設備費		消費税相当額					
		款				項				総 工 事 費					
		目				節									
		款				項									
		目				節									
		款				項									
		目				節									

< 理 由 >

< 概 要 >

駐車場整備工事 A=255㎡ (改・単)
区画線設置工事 1式 (改・単)

< 備 考 >

経費計算条件

項 目	内 容	摘 要
工種区分	構造物工事（浄水場等）	
施工地域区分	市街地（一般交通影響なし）	
現場環境改善費の計上	計上しない	
週休2日実施の補正	現場閉所〔通期〕＜R6＞	
積雪寒冷地域補正	補正しない	
熱中症対策に係る費用の補正	補正しない	
前払金支出割合区分	35%を超え 40%以下（1.00）	
契約保証補正の有無	金銭的保証を必要とする（0.04）	
契約保証費の別途計上	一般管理費に含める	
工事価格の端数処理	万円まるめ（一般管理費から減額する）	
消費税率の選択	10%	
消費税増税の経過措置前の対応	対応は不要	
工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上	計上しない	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
本工事費						
駐車場整備工事 A=255㎡	1	式				
駐車場整備工事 A=255㎡	1	式			工種 第1号表	
区画線設置工事 1式	1	式				
区画線設置工事 1式	1	式			工種 第2号表	
直接工事費計	1	式				
共通仮設費	1	式				
共通仮設費（率計上）	1	式				
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税相当額	1	式				
工事費計	1	式				

車尾庁舎構内駐車場整備工事 工種 第1号表 駐車場整備工事 A=255㎡ 1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込 バックホウ山0.28(平0.20)m3 排ガス対型(第2次基準値)	46	m3			SJ31000 施工 第0-0001号表	実務必携 P163
路盤工 1.8m以上 上層路盤 14cm 排ガス対型(第1次基準値) クラッシャーラン C-40	255	m2			SYJ0027 SYJ0028 施工 第0-0028号表	実務必携 P171
透水性アスファルト舗装 平均幅員2.4m以上 40mm アスファルト合材 透水性アスコン(13) 0.04	255	m2			SPK25040252 第2号 施工パッケージ代価表	国交省：標準積算基準書(赤) IV-1-3-5
発生土処理 タンポトラック4t バックホウ山0.28(平0.20)m3 D I D区間有り 10.0km 良 好 処分費を計上する 有限会社 小倉興産 土砂(コーン指数300kN/m2以上)	46	m3			SJ31006 施工 第0-0015号表	実務必携 P176
合計						
1式当り						

車尾庁舎構内駐車場整備工事

工種 第2号表

区画線設置工事
1式

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 実線 15cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	121	m			S821210 施工 第0-0014号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 実線 15cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	40	m			S821210 施工 第0-0014号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 実線 30cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	12	m			S821210 施工 第0-0024号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 白 アスファルト舗装	66.6	m			S821210 施工 第0-0025号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 実線 15cm 時間の制約なし 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装	110	m			S821210 施工 第0-0026号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
区画線設置 昼間施工 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約なし 重複施工箇所分を単価数量へ考慮しない 塗布厚t=1.5mm 含有量15～18% 黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	126	m			S821210 施工 第0-0027号表	土木コスト情報 P301／土木施工単価 P348
合計						
1式当り						