

10.5 耐圧試験の基準

工事完成に際しては、下記の耐圧試験を実施し、漏水のないことを確認する。

	実施者	確認方法	試験水圧値	保持時間	備考
・新設工事	施工者	写真提出	1.75MPa	1分間	認証基準
・改造工事 (新設部分のみ加圧)	施工者	写真提出	1.75MPa	1分間	認証基準
・改造工事 (既設部分も含めて加圧)	施工者	写真提出	0.75 MPa	5分間	米子市水道局基準
・貯水槽水道の切替 ・井戸施設の切替	施工者	局担当者の立会	当該最高静水圧×1.5 (最低 0.75MPa)	5分間	米子市水道局基準
・サドル分水栓	施工者	写真提出	サドル分水栓施工手順参照		
・減圧弁以下の装置	任意	行わない	0.30MPa		認証基準
・共同管布設工事	施工者	写真提出	0.75 MPa	5分間	米子市水道局工事標準仕様書に準ずる