

設計図書等に対する質問及び回答

入札番号 防1

工事名称 淀江防災備蓄倉庫新築建築主体工事

工事場所 米子市淀江町淀江480番地3地内

No.1

番号	質問内容	頁	回答
1	配置図に既存フェンス撤去とありますが、内訳にはありません。どこまで撤去し復旧するのか、目的、内容が不明です。どうでしょうか	A-10	記載の誤りです。フェンス撤去及び復旧は行いません。
2	工事現場進入路の位置はどこが良いでしょうか。また、進入路は、砕石敷込、終了後入替、若しくは敷き鉄板設置なのか、またその費用はどうなりますか。	A-12, 14, 15	進入路の位置は、西側既存アスファルト舗装の通路から敷地北側を想定しています。進入路は整地程度を見込んでいます。費用は、土工の中で計上してあります。
3	タラップ・手摺・門扉の別途工事の記載がありますが、今工事期間内に施工予定ですか。		今工事期間内に別途工事にて施工予定です。
4	工事範囲の周りは、施工条件明示事項では、バリケード等によりとありますが、Aバリケード程度でよいですか	施工条件明示事項	良いです。
5	1階室名が仕上表では倉庫(2)とありますが平面図では講習室となっております。どちらが正解でしょうか。	A-11,A-12	A-11図内部仕上表の記載は誤りです。A-11図内部仕上表の1階倉庫(2)を講習室、2階倉庫(3)を倉庫(2)と読み替えてください。
6	平面図で倉庫(2)とある部屋の壁は仕上表では構造用合板を張るよう記入がありますが、展開図には見当たりません。どう判断すればよいでしょうか。	A-11, A-17,18	A-11図内部仕上表の記載は誤りです。A-11図内部仕上表の1階倉庫(2)を講習室、2階倉庫(3)を倉庫(2)と読み替えてください。平面図2階の倉庫(2)の壁面仕上は不要です。

7	アルミ庇RS-Kの取付方法ですが、金属サイディングの上からボルト止めとなっているように見えますがつぶれてしまう懸念があります。どう解釈すればよいでしょうか。	S-16	S-16に表記があります。スペーサーを設けて施工するよう計画しています
8	屋根材の折板ですが、仕上表はH=166 0.8mmとの記載ですが、鉄骨リストではH=150 1.0となっております。どちらを正解とすればよいでしょうか。	A-11、S-15	鉄骨リストは誤記です。仕上表のH=166 0.8mmを正としてください。
9	内訳明細の中の左官工事に柱脚無収縮モルタル充填、及び、建具枠廻りモルタル充填の項目がありません。どうでしょうか。	内訳明細	柱脚無収縮モルタル充填及び建具枠廻りモルタル充填は設計変更にて計上します。
10	内訳明細の中の左官工事に基礎と最下段のC型鋼戸の隙間を埋める無収縮モルタルの項目がありません。どうでしょうか。	S-14 内訳明細	S-14図の調整モルタルは基礎天端モルタルとして計上しています。
11	柱脚天盛は、鉄団子使用で良いでしょうか。	内訳明細	施工計画において、受注者との協議いたします。
12	柱脚巾木ラスモルタルコテ押えの項目がありません。どうでしょうか。	内訳明細	左官工事の壁モルタル塗り及び金属工事のワイヤーラス張りとして計上しています。
13	南面プラットフォーム手摺足元に水路があります。底面はモルタル塗り仕上げで良いでしょうか。	A-15	良いです。
14	仮設水道について、既存量水器位置より現場設置位置までがかなりの距離になることが予想されます。費用はどうなりますか。		仮設水道については動力用水光熱費として、共通仮設費にて計上しています。引込位置等については受注者にて設定してください。